

## Prácheňské Muzeum v Písku - Multimédia výstavní projekt

Položka	Cena bez DPH 21%	KS	Cena celkem bez DPH 21%
AIO PC- 21,5" FHD T/4G/1T/ DVRW/ INT/ W10/Dotyk	8	7	
Tablet 8"HD/1.4GHz/2GB/16GB/Android		4	
Sluchátka, jack 3,5		4	
			Cena celkem s DPH 21%

## Prácheňské Muzeum v Písku - Expozice

Položka	Cena bez DPH 21%	KS	Cena celkem bez DPH 21%
DLP Projektor 2000lm, FHD, D-SUB, HDMI, MHL, repro		2	
Tablet 8"HD/1.4GHz/2GB/16GB/Android		26	
Sluchátka, jack 3,5		26	
			Cena celkem s DPH 21%
			č

## Prácheňské Muzeum v Písku - Wifi, server -

IT zařízení na WIFI pokrytí budovy + server	MJ	počet	mat cena	mat celkem	mon. cena	mon celkem
WIFI Access Point 2.4/5 GHz, roaming, radius	ks	55				
WIFI Koncentrátor, licence na 100 AP, roaming, radius, api, spolupráce s externíma aplikacema	ks	1				
SW pro správu WIFI	ks	1				
Switch 48x1000 Mbit, 2x 10 Gbps uplink, 2xSFP+	ks	4				
Router - firewall, nat, dhcp, ipsec, 10 gbit, min 1x SFP+	ks	1				
Server	ks	1				
SW pro virtualizaci - vmware essentials	ks	1				
Síťové uložště - 2x4 TB v RAID 1, iSCSI, NFS, 2x1GB lan	ks	1				
Softwarové práce dle technické správy	ks	1				
Kabeláž pro propojení prvků (SFP+, cat6 patch cord, atd.)	set	1				
Vypracování dokumentace umístění a popis WIFI AP	ks	1				
Zaškolení obsluhy	ks	1				

Dodávky

Montáž a práce

Celkem

## Prácheňské muzeum v Písku - Uzavřený televizní okruh

### Rekapitulace rozpočtu

HLAVA III.	Základní rozpočtové náklady				
	Dodávky celkem				
	Montážní práce a služby celkem				
	Ostatní				
	<b>Celkem bez DPH</b>				
	Základní sazba DPH	21%			
	<b>Celkem s DPH</b>				

### Rozpočet

#### Dodávky zařízení

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Barevná den/ noc kamera (mechanický IR filtr), CCD Super HAD IT 1/3", 540/570 TV 0.4/0.04 Lux (F1.2, 50IRE), 0.0009/0.0009 Lux v Sens-up Mode, S/N 50 dB AGC, ATW/AWC/Manual, WDR, DNR 12V DC/24V AC, Autoiris video a DC drive Asférický D/N Auto Iris objektiv, DC drive, 1/3", f=2.9÷8 mm (35° - 97° horizont F0.95÷360, korekce při IR přísvisitu, CS	16	ks		
	Barevná kamera v půlkulovém krytu, AI DC drive varifokální objektiv f=2.8-10 mm F1.6-360, DSP, CCD 1/3", 540 TV řádků, 0.7 Lux při F1.6, ATW,BLC montáž na strop, nebo na zeď (3-axis), 12V DC/24V AC	16	ks		
	IP kamera 2.0mm s duálním objektivem	11	ks		
	Plastový/hliníkový kryt, vnitřní rozměry 82x62x300 mm	2	ks		
	Kovová konzole WBOV pro kryty VERSO, HEB a AVH530(SH4/5), průchod konzolí	3	ks		
	Kovový stojan pro kameru, montáž na stěnu i na strop, délka 175 mm	3	ks		
	Barevný LCD TFT monitor, 48", 1280x1024, ochranné sklo, 2x průchozí video vstup	27	ks		
	1x S-Video vstup (Din Jack), 1x VGA vstup (D-sub 15pin), 2x RCA audio vstup	2	ks		
	Vnitřní/venkovní napájecí lineární zdroj 230 VAC/24 VAC, 2x samostatně jistěný výstup 2x6 A, signalizace poruchy zdroje pomocí LED	5	ks		
	Digitální záznamový systém 24 kanálů+32 IP kamer, 1,6TB , DVD-RW HDD 3TB	1	ks		
	Software pro IP kamery - Intelligent Video Management System	3	ks		
	Business intelligence modul	1	ks		
	Sada pro montáž do 19" rack skříně	1	ks		
	Rozvaděč LC06+ 42U. 600x800. skleněné dveře. 3-bodový zámek	1	ks		
	Záložní zdroj 230VA UPS	1	ks		
	<b>Celkem</b>				

#### Dodávka kabelových rozvodů

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Elektroinstalační úložný materiál	1565	m		
	Koaxiální kabel pro přenos videosignálu, 75 Ohm, do 250 m, plášť PVC, 5mm	1950	m		
	Krimpovací BNC konektor pro H121	50	ks		
	Gumová krytka konektoru BNC	50	ks		
	Kabel FTP	300	m		
	Kabel lanko H05VV-F 2x1	1950	m		



Kabel CYKY 3Cx1.5 (J)					
Pomocný materiál (svorky, krabice, propoj.kabely)					
		200	m		
		1	kpl		
<b>Celkem</b>					
<b>Montáž zařízení</b>					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Montáž kamery s krytem a objektivem	3	ks		
	Montáž kamery s držákem a objektivem	27	ks		
	Montáž konektoru	50	ks		
	Instalace zobrazovacího zařízení (záznamu) do 19" rozvaděče	1	kpl		
	Montáž zdroje s napojením na 230Vac	5	ks		
	Instalace monitoru	2	ks		
	SW nastavení dle požadavku uživatele	1	ks		
	Pomocné práce	1	ks		
	Montáž UPS	1	ks		
<b>Celkem</b>					
<b>Montáž kabelových rozvodů</b>					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Vytýčení trasy vedení	1565	m		
	Instalace kabelu FTP	300	m		
	Instalace kabelu koaxiálního	1950	m		
	Instalace kabelu pro napájení	1950	m		
	Montáž úložného systému	1565	m		
	Utěsnění průstupů konstrukcemi	1	kpl		
	Pomocné práce průrazy, výseky, kapsy, rýhy	1	kpl		
	Pomocné práce začistění	1	kpl		
	Podružný materiál	1	kpl		
	Přidružené výkony	1	kpl		
<b>Celkem</b>					
<b>Ostatní</b>					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Doprava	1	kpl		
	Podíl přidružených výkonů z CCTV a navázaného materiálu	1	kpl		
	Nastavení kamer-kamerové zkoušky	1	kpl		
	Oživení, nastavení, instalace a vytváření SW	1	kpl		
	Koordinace prací při výstavbě	1	ks		
	Zakreslení skutečného stavu do stávající PD a předání dokumentace	1	ks		
	Zaškolení obsluhy	1	ks		
	Revize výchozí s protokolem	1	ks		
<b>Celkem</b>					