

LEGENDA:

22/900/600 Q=1511W — OCELOVÁ DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA 22/900/600 TYP/ŠÍŘKA/VÝŠKA, TEPELNÝ VÝKON = Q + DVOUREGULAČNÍ TERMOSTATICKÝ VENTIL ROHOVÝ A REGULAČNÍ ŠROUBENÍ ROHOVÉ

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ, POTRUBÍ BUDE VEDENO NAD PODLAHOU

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ, POTRUBÍ BUDE VEDENO POD STROPEM

ZPĚTNÉ POTRUBÍ, POTRUBÍ BUDE VEDENO NAD PODLAHOU

ZPĚTNÉ POTRUBÍ, POTRUBÍ BUDE VEDENO POD STROPEM

VNITŘNÍ POTRUBÍ ROZVODU TOPNÉ VODY SE PROVEDE Z MĚDĚNÝCH TRUBEK POLOTVRDÝCH (R250) DLE EN 1057 (ČSN ISO 426/2) DN 15 PR 18,0x1,0, MATERIÁL Cu - DHP.
MINIMÁLNÍ SPÁD ROZVODNÉHO POTRUBÍ 0,5%.
ROZVODY VEDENÍ PROVÉST TAK, ABY BYLO UMOŽNĚNO PRŮBĚŽNÉ ODVZDUŠŇOVÁNÍ, NESMÍ SE TVOŘIT VZDUCHOVÉ KAPSY.
NA POTRUBÍ PROVÉST UZAVÍRACÍ A VYPOUŠTĚCÍ VENTILY PRO MOŽNOST OPRAVY.

LEGENDA MÍSTNOST NAVRHOVANÁ

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY
120	ČISTÉ PRÁDLO	67,08	KER.DLAŽBA	KER. OBKLAD v=1,8m
121	FILTR	20,33	KER.DLAŽBA	OMYVATELNÝ NÁTĚR
122	PRÁDELNA	17,72	KER.DLAŽBA	KER. OBKLAD v=1,8m
123	ŠPINAVÉ PRÁDLO	70,47	KER.DLAŽBA	KER. OBKLAD v=1,8m
124	DENNÍ MÍSTNOST	10,56	KER.DLAŽBA	OMYVATELNÝ NÁTĚR
125	ŠATNA	11,77	KER.DLAŽBA	OMYVATELNÝ NÁTĚR
126	WC	1,61	KER.DLAŽBA	KER. OBKLAD v=1,5m
127	UMÝVÁRNA ŠATNA	5,36	KER.DLAŽBA	KER. OBKLAD v=1,5m
133	UMÝVÁRNA	1,63	KER.DLAŽBA	KER. OBKLAD v=1,5m
134	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,51	KER.DLAŽBA	KER. OBKLAD v=1,5m
135	WC ŠATNA	1,35	KER.DLAŽBA	KER. OBKLAD v=1,5m
136	SPRCHA ŠATNA	1,89	KER.DLAŽBA	KER. OBKLAD v=2,0m
CELKEM		212,28		

VYPRACOVAL :	ZODP. ARCHITEKT :	KONTROLOVAL :	AMG STUDIO — AMG Studio s.r.o. architektonická kancelář Šafaříkova 1221/3 74601 Opava +420 602 711 505, info@amgstudio.cz
Ing. Lukáš Jaroš	Ing.arch. Martin Matušek	Ing.arch. Martin Matušek	

INVESTOR :	PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ	MÍSTO :	OBJEKT "H" V AREÁLU PNO, PARC. Č. 2272/2, K.Ú.: OPAVA-PŘEDMĚSTÍ
NÁZEV STAVBY :	STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOČÍVAJÍCÍ VE ZMĚNĚ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU "H" Z GARÁŽÍ NA PRÁDELENSKÝ PROVOZ	ZAK.Č. : AMG/-/2017 STUP.PD : DPS	Č.VÝKR. : D.1.4.2.1
NÁZEV VÝKRESU :	D.1.4.2 VYTÁPĚNÍ SCHÉMA ROZVODU ÚT	DATUM : 09/2017 MĚŘÍTKO : 1:100	