


POHLED SEVEROVÝCHODNÍ



POZNÁMKA

- KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKÝ BUDOU PROVEDENY Z TITANZINKOVÉHO PLECHU TL. MIN. 0,65 MM
- PARAPETY BUDOU PROVEDENY HLINÍKOVÉ S BOČNÍMI KRYTKAMI POD OMÍTKU - BARVA ŠEDÁ
- ZATEPLENÍ OSTEŇÍ, NADPRAŽÍ A PARAPETŮ BUDE PROVEDENO EPS 70 F TL. 30 MM
- V SOKLOVÉ ČÁSTI BUDE POUŽIT NENASAKAVÝ POLYSTYREN EPS PERIMETER
- VENKOVNÍ SOKLOVÉ ZDIVO OPAŘÍT MOZAIKOVOU FÁSADNÍ OMÍTKOU
- NAD ZAKLÁDACÍ LIŠTOU BUDE PROVEDEN POŽÁRNÍ PÁS Z MINERÁLNÍ IZOLACE VÝŠKY 900 MM
- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BUDE PROVEDEN VČETNĚ VŠECH DOPLŮKŮ JAKO JSOU ZAKLÁDACÍ PROFILY S OKAPNÍČKOU, UKONČOVACÍ PROFILY S OKAPNÍČKOU, LEMOVACÍ PROFILY, ZAČÍŠŤUJÍCÍ OKENNÍ LIŠTY, PARAPETNÍ NÁPOJOVACÍ PROFILY, ROHOVÉ LIŠTY
- SPÁRU MEZI OSTEŇÍM A RÁMEM STÁVAJÍCÍCH OKEN VYPLNIT PUR PĚNOU
- NÁPOJENÍ OKENNÍCH A DVEŘNÍCH VÝPLNÍ BUDE PROVEDENO POMOCÍ TĚSNICÍ OKENNÍ FÓLIE
- VENKOVNÍ FÁSÁDU PROVĚST ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM TL. 140 MM VČETNĚ PROBARVENÉ SILIKONOVÉ OMÍTKY VYZTUŽENÉ SKLOVLAKNITOU MŘÍŽKOU
- KOTVENÍ BUDE PROVEDENO ZAPUŠTĚNÝMI KOTVAMI SE ZÁTKAMI
- STŘEŠNÍ VPUSTI Ø 100 MM BUDOU VYHŘÍVANÉ, DO SVODŮ BUDOU VLOŽENY TOPNÉ KABELY
- V PRŮBĚHU PRACÍ BUDE STŘECHA ZAJIŠTĚNA TAK, ABY NEDOŠLO K ZATEČENÍ SRÁŽKOVÉ VODY DO INTERIÉRU OBJEKTU
- VEŠKERÉ VÝROBKÝ PŘED VÝROBU ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- DETAILS MOHOU BÝT UPRAVENY NA ZÁKLADĚ TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ DODAVATELE (VÝROBCE) MATERIÁLŮ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU
- PROVÁDĚNÍ ETICS JE ZÁVAZNĚ UPRAVENO ČESKOU TECHNICKOU NORMOU ČSN 73 29 01 PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ (ETICS)

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PLATNÁ K 25.08.2017

03			
02			
01			
REV.:	DATUM:	POPIS ZMĚNY:	VYPRACOVAL: KONTROLOVAL:

HLAVNÍ PROJEKTANT	VED. PROJEKT. PROFESSE	ZODP. PROJ. PROFESSE	KONTROLOVAL
ING. RADOMÍR BUREŠ	ING. RADOMÍR BUREŠ	TOMÁŠ SYKORA	TOMÁŠ SYKORA
OPRAVNĚNÁ OSOBA:	ING. RADOMÍR BUREŠ, AUTORIZACE Č. 10011712		Č.Z.

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

AKCE: ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBJEKTU MŠ ZLÍN-KUDLOV, NA VRCHOVICI 21

MÍSTO: NA VRCHOVICI 21, 760 01 ZLÍN

INVESTOR: STATUT. MĚSTO ZLÍN, ODBOR ŠKOLSTVÍ, NÁM. MÍRU 12

PROFESSE: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

OBSAH: POHLED SEVEROVÝCHODNÍ - NOVÝ STAV

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
VODNÍ 1972
760 01 ZLÍN
tel., fax.: +420 577 213 920
e-mail: prostzlin@prostzlin.cz

DATUM: 08/2017
HP: ING. RADOMÍR BUREŠ
KOORDINACE: TOMÁŠ SYKORA
FORMÁT: 4 A4
MĚŘÍTKO: 1:50

KOPIE: ČÍSLO VÝKRESU:
D.1.1.15