PŮDORYS 1.P.P.

měřítko : 1 : 50



SKLADBA SVISLÉ HYDROIZOLACE OBVODOVÉHO ZDIVA 1.P.P.:

- NOVÁ SANAČNÍ OM. TL. 35 MM (STÁV. OM. BUDE OKOPÁNA AŽ NA ZDIVO A SPÁRY BUDOU VYŠKRÁBÁNY)
- STÁV. OBVODOVÉ ZDIVO 1.P.P
- STÁV. VYSPRAVENÁ A OČIŠTĚNÁ OMÍTKA PŘEDPOKLAD PROVEDENÍ NOVÉ OM. VNĚJŠÍHO ZDIVA POD HYDROIZOLACI CCA 50%
- 2 x NÁTĚR PENETRAČNÍ
- 2 x SBS ASFALTOVÉ HYDROIZOLAČNÍ MODIFIKOVANÉ PÁSY TL. 4 MM S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY
- ŽIVIČNÉ LEPIDLO
- IZOLANT Z XPS TL. 60 MM
- NOPOVÁ FOLIE – VÝŠKA NOPU 15 MM
- ZÁSYP VHODNOU HUTNITELNOU ZEMINOU

LEGENDA MÍSTNOSTÍ V 1.P.P.

	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	POVRCH		
		m2	PODLAH	STĚN	STROPŮ
0,01	SCHODIŠTĚ	1,91	NOVÁ KERAM. DLAŽBA	NOVÁ SANAČ. OM.	NOVÁ STĚRK. OM.
0,02	WC – ZAMĚSTNANCI	1,43	NOVÁ KERAM. DLAŽBA	KER. OBKL. v.o =1,75m	NOVÁ STĚRK. OM.
0,03	PRÁDELNA	6,14	NOVÁ KERAM. DLAŽBA	KER. OBKL. v.o =1,75m	NOVÁ STĚRK. OM.
0,04	SUŠÁRNA PRÁDLA	9,25	NOVÁ KERAM. DLAŽBA	NOVÁ SANAČ. OM.	NOVÁ STĚRK. OM.
0,05	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,98	NOVÁ KERAM. DLAŽBA	NOVÁ SANAČ. OM.	NOVÁ STĚRK. OM.
0,06	CHODBA	10,23	NOVÁ KERAM. DLAŽBA	NOVÁ SANAČ. OM.	NOVÁ STĚRK. OM.
0,07	KOTELNA	1,80	NOVÁ KERAM. DLAŽBA	NOVÁ SANAČ. OM.	NOVÁ STĚRK. OM.
0,08	SKLAD	20,54	NOVÁ KERAM. DLAŽBA	NOVÁ SANAČ. OM.	NOVÁ STĚRK. OM.

VÝŠKA DVEŘÍ VE 1.P.P. BUDE UPŘESNĚNA NA STAVBĚ PŘEMĚŘENÍM

LEGENDA ZDIVA:

- ZDIVO STÁVAJÍCÍ
- ZDIVO NOVÉ Z CP
- ZDIVO BOURANÉ
- PŘÍČKY TL. 115mm
- STĚNY Z SDK KONSTRUKCI

PPS Patrman s.r.o.
SADOVÁ 141/18 , 460 01 LIBEREC V
IČO : 25446134 , DIČ : CZ - 25446134
mob.: + 420 603 872 790
a.patrman @ seznam.cz

D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Ved.Projektant	Vypracoval	Kreslil	
Aleš Patrman	Aleš Patrman	Josef Matuška	

PPS Patrman s.r.o.
SADOVÁ 141/18 , 460 01 LIBEREC V
IČO : 25446134 , DIČ : CZ - 25446134
mob.: + 420 603 872 790
a.patrman @ seznam.cz

Stavebník: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 , IČ: 70891508

místo stavby: parcel.č. 3540, k.ú. Česká Lípa, ul. Partyzánská č.p. 1633/16

REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU V ČESKÉ LÍPĚ č.p. 1633/16 v ul. PARTYZÁNSKÁ - " DOMOV SLUNEČNÝ DVŮR "

účel: PROJEKT STAVBY

formát :

datum 11/2017

PŮDORYS 1.P.P.

měřítko 1 : 50

č.výkresu A1