


měřítko : 1 : 50



STÁVAJÍCÍ NOSNOU KONSTR. KROVU PULTOVÉ STŘECHY DEMONTOVAT VČ. DŘ POBIJENÍ
PO ZATEPLENÍ PROVÉST NOVOU KONSTR. KROVU VŽDY Z DVOJICE Z FOŠEN 60/180 –
NOVÝ KROV PROVÉST TAK, ABY MEZI NOVOU TEP. IZOLACÍ BYLA ZACHOVÁNA MIN. TL.
PROVĚTRÁVACÍ MEZERY TL. 80 MM

OPLECHOVÁNÍ STŘECHY – VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU VYROBENY ZE ŽÁROVĚ
POZINKOVANÝCH PLECHŮ 150g/m². PŘED NAKRÁCENÍM PLECHŮ BUDOU JEDNOTLIVÉ
ROZMĚRY UPŘESNĚNY ZAMĚŘENÍM PŘÍMO NA STAVBĚ A PROVEDENY DLE SKUTEČNĚ ZAMĚŘENÝCH
ROZMĚRŮ.

SADOVÁ 141/18 , 460 01 LIBEREC V
IČO : 25446134 , DIČ : CZ - 25446134
mob.: + 420 603 872 790
a.patрман @ seznam.cz

Ved.Projektant Aleš Patрман	Vypracoval Aleš Patрман	Kreslil Josef Matuška	PPS Patрман s.r.o. SADOVÁ 141/18, 460 01 LIBEREC V IČO : 25446134, DIČ : CZ - 25446134 mob. + 420 603 972 780 a.patрман @ seznam.cz						
Stavebník: Liberecký kraj, U Jezů 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ: 70891508									
místo stavby: parcel.č. 3540, k.ú. Česká Lípa, ul. Partyzánská č.p. 1633/16 REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU V ČESKÉ LÍPĚ č.p. 1633/16 v ul. PARTYŽÁNSKÁ - " DOMOV SLUNEČNÝ DVŮR "									
PŮDORYS KROVU NAD 3.N.P.									
			účel: PROJEKT STAVBY <table border="1"> <tr> <td></td><td></td></tr> <tr> <td>datum</td><td>11/2017</td></tr> <tr> <td>měřítko 1 : 50</td><td>č.výkresu A5</td></tr> </table>			datum	11/2017	měřítko 1 : 50	č.výkresu A5
datum	11/2017								
měřítko 1 : 50	č.výkresu A5								