



Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor investiční

Datum: 22. 2. 2018
JID: /2018/KUUK
Číslo jednací: VZ-INV-30/INV/2017
Vyřizuje/linka: Bc. Jana Chmelíková / 739
E-mail: chmelikova.j@kr-ustecky.cz

Vysvětlení/Změnu/Doplnění zadávací dokumentace č. 12 k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Nová komunikace u města Chomutova“ zadávané v otevřeném řízení.

Vážení dodavatelé,

poskytujeme Vám Vysvětlení/Změnu/Doplnění dokumentace ve smyslu § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 20. 2. 2018 zadavatel obdržel e-mailem dotazy od dodavatelů v tomto znění:

Dotaz č. 1:

II. etapa

SO 331 - Retenční nádrž - II.etapa

54	K	871353121a	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	5,300
55	M	286113180	trubka kanalizační plastová KG - DN 200x2000 mm SN4	kus	2,703
VV		(5,30/2) * 1,02			2,703
VV		Součet			2,703

65	M	422840240	klapka zpětná koncová litinová L55 067 601 DN300	kus	1,000
----	---	-----------	--	-----	-------

Našli jsme rozpor mezi PD a soupisem prací

- K položce 54 a 55 je v situaci zakresleno potrubí URIB DN 250 v délkách 2,3+3,0m
- K položce 65 je u výustního objektu zakreslena koncová klapka DN 250

Žádáme zadavatele o upřesnění a nápravu.

DOTAZ

II. etapa

SO 532 + SO 531

V dodatečných informacích č. 11 ze dne 19.2.2018 odpovídáte na dotaz uchazeče, že byly v soupisech prací opraveny položky č. 10, konkrétně

- SO 531 – z 97,994 t na 156,790 t
- SO 532 – z 78,408 t na 125,453 t

V zaslaných soupisech ovšem tyto změny nejsou zapracovány.

Má si tedy uchazeč toto opravit sám?

DOTAZ

II. etapa

SO 433

V dodatečných informacích č. 7 ze dne 12.2.2018 byla uchazečům poskytnuta pro uvedený objekt pevně stanovená cena.

V soupise prací u DI 11 ze dne 19.2.2018 už tyto ceny uvedeny nejsou.

Nastala nějaká změna?

Dotaz č. 2:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

na základě vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Nová komunikace u města Chomutova“, Vás žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace.

- 1) Soupis prací SO 111 obsahuje další chybu ve výměrách položky č. 16 „Uložení sypaniny do násypu“. Celková náhrada „ukládaného“ podloží je 1889,5 m³ (položky č. 9) a proto správná výměra položky č. 16 „Uložení sypaniny do násypu“ musí být také rovna 1889,5 m³ (v soupisu prací nesprávně pouze 125 m³). Žádáme zadavatele o opravu předmětné položky a zveřejnění opraveného soupisu prací. V souvislosti s výše popsanou změnou PD a v souladu s ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.
- 2) V soupisu prací pro SO 531 má položka č. 10 „Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce“ množství 97,994 T. Dle související položky č. 9 „Uložení sypaniny na skládce“ je nejedná o T, nýbrž m³. Výměra položky č. 10 musí být rovna min. 156,79 T (97,994 x 1,6). Žádáme zadavatele o opravu předmětné položky a zveřejnění opraveného soupisu prací. V souvislosti s výše popsanou změnou PD a v souladu s ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.
- 3) V soupisu prací pro SO 152 není řešen „osud“ části odkopu z položek č. 4, 6 a 8 v množství 710 m³ (1.034 + 41,208 + 0,72 – 356,928), který je zpětně vrácen do násypu v položce č. 12 „Uložení sypaniny do 0,75 m³ násypu“. Z výše řečeného vyplývá, že v soupise prací chybí položka pro vodorovné přemístění části odkopu na deponii a zpět v množství 710 m³. Žádáme zadavatele o doplnění předmětné položky a zveřejnění opraveného soupisu prací. V souvislosti s výše popsanou změnou PD a v souladu s ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.
- 4) V soupisu prací pro SO 153 není řešen „osud“ části odkopu z položky č. 4 v množství 243 m³ (277-34), který je zpětně vrácen do násypu v položce č. 7 „Uložení sypaniny do 0,75 m³ násypu“. Z výše řečeného vyplývá, že v soupise prací chybí položka pro vodorovné přemístění části odkopu na deponii a zpět v množství 243 m³. Žádáme zadavatele o doplnění předmětné položky a zveřejnění opraveného soupisu prací. V souvislosti s výše popsanou změnou PD a v souladu s ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.
- 5) Soupis prací SO 118 obsahuje řadu chyb. Celkový odkop je 3244,50 m³ (2684,8 + 559,74 - položky č. 4 a 8) a má být odvezen a uložen na skládce. Z výše řečeného je zřejmé, že správná výměra položky č. 11 „Nakládání výkopku“ musí být rovna 3 244,50 m³ (v soupisu nesprávně pouze 452,24 m³). Správná výměra položky č. 13 „Uložení sypaniny na skládce“ je také rovna 3244,50 m³ (v soupisu nesprávně pouze 2634,3 m³) a v důsledku toho je správná výměra položky č. 14 „Poplatek za uložení odpadu“ rovna 5.158,816 T (3244,5 x 1,59). Žádáme zadavatele o opravu předmětných položek a zveřejnění opraveného soupisu prací. V souvislosti s výše popsanou změnou PD a v souladu s ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.

6) Soupis prací SO 119, obsahuje položku č. 7, viz níže

7	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	402,940	
Poznámka k souboru cen:						
<p>1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo neprístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0 - . . . Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládku. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto ložené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . . . Nakládání neutěhlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.</p>						
PSC						
VV			ornice			
VV			214,70		214,700	
VV			výkop			
VV			184,080		184,080	
VV			4,16		4,160	
VV			Součet		402,940	

Vzhledem k faktu, že v celém SO není rozprostření ani sejmutí ornice, je zřejmé, že správná výměra této položky je pouze 188,24 m3 odkopu (402,94-214,7), který se odváží a ukládá na skládku.

Žádáme zadavatele o opravu předmětné položky a zveřejnění opraveného soupisu prací. V souvislosti s výše popsanou změnou PD a v souladu s ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.

- 7) Soupis prací SO 118 obsahuje chybu. Celkový objem hloubení je 355,696 m3 (248,987 + 106,709 - položky č. 5 a 7) a z toho je 174,171 m3 převezeno na meziděpo (položka č. 14) a použito na zásyp (položka č. 20). Rozdíl mezi hloubením a zásypem je roven 181,525 m3 (355,696-174,171) a má být odvezen a uložen na skládku. Z výše řečeného je zřejmé, že správná výměra položky č. 18 „Uložení sypaniny na skládku“ musí být rovna 181,525 m3 (v soupisu prací nesprávně pouze 171,937 m3). Důkazem správnosti výše uvedené argumentace je výměra navazující položky č. 19 „Poplatek za uložení odpadu“, která je správná a má množství 363,05 T (181,525 x 2). Žádáme zadavatele o opravu předmětné položky a zveřejnění opraveného soupisu prací. V souvislosti s výše popsanou změnou PD a v souladu s ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.
- 8) Soupis prací SO 551 obsahuje chybu. Pro rozprostření ornice je potřeba sejmut 147,6 m3 (položka č. 4 „Sejmutí ornice“). Rozprostření ornice je pod položkou č. 21 „Rozprostření ornice tl. vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5“ v množství 492 m2. Je zřejmé, že pro 492 m2 v tl. 100 mm je potřeba sejmut pouze 49,2 m3. Pro rozprostření 147,6 m3 na ploše 492 m2 je nutné zvýšit tloušťku na 300 mm (147,6 m3/0,3 tl. = 492 m2). Z výše řečeného je jasné, že soupis prací obsahuje nesprávnou položku. Správná položka dle URS je „181301105_Rozprostření ornice tl. vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5“. Žádáme zadavatele o opravu předmětné položky a zveřejnění opraveného soupisu prací. V souvislosti s výše popsanou změnou PD a v souladu s ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.

Odpověď:

Zadavatel v současné době zpracovává odpověď, kterou v nejbližších dnech zveřejní.

S pozdravem

Bc. Jana Chmelíková
odd. veřejných zakázek odboru INV