



Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Odbor investiční

Datum: 26. 2. 2018  
JID: /2018/KUUK  
Číslo jednací: VZ-INV-30/INV/2017  
Vyřizuje/linka: Bc. Jana Chmelíková / 739  
E-mail: [chmelikova.j@kr-ustecky.cz](mailto:chmelikova.j@kr-ustecky.cz)

**Vysvětlení/Změnu/Doplnění zadávací dokumentace č. 13 k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Nová komunikace u města Chomutova“ zadávané v otevřeném řízení.**

Vážený dodavatelé,

poskytujeme Vám Vysvětlení/Změnu/Doplnění dokumentace ve smyslu § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů s odkazem na VZD č. 12 ze dne 22. 2. 2018.

**Dotaz č. 1:**

**II. etapa**

**SO 331 - Retenční nádrž - II.etapa**

54	K	871353121a	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	5,300
55	M	286113180	trubka kanalizační plastová KG - DN 200x2000 mm SN4	kus	2,703
VV			( 5,30/2 ) * 1,02		2,703
VV			<b>Součet</b>		<b>2,703</b>

  

65	M	422840240	klapka zpětná koncová litinová L55 067 601 DN300	kus	1,000
----	---	-----------	--	-----	-------

Našli jsme rozpor mezi PD a soupisem prací

- K položce 54 a 55 je v situaci zakresleno potrubí URIB DN 250 v délkách 2,3+3,0m
- K položce 65 je u výustního objektu zakreslena koncová klapka DN 250

**Žádáme zadavatele o upřesnění a nápravu.**

**Odpověď:**

U stavebního objektu SO 331 je jímání a svedení povrchové vody řešeno jejím svedením do dvou horských vpustí. Z HV je voda vedena PVC potrubím DN200 vyvedeným přes šachetní vložku PP DN 200 do retenční stoky DN 1200. Z retenční stoky je voda vypouštěna přes škrtkové potrubí DN 300 a přes zpětnou klapku DN 300 vyvedena do příkopu. Řešení popsáno v TZ, položky soupisu prací odpovídají navrženému řešení a není třeba je měnit. Soupis prací zůstává beze změn.

## DOTAZ

### II. etapa

SO 532 + SO 531

V dodatečných informacích č. 11 ze dne 19.2.2018 odpovídáte na dotaz uchazeče, že byly v soupisech prací opraveny položky č. 10, konkrétně

- SO 531 – z 97,994 t na 156,790 t
- SO 532 – z 78,408 t na 125,453 t

V zaslaných soupisech ovšem tyto změny nejsou zapracovány.

**Má si tedy uchazeč toto opravit sám?**

### Odpověď:

Zadavatel opravil aktuální soupis prací k ocenění.

## DOTAZ

### II. etapa

SO 433

V dodatečných informacích č. 7 ze dne 12.2.2018 byla uchazečům poskytnuta pro uvedený objekt pevně stanovená cena.

V soupise prací u DI 11 ze dne 19.2.2018 už tyto ceny uvedeny nejsou.

**Nastala nějaká změna?**

### Odpověď:

Zadavatel opravil aktuální soupis prací. Objekt SO 433 je opět oceněn a zamčen pro úpravy.

## Dotaz č. 2:

### Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

na základě vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Nová komunikace u města Chomutova“, Vás žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace.

- 1) Soupis prací SO 111 obsahuje další chybu ve výměrách položky č. 16 „Uložení sypaniny do násypu“. Celková náhrada „ukládání“ podloží je 1889,5 m<sup>3</sup> (položky č. 9) a proto správná výměra položky č. 16 „Uložení sypaniny do násypu“ musí být také rovna 1889,5 m<sup>3</sup> (v soupisu prací nesprávně pouze 125 m<sup>3</sup>). Žádáme zadavatele o opravu předmětné položky a zveřejnění opraveného soupisu prací. V souvislosti s výše popsanou změnou PD a v souladu s ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.
- 2) V soupisu prací pro SO 531 má položka č. 10 „Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce“ množství 97,994 T. Dle související položky č. 9 „Uložení sypaniny na skládce“ je nejedná o T, nýbrž m<sup>3</sup>. Výměra položky č. 10 musí být rovna min. 156,79 T (97,994 x 1,6). Žádáme zadavatele o opravu předmětné položky a zveřejnění opraveného soupisu prací. V souvislosti s výše popsanou změnou PD a v souladu s ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.
- 3) V soupisu prací pro SO 152 není řešen „osud“ části odkopu z položek č. 4, 6 a 8 v množství 710 m<sup>3</sup> (1.034 + 41,208 + 0,72 – 356,928), který je zpětně vrácen do násypu v položce č. 12 „Uložení sypaniny do 0,75 m<sup>3</sup> násypu“. Z výše řečeného vyplývá, že v soupise prací chybí položka pro vodorovné přemístění části odkopu na deponii a zpět v množství 710 m<sup>3</sup>. Žádáme zadavatele o doplnění předmětné položky a zveřejnění opraveného soupisu prací. V souvislosti s výše popsanou změnou PD a v souladu s ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.
- 4) V soupisu prací pro SO 153 není řešen „osud“ části odkopu z položky č. 4 v množství 243 m<sup>3</sup> (277-34), který je zpětně vrácen do násypu v položce č. 7 „Uložení sypaniny do 0,75 m<sup>3</sup> násypu“. Z výše řečeného vyplývá, že v soupise prací chybí položka pro vodorovné přemístění části odkopu na deponii a zpět v množství 243 m<sup>3</sup>. Žádáme zadavatele o doplnění předmětné položky a zveřejnění opraveného soupisu prací. V souvislosti s výše popsanou změnou PD a v souladu s ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.
- 5) Soupis prací SO 118 obsahuje řadu chyb. Celkový odkop je 3244,50 m<sup>3</sup> (2684,8 + 559,74 - položky č. 4 a 8) a má být odvezen a uložen na skládku. Z výše řečeného je zřejmé, že správná výměra položky č. 11 „Nakládání výkopku“ musí být rovna 3 244,50 m<sup>3</sup> (v soupisu nesprávně pouze 452,24 m<sup>3</sup>). Správná výměra položky č. 13 „Uložení sypaniny na skládce“ je také rovna 3244,50 m<sup>3</sup> (v soupisu nesprávně pouze 2634,3 m<sup>3</sup>) a v důsledku toho je správná výměra položky č. 14 „Poplatek za uložení odpadu“ rovna 5.158,816 T (3244,5 x 1,59). Žádáme zadavatele o opravu předmětných položek a zveřejnění opraveného soupisu prací. V souvislosti s výše popsanou změnou PD a v souladu s ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.

6) Soupis prací SO 119, obsahuje položku č. 7, viz níže

7	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	402,940	
Poznámka k souboru cen:						
<p>1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopu nebo na násypu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypu; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0 - . . . Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládku. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto ložené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neutehletého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení nepatří, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.</p>						
PSC			ornice			
			214,70		214,700	
			výkop			
			184,080		184,080	
			4,16		4,160	
			Součet		402,940	

Vzhledem k faktu, že v celém SO není rozprostření ani sejmnutí ornice, je zřejmé, že správná výměra této položky je pouze 188,24 m3 odkopu (402,94-214,7), který se odváží a ukládá na skládku.

Žádáme zadavatele o opravu předmětné položky a zveřejnění opraveného soupisu prací. V souvislosti s výše popsanou změnou PD a v souladu s ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.

- 7) Soupis prací SO 118 obsahuje chybu. Celkový objem hloubení je 355,696 m3 (248,987 + 106,709 - položky č. 5 a 7 ) a z toho je 174,171 m3 převezeno na mezidepo (položka č. 14) a použito na zásyp (položka č. 20). Rozdíl mezi hloubením a zásypem je roven 181,525 m3 (355,696-174,171) a má být odvezen a uložen na skládku. Z výše řečeného je zřejmé, že správná výměra položky č. 18 „Uložení sypaniny na skládku“ musí být rovna 181,525 m3 (v soupisu prací nesprávně pouze 171,937 m3). Důkazem správnosti výše uvedené argumentace je výměra navazující položky č. 19 „Poplatek za uložení odpadu“, která je správná a má množství 363,05 T (181,525 x 2). Žádáme zadavatele o opravu předmětné položky a zveřejnění opraveného soupisu prací. V souvislosti s výše popsanou změnou PD a v souladu s ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.
- 8) Soupis prací SO 551 obsahuje chybu. Pro rozprostření ornice je potřeba sejmut 147,6 m3 (položka č. 4 „Sejmutí ornice“). Rozprostření ornice je pod položkou č. 21 „Rozprostření ornice tl. vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5“ v množství 492 m2. Je zřejmé, že pro 492 m2 v tl. 100 mm je potřeba sejmut pouze 49,2 m3. Pro rozprostření 147,6 m3 na ploše 492 m2 je nutné zvýšit tloušťku na 300 mm (147,6 m3/0,3 tl. = 492 m2). Z výše řečeného je jasné, že soupis prací obsahuje nesprávnou položku. Správná položka dle URS je „181301105\_Rozprostření ornice tl. vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5“. Žádáme zadavatele o opravu předmětné položky a zveřejnění opraveného soupisu prací. V souvislosti s výše popsanou změnou PD a v souladu s ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.

## Odpověď:

Ad 1) Pro nahrazení zeminy v podloží je v pol. 7 odkopávka nevhodného materiálu 1.764,5 m3 a ten se odveze a uloží na skládku (pol. 17,18). Současně se ze zemníku vykope náhradní materiál pol. 9 (z ní objem 1.764,5 m3 na náhradu) a uloží do násypu pol. 16. jako náhrada odkopané zeminy a doplní o 125 m3 na potřebný objem.

Pol. 16 je doplněna o objem nahrazované zeminy na celkový objem je tedy 1.889,5 m3.

Ad 2) Položka č. 10 poplatek za uložení na skládku upravena přepočtem z pol. č. 9 uložení sypaniny na skládku z m3 na tuny (shodně jako bylo upravováno u SO 532). Toto bylo již opraveno v rámci DI Silnice Group ze dne 16. 2. 2018.

Ad 3 a 4) Položky vodorovné přemístění do 10.000 m jsou doplněny o objemy zeminy ukládané do násypu u SO 152 pol. 11 o 2x710 m3 a u SO 153 pol. 6 o 2x243 m3.

Ad 5) Nakládání materiálu z odkopávek zahrnuto v položkách č. 4, 8 odkopávky.

Položka č. 13 uložení sypaniny na skládku je upravena na objem 3.244,54 m<sup>3</sup> (2.684,8 + 559,74) a souběžně je upravena pol. 14 poplatek za uložení na skládku přepočtem upravené pol.13 na tuny.

Ad 6) Položku oceňte dle předaného soupisu prací k ocenění, rozsah vodorovného přemístění výkopku bude v rámci stavby fakturován dle skutečně provedeného rozsahu přesunu.

Ad 7) Nejedná se o SO 118, ale bylo dohledáno, že se jedná o SO 311 Dešťová kanalizace. Pol. 18 uložení na skládku byla upravena na 181,525 m<sup>3</sup>.

Ad 8) Položku oceňte dle předaného soupisu prací k ocenění. Ornice bude rozprostřena v tl. 100 mm. Rozsah vodorovného přemístění výkopku a rozprostření ornice bude v rámci stavby fakturován dle skutečně provedeného rozsahu.

Na základě výše uvedeného se zadavatel rozhodl prodloužit termíny následovně:

• **1. část I. etapa „Ulice Alfonse Muchy“**

Termín podání nabídek a otevírání obálek s nabídkami: **14. 3. 2018; 10:00 hod.**

• **2. část II. etapa „Spojka Zadní Vinohrady – silnice III/00732“**

Termín podání nabídek a otevírání obálek s nabídkami: **15. 3. 2018; 10:00 hod.**

• **3. část III. etapa „Spojka silnice III/00732 – silnice I/13“**

Termín podání nabídek a otevírání obálek s nabídkami: **27. 3. 2018; 10:00 hod.**

Změna bude uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele.

S pozdravem

Bc. Jana Chmelíková  
odd. veřejných zakázek odboru INV

Přílohy:

1. Opravná Zadávací dokumentace č. 6 (VZD č. 13)
2. Upravený soupis prací