

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

1) Fakultní nemocnice Olomouc

se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

IČO: 00098892

DIČ: CZ00098892

jednající ve věcech smluvních doc. MUDr. Romanem Havlíkem, PhD., ředitelem

kontakt pro věci technické: Ing. Jiří Vaida, 588 44 703, 588 442 986, e-mail:

Jiri.Vaida@fnol.cz

na straně jedné jako objednatel

A-Z STAVBY s.r.o.

se sídlem Za pekárnou 656,783 14 Bohuňovice

IČO: 26839580

DIČ: CZ26839582

Jednající Zdeněk Peřina

bankovní spojení: KB Olomouc,a.s.

číslo účtu: 35-1814720247 / 0100

na straně druhé jako zhotovitel

tuto

smlouvu o dílo

dle ust. 2586 a násl. Občanského zákoníku

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo specifikované v odstavci 2. tohoto smluvního článku, poskytnout další plnění uvedená v této smlouvě včetně jejich budoucích změn a dodatků a převést za podmínek níže uvedených na objednatele vlastnické právo k dílu.

Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

2. Zhotovitel se zavazuje na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost svým jménem k provedení díla, tak jak bylo dílo vymezeno v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „**Rekonstrukce sálů HDS v budově J2-III**“ (dále jen „**Dílo**“) identifikátor veřejné zakázky **VZ-2017-000881**.

3. Součástí díla je zajištění všech potřebných materiálů, pracovních sil, zařízení, služeb, produktů, nákladů na dodání díla a všech dalších činností nezbytných k řádnému provedení díla zhotovitelem.

4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností.

5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z objektivních podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit soupis objednateli k písemnému odsouhlasení. Navýšení ceny díla musí být odsouhlaseno statutárními zástupci obou smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Teprve potom má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně již zahrnuty.

6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na místo zhotovení díla, kterým je **III. Interní klinika** Fakultní nemocnice Olomouc. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s interními předpisy objednatele nese náklady související s vjezdem motorových vozidel do místa plnění.

II. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v tomto období:

	zahájení	ukončení
HDS 1 v 1NP	06. 04. 2018	03. 05. 2018
Hygienické zařízení v 1NP	06. 04. 2018	14. 05. 2018
HDS 2 ve 2NP	13. 05. 2018	08. 06. 2018
JIP ve 3 NP	09. 10. 2018	09. 11. 2018

2. Termín plnění může být posunut pouze na straně objednatele, a to z provozních důvodů. Posunutí termínu musí být odsouhlaseno statutárními zástupci obou smluvních stran formou písemného, chronologicky očíslovaného dodatku k této smlouvě.

3. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý jednotlivý den prodlení. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom zásadní nutnosti dodržení termínu řádného dokončení díla s ohledem na provozní a ekonomické potřeby objednatele. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn tuto pokutu započítat na fakturu zhotovitele za provedené práce.

III. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

Celková cena díla bez DPH

7,126.872 Kč

2. Cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, pevná, závazná a platná po celou dobu provádění díla. Cena zahrnuje provedení díla, včetně všech případně nezbytných a vyžadovaných revizí a zkoušek, nutných pro trvalý provoz, likvidaci odpadů, veškeré další náklady zhotovitele při provádění díla vyskytnuvší. Kvalitativní podmínky provádění díla jsou vymezeny právními předpisy a příslušnými technickými normami. Součástí díla je provedení všech příslušných zkoušek a revizí.
3. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena díla je splatná na základě faktur prokazatelně doručených zhotovitelem objednateli. Cena díla bude objednatelům zhotoviteli hrazena bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Za termín úhrady faktury je považován den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Splatnost faktur je 60 dnů od data vystavení faktury. Daňový doklad musí být doručen na finanční úřad objednatele nejpozději do tří pracovních dnů od uskutečnění a protokolárního předání a převzetí díla. Každá jednotlivá faktura zhotovitele vystavená v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou musí obsahovat identifikátor veřejné zakázky **VZ-2017-000881**.
4. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření předmětu smlouvy, které nebyly uvedeny v zadávacích materiálech, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelům, včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé práce bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
5. Zhotovitel garantuje, že dílo bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Při provádění díla budou použity pouze takové materiály, popřípadě technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají příslušná osvědčení. Za případné nedostatky odpovídá zhotovitel, který v případě porušení příslušných právních předpisů nese veškerou odpovědnost za kvalitativní a materiální provedení díla a nese veškeré případné sankce.
6. Objednatel je oprávněn do odstranění vad a nedodělků, které by nebránily v užívání díla pozastavit platbu ve výši 10% z celkové ceny díla.
7. V souladu s ustanovením §92e zákona o DPH č.235/2004 Sb. musí daňový doklad obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění uskutečňuje, včetně uvedení číselných kódů klasifikace produkce (CZ-CPA).

IV. Provádění díla

1. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu zhotovovaného díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit podmínky pro tuto kontrolu. Ve smyslu § 157 Stavebního zákona, povede zhotovitel na stavbě stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby odstranění vad a nedodělků. Tento stavební deník musí být na stavbě objednateli přístupný po celou dobu provádění díla.
2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, bezpečnostní, požární a jiné předpisy, které se týkají jeho činnosti. V případě porušení tohoto ustanovení je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda/újma, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Nárok na zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody / újmy.
3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se podílejí na provedení díla.
4. O předání staveniště bude sepsán protokol, který se podpisem oběma smluvními stranami stane nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udržívat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, vhodně staveniště zabezpečit,

zajistit úklid a likvidaci všech odpadů ze své činnosti po dokončení díla a při odstraňování případných vad a nedodělků. Pokud tyto povinnosti nebudou zhotovitelem plněny i přes písemnou výzvu, je objednatel oprávněn zajistit je a nezbytné nutné náklady uplatňovat u zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit povolení k případnému zásahu veřejného prostranství a rozkopávkám v souladu s projektem stavby. O povolení požádá zhotovitel vlastním jménem a za dodržení podmínek stanovených v povolení plně odpovídá. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je také:

- a) vybudování zařízení staveniště vč. zajištění skládky přebytečného materiálu; poplatky s tím související hradí zhotovitel;
- b) zabezpečení staveniště a zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na staveniště a jeho bezpečnost vč. střežení a protipožárních opatření; jakékoliv ztráty nebo škody vzniklé na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě, až do předání stavby jdou k tíži zhotovitele;
- c) povinnost zhotovit dílo s odbornou péčí s využitím patřičných a odborných dovedností a péče a v souladu s veškerou relevantní právní úpravou, technickými normami, požadavky správců inženýrských sítí, platnými vyhláškami obce a ustanovením této Smlouvy; dodržení těchto povinností doloží zhotovitel na požádání objednatele příslušnými povoleními, atesty, certifikáty výrobků apod.
- d) povinnost prokazatelně písemně vyzvat objednatele minimálně tři dny předem k prohlídce zakrývaných částí díla; nedostaví-li se objednatel přes tuto výzvu, může zhotovitel pokračovat v pracích i bez prohlídky zakrývaných částí stavby, a to za současného pořízení fotodokumentace zakrývaných částí díla; pořízená fotodokumentace je součástí této smlouvy;
- e) vyklizení staveniště současně s předáním a převzetím díla.

6. Zhotovitel se zavazuje umožnit jiným dodavatelům Objednatele tj. dalším osobám mimo subdodavatele Zhotovitele vstup na staveniště, a to za účelem splnění jejich dodávek vůči Objednateli, to vše za předpokladu, že takovému vstupu s uvedeným účelem nebrání vážné překážky spočívající v ohrožení života a zdraví vstupujících, ohrožení majetku Objednatele a dodávek, jež mají být v prostoru staveniště umístěny nebo přes tento prostor transportovány. Bude-li Zhotovitel postupovat v rozporu s tímto ustanovením, je povinen nahradit Objednateli či jeho dodavatelům veškeré škody, které jim v důsledku tohoto vzniknou (škody/újmou/ušlý zisk). Existenci vážných překážek je Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele náležitě doložit, když pouze obecné tvrzení o jejich existenci není dostačující.

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy obecné dle právních předpisů a také předpisy objednatele.

8. Zhotovitel odpovídá za řádné skladování a ochranu stavebních materiálů a výrobků. Poškozené či vadné materiály a výrobky nesmí být použity při provádění díla. Stane-li se tak nese zhotovitel veškeré náklady a škody s tím spojené.

9. Zhotovitel se zavazuje nahradit škody, pokud k nim dojde při provádění díla, a to jak vůči objednateli, tak i vůči jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona.

V. Předání díla

1. Dílo se považuje za dokončené dnem protokolárního předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatel, a to bez vad a nedodělků. Součástí splnění díla je provedení všech zkoušek stanovených příslušnými předpisy a normami dle potřeby použitých technologií a stavu místa provedení díla, jak je uvedeno v čl. III.

2. O předání a převzetí předmětu díla sepiší smluvní strany předávací protokol. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k protokolárnímu převzetí díla nejpozději 3 pracovní dny předem. V předávacím protokolu se uvedou i případné vady a nedodělky spolu s uvedením termínu, do kterého budou závazně zhotovitelem na jeho náklady odstraněny. Předávací protokol musí obsahovat zejména specifikaci smluvních stran, specifikaci předávané etapy díla včetně ceny, datum předání a podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

3. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky.

VI.

Záruka, odpovědnost za vady

1. Nebezpečí škod na zhotoveném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od zahájení provádění díla až do jeho dokončení a protokolárního předání díla objednateli. Zhotovitel prohlašuje, že má pro tyto účely sjednáno pojištění v dostatečné výši.

2. Zhotovitel poskytuje za dílo specifikované v čl. I. této smlouvy záruku v délce 36 měsíců od protokolárního předání díla (příp. jeho poslední části) objednateli. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a reklamoval. Vznikne-li škoda v příčinné souvislosti s vadou díla, zhotovitel je povinen objednateli uhradit škodu v plné výši.

3. Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Objednatel se zavazuje zjištěné vady oznámit zhotoviteli e-mailem na: zdenek@azstavby.cz nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na jinou zhotovitelem písemně sdělenou adresu.

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace zjištěné vady na své náklady odstranit. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v takto dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vady sám, popřípadě prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

5. Objeví-li se v průběhu záruční doby na díle vada, záruční doba se prodlouží o dobu v délce doby od oznámení vady do odstranění vady.

VII.

Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu je objednatel oprávněn jednostranně ukončit písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní dobou, která začne běžet 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že ze strany zhotovitele dojde k podstatnému porušení jeho smluvních povinností. K odstoupení od smlouvy v takovémto případě dojde na základě písemného oznámení objednatele doručeného zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že k doručení oznámení o odstoupení došlo 3 dnem po jeho odeslání. Důvodem pro odstoupení ze strany objednatele je zejména porušení povinností zhotovitele spočívající v nenastoupení provádění díla ve stanoveném termínu a provádění díla (postupem, materiály) v rozporu s právními předpisy.

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, chronologicky očíslovaném dodatku k této smlouvě o dílo.

4. Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou řešit především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou případné spory řešeny u místně a věcně příslušného soudu ČR.

5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem ČR, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem.

6. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Kvitance za částečné plnění a vracení dlužných úpisů s účinky kvitance se vylučují.

7. Použití § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat.

8. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat.

9. Použití ustanovení § 557, § 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1744, § 1757 odst. 2, 3, § 1770, § 1950, zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se vylučuje.

10. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a na důkaz souhlasu s jejím písemným zněním připojují na její závěr dle své svobodné, vážné a pravé vůle své vlastnoruční podpisy.

12. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy:

- Harmonogram prací
- Oceněný výkaz výměr

.....

V Bohuňovicích dne.....

A-Z STAVBY s.r.o.
stavební firma
ZDOLNÁ PČINA
Za pečetí číslo 18314 Bohuňovice
IČ: 268 39 240, DIČ: CZ268392580

.....
zhotovitel

V Olomouci dne..... 26 -02- 2018

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ®
I.P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

prof. RUDOLF BOMBA Havlík, Ph.D.
ředitel

..... Fakultní nemocnice Olomouč.....

objednatel

FNOL	JMÉNO	COPIE
VĚC	Ing. Tomáš Uvízl 22 -02- 2018	1
ČÍSLO	65121	
POPS	Ing. Procházková S. 22 -02- 2018	1

Harmonogram stavby "REKONSTRUKCE SÁLŮ"

Popis	Měsíc			6
	Týden			
	Den			
	Začátek	Konec	Celk. cena	
REKONSTRUKCE SÁLŮ	06.04.2018	02.05.2018	2 633 366,10	
001 - 1.np + 1.pp	06.04.2018	02.05.2018	2 633 366,10	
Práce a dodávky HSV	06.04.2018	12.04.2018	272 769,83	
Zemní práce	06.04.2018	12.04.2018	395,27	
Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek s ložem z kameniva	06.04.2018	12.04.2018	41,02	
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	06.04.2018	12.04.2018	31,91	
Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	06.04.2018	12.04.2018	164,47	
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	06.04.2018	12.04.2018	30,43	
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	06.04.2018	12.04.2018	23,06	
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	06.04.2018	12.04.2018	31,88	
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	06.04.2018	12.04.2018	72,50	
Zakládání	06.04.2018	12.04.2018	1 733,40	
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	06.04.2018	12.04.2018	773,87	
Zřízení bednění stěn základových desek	06.04.2018	12.04.2018	41,03	
Odstranění bednění stěn základových desek	06.04.2018	12.04.2018	10,27	
Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	06.04.2018	12.04.2018	654,75	
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	06.04.2018	12.04.2018	215,01	
Zřízení bednění stěn základových pasů	06.04.2018	12.04.2018	30,77	
Odstranění bednění stěn základových pasů	06.04.2018	12.04.2018	7,70	
Svislé a kompletní konstrukce	06.04.2018	12.04.2018	41 202,14	
Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém porobetonovými tvárnicemi	06.04.2018	12.04.2018	5 018,56	
D+M porobetonového překladu 100/250/1250mm	06.04.2018	12.04.2018	1 924,96	
D+M porobetonového překladu 100/250/2500mm	06.04.2018	12.04.2018	1 565,68	
Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 175 cm	06.04.2018	12.04.2018	1 020,93	
Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových Ytong tl 100 mm	06.04.2018	12.04.2018	301,08	
Příčky tl 50 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	06.04.2018	12.04.2018	466,32	
Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	06.04.2018	12.04.2018	30 167,69	
Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	06.04.2018	12.04.2018	736,92	
Vodorovné konstrukce	06.04.2018	12.04.2018	6 917,82	
Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve střepech	06.04.2018	12.04.2018	6 917,82	
Komunikace pozemní	06.04.2018	12.04.2018	1 386,23	
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	06.04.2018	12.04.2018	159,84	
Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z	06.04.2018	12.04.2018	1 226,39	
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	06.04.2018	12.04.2018	112 141,89	
Vápenocementová štuková omítka rýh ve střepech šířky do 300 mm	06.04.2018	12.04.2018	353,35	
Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	06.04.2018	12.04.2018	1 371,39	
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	06.04.2018	12.04.2018	12 475,51	

Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	06.04.2018	12.04.2018	8 361,96
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	06.04.2018	12.04.2018	3 802,23
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	06.04.2018	12.04.2018	8 295,22
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky přes 300 mm	06.04.2018	12.04.2018	1 260,84
Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	06.04.2018	12.04.2018	1 120,28
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	06.04.2018	12.04.2018	4 377,14
Přestěrkování defektů ve stávajících omítkách vápennou stěrkou	06.04.2018	12.04.2018	18 530,28
Oprava kontaktního zateplení podhledů z polystyrenových desek tloušťky do 80 mm plochy do 1,0m2	06.04.2018	12.04.2018	637,33
Tenkovrstvá omítka malých ploch do 1,0m2 na podhledech	06.04.2018	12.04.2018	296,48
Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tloušťky do 80 mm plochy do 0,25m2	06.04.2018	12.04.2018	372,96
Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tloušťky do 80 mm plochy do 1,0m2	06.04.2018	12.04.2018	637,33
Tenkovrstvá omítka malých ploch do 0,25m2 na stěnách	06.04.2018	12.04.2018	168,26
Tenkovrstvá omítka malých ploch do 1,0m2 na stěnách	06.04.2018	12.04.2018	282,73
Zapravení podlahy po zaslepení prostupů stropem (bez nášlapné vrstvy)	06.04.2018	12.04.2018	2 646,84
Zapravení prostupů pro technické instalace	06.04.2018	12.04.2018	601,60
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	06.04.2018	12.04.2018	751,77
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	06.04.2018	12.04.2018	76,29
Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	06.04.2018	12.04.2018	756,75
Penetrace betonového podkladu	06.04.2018	12.04.2018	6 479,93
Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm	06.04.2018	12.04.2018	33 552,54
Separací vrstva z PE fólie	06.04.2018	12.04.2018	90,22
Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	06.04.2018	12.04.2018	554,48
Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	06.04.2018	12.04.2018	4 288,18
Ostatní konstrukce a práce, bourání	06.04.2018	12.04.2018	58 238,86
Vyklizení vybavení	06.04.2018	12.04.2018	593,60
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	06.04.2018	12.04.2018	1 494,14
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	06.04.2018	12.04.2018	9 251,40
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	06.04.2018	12.04.2018	16 421,19
Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	06.04.2018	12.04.2018	2 867,80
Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	06.04.2018	12.04.2018	555,27
Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	06.04.2018	12.04.2018	5 295,21
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	06.04.2018	12.04.2018	2 278,72
Odsekání soklíků rovných	06.04.2018	12.04.2018	768,76
Bourání kontaktního zateplení malých ploch jednotlivě do 1,0 m2	06.04.2018	12.04.2018	57,32
Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	06.04.2018	12.04.2018	34,16
Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	06.04.2018	12.04.2018	360,05
Vybourání kovových stěn kromě výkladních	06.04.2018	12.04.2018	5 698,46
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	06.04.2018	12.04.2018	160,15
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	06.04.2018	12.04.2018	273,78
Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	06.04.2018	12.04.2018	538,83
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	06.04.2018	12.04.2018	924,18
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	06.04.2018	12.04.2018	285,56

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm	06.04.2018	12.04.2018	992,08
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 mm	06.04.2018	12.04.2018	556,34
Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 200 mm	06.04.2018	12.04.2018	714,21
Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 300 mm	06.04.2018	12.04.2018	1 012,34
Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 150 mm	06.04.2018	12.04.2018	200,87
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	06.04.2018	12.04.2018	2 376,60
Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	06.04.2018	12.04.2018	4 527,84
Přesun sutě	06.04.2018	12.04.2018	39 848,17
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	06.04.2018	12.04.2018	15 269,17
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	06.04.2018	12.04.2018	4 700,34
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	06.04.2018	12.04.2018	204,18
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	06.04.2018	12.04.2018	19 674,48
Přesun hmot	06.04.2018	12.04.2018	10 906,05
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	06.04.2018	12.04.2018	10 906,05
Práce a dodávky PSV	06.04.2018	12.04.2018	1 015 150,62
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	06.04.2018	12.04.2018	11 392,87
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	06.04.2018	12.04.2018	43,60
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem	06.04.2018	12.04.2018	89,27
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	06.04.2018	12.04.2018	896,58
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	06.04.2018	12.04.2018	1 630,26
Hydroizolační stěrka vč.pásků	06.04.2018	12.04.2018	8 372,62
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	06.04.2018	12.04.2018	360,54
Izolace tepelné	06.04.2018	12.04.2018	1 284,33
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dilci, deskami 1 vrstva	06.04.2018	12.04.2018	1 259,77
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	06.04.2018	12.04.2018	24,56
Zdravotechnika	06.04.2018	12.04.2018	150 567,70
Zdravotechnika - viz. samostatný rozpočet	06.04.2018	12.04.2018	150 567,70
Ústřední vytápění	06.04.2018	12.04.2018	109 668,79
Ústřední vytápění - viz. samostatný rozpočet	06.04.2018	12.04.2018	109 668,79
Vzduchotechnika	06.04.2018	12.04.2018	9 485,00
Vzduchotechnika - viz. samostatný rozpočet	06.04.2018	12.04.2018	9 485,00
Konstrukce tesařské	06.04.2018	12.04.2018	3 957,92
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	06.04.2018	12.04.2018	3 957,92
Konstrukce suché výstavby	06.04.2018	12.04.2018	95 143,44
SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xH2 12,5	06.04.2018	12.04.2018	2 358,81
Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	06.04.2018	12.04.2018	130,87
SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	06.04.2018	12.04.2018	79,72
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	06.04.2018	12.04.2018	886,21
SDK podhled základní penetrační nátěr	06.04.2018	12.04.2018	39,31
SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 12,5 mm	06.04.2018	12.04.2018	680,29
D+M kazetového podhledu viz. skladba 06	06.04.2018	12.04.2018	7 864,65
D+M kazetového podhledu hygienického akustického viz. skladba 05	06.04.2018	12.04.2018	81 470,28
Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	06.04.2018	12.04.2018	1 633,30
Konstrukce truhlářské	06.04.2018	12.04.2018	78 404,85
Demontáž zákrytů parapetů vč. likvidace	06.04.2018	12.04.2018	546,85

T/01 - D+M vnitřních 1kř. dveří 600/1970mm vč. kování a povrchové úpravy viz. výpis prvků	06.04.2018	12.04.2018	3 007,76
T/02 - D+M vnitřních 1kř. dveří 800/1970mm vč. kování a povrchové úpravy viz. výpis prvků	06.04.2018	12.04.2018	3 437,44
T/03 - D+M vnitřních 1kř. dveří 800/1970mm vč. kování a povrchové úpravy viz. výpis prvků	06.04.2018	12.04.2018	3 437,44
T/04 - D+M vnitřních 1kř. dveří 900/1970mm vč. kování a povrchové úpravy viz. výpis prvků	06.04.2018	12.04.2018	6 015,52
T/05 - D+M parapetního zákrytu š. 500, v. 850mm, dl. 14,8m vč. kovové k-ce, opláštění a kotvení ke stěně viz. výpis prvků	06.04.2018	12.04.2018	28 358,88
T/07 - D+M parapetního zákrytu š. 250mm, v. 850mm, dl. 7,1m vč. kovové k-ce, opláštění a kotvení ke stěně viz. výpis prvků	06.04.2018	12.04.2018	10 312,32
T/08 - D+M pracovního stolu viz. výpis prvků	06.04.2018	12.04.2018	21 484,00
X/01 - D+M plastové revizní klapky 400/400mm viz. výpis prvků	06.04.2018	12.04.2018	429,68
X/02 - D+M sténové mřížky 300/100mm viz. výpis prvků	06.04.2018	12.04.2018	1 374,96
Konstrukce zámečnické	06.04.2018	12.04.2018	292 738,66
Lokální rozkrytí podhledu a zpětné osazení	06.04.2018	12.04.2018	1 289,04
Demontáž podhledu lamel	06.04.2018	12.04.2018	567,16
P1 - D+M ocelových tyčí L55/55/5 vč. kotvení M6 a nátěru viz. výpis překladů	06.04.2018	12.04.2018	515,62
P6 - D+M ocelových tyčí L55/55/5 vč. kotvení M6 a závitovou tyčí a nátěru viz. výpis překladů	06.04.2018	12.04.2018	4 296,80
P7 - D+M ocelových tyčí L55/55/5 vč. kotvení M6 a závitovou tyčí a nátěru viz. výpis překladů	06.04.2018	12.04.2018	2 320,27
P8 - D+M ocelových tyčí L55/55/5 vč. kotvení M6 a závitovou tyčí a nátěru viz. výpis překladů	06.04.2018	12.04.2018	3 179,63
Zs/01 - repase stávajících automatických posuvných dveří 1600/2100mm - demontáž a zpětná montáž viz. výpis prvků	06.04.2018	12.04.2018	3 437,44
Z/02 - D+M automatických posuvných Al dveří cca 1300/2150mm vč. příslušenství a povrchové úpravy viz. výpis prvků	06.04.2018	12.04.2018	34 374,40
Z/03 - D+M vnitřních 1kř. prosklených Al dveří 2050/2250mm vč. příslušenství a povrchové úpravy viz. výpis prvků	06.04.2018	12.04.2018	19 765,28
Z/04 - D+M vnitřních 1kř. prosklených Al dveří s nadsvětlikem 1250/2800mm vč. příslušenství a povrchové úpravy viz. výpis prvků	06.04.2018	12.04.2018	25 775,10
Z/05 - D+M vnitřních 1kř. prosklených Al dveří s nadsvětlikem a bočním světlikem 2500/2800mm vč. příslušenství a povrchové úpravy viz. výpis prvků	06.04.2018	12.04.2018	44 686,72
Z/06 - D+M vnitřního fix okna 2200/1800mm vč. povrchové úpravy viz. výpis prvků	06.04.2018	12.04.2018	46 405,44
Z/08 - D+M vnitřního fix okna 3850/1800mm vč. povrchové úpravy viz. výpis prvků	06.04.2018	12.04.2018	38 671,20
Z/10 - D+M vnějších 1kř. prosklených Al dveří s nadsvětlikem 1250/2850mm vč. příslušenství a povrchové úpravy viz. výpis prvků	06.04.2018	12.04.2018	39 530,56
Z/11 - D+M parapetní hrany z L profilu viz. výpis prvků	06.04.2018	12.04.2018	1 283,84
Y/01 - D+M sestavy vybavení koupelny- dveře do sprchy, odpadkový koš, 2x háček, police, držák na toal. papír, wc kartáč, mýdlenka, zrcadlo viz. výpis prvků	06.04.2018	12.04.2018	13 749,76
Y/02 - D+M sestavy vybavení koupelny- 3x madlo, odpadkový koš, 2x háček, police, držák na toal. papír, wc kartáč, zrcadlo viz. výpis prvků	06.04.2018	12.04.2018	8 593,60
Y/03 - D+M sestavy vybavení koupelny- odpadkový koš, 2x háček, police, mýdlenka, madlo, zrcadlo viz. výpis prvků	06.04.2018	12.04.2018	4 296,80
Podlahy z dlaždic	06.04.2018	12.04.2018	50 173,81
Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	06.04.2018	12.04.2018	7 267,41
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	06.04.2018	12.04.2018	37 752,71
Podlahy penetrace podkladu	06.04.2018	12.04.2018	2 056,08
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	06.04.2018	12.04.2018	3 097,61
Podlahy povlakové	06.04.2018	12.04.2018	113 258,51
Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	06.04.2018	12.04.2018	3 880,71
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	06.04.2018	12.04.2018	3 891,37

D+M elektrostaticky vodivého skládaného pvc vč. vytažení do fabionu, koutových lišt, spár a uzemnění viz. skladba 04	06.04.2018	12.04.2018	102 409,92	
D+M nástěnky z přírodního linolea š. 1200mm viz. TZ	06.04.2018	12.04.2018	3 076,51	
Dokončovací práce - obklady	06.04.2018	12.04.2018	42 115,18	
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	06.04.2018	12.04.2018	38 232,18	
Penetrace podkladu vnitřních obkladů	06.04.2018	12.04.2018	2 509,79	
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	06.04.2018	12.04.2018	1 373,21	
Dokončovací práce - nátěry	06.04.2018	12.04.2018	2 875,66	
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	06.04.2018	12.04.2018	397,35	
Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	06.04.2018	12.04.2018	426,25	
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	06.04.2018	12.04.2018	1 012,38	
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	06.04.2018	12.04.2018	1 039,68	
Dokončovací práce - malby a tapety	06.04.2018	12.04.2018	54 083,90	
Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	06.04.2018	12.04.2018	13 383,78	
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	06.04.2018	12.04.2018	27 082,45	
Malba omyvatelným antibakteriálním nátěrem	06.04.2018	12.04.2018	13 617,67	
Práce a dodávky M	06.04.2018	12.04.2018	1 266 054,64	
Elektromontáže	06.04.2018	12.04.2018	1 266 054,64	
Silnoproud - viz. samostatný rozpočet	06.04.2018	12.04.2018	1 030 389,94	
Slaboproud, komunikační zařízení sestra-pacient - viz. samostatný rozpočet	06.04.2018	12.04.2018	112 548,50	
Slaboproud, elektronická kontrola vstupu - viz. samostatný rozpočet	06.04.2018	12.04.2018	51 839,70	
Slaboproud, společná televizní anténa - viz. samostatný rozpočet	06.04.2018	12.04.2018	17 109,00	
Slaboproud, strukturovaná kabeláž - viz. samostatný rozpočet	06.04.2018	12.04.2018	54 167,50	
Ostatní	26.04.2018	02.05.2018	79 391,01	
Medicínální plyny - viz. samostatný rozpočet	26.04.2018	02.05.2018	79 391,01	

A-Z STAVBY s.r.o.
 stavební firma
 JILSKÉ PÁNČE
 Vojtěchova 101, 260 01 Pátek
 IČO: 106 115 000, DIČ: CZ106115000

Harmonogram stavby "REKONSTRUKCE SÁLŮ"

Popis	Rok		
	Měsíc		
	Týden		
	Začátek	Konec	Celk. cena
REKONSTRUKCE SÁLŮ	14.05.2018	08.06.2018	2 040 406,78
002 - 2.np	14.05.2018	08.06.2018	2 040 406,78
Práce a dodávky HSV	14.05.2018	08.06.2018	107 984,10
Svislé a kompletní konstrukce	04.06.2018	08.06.2018	18 141,53
Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém porobetonovými tvárnicemi	04.06.2018	08.06.2018	329,65
D+M porobetonového překladu 100/250/2500mm	04.06.2018	08.06.2018	1 565,68
Příčky tl 100 mm z porobetonových přesných hladkých příčekovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	04.06.2018	08.06.2018	16 246,20
Vodorovné konstrukce	14.05.2018	18.05.2018	445,68
Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropích	14.05.2018	18.05.2018	445,68
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	14.05.2018	18.05.2018	55 062,04
Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	14.05.2018	18.05.2018	536,34
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	14.05.2018	18.05.2018	8 377,36
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	14.05.2018	18.05.2018	5 063,93
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	14.05.2018	18.05.2018	614,56
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky přes 300 mm	14.05.2018	18.05.2018	666,09
Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	14.05.2018	18.05.2018	946,37
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	14.05.2018	18.05.2018	1 791,13
Přestěrkování defektů ve stávajících omítkách vápennou stěrkou	14.05.2018	18.05.2018	8 080,84
Zapravení podlahy po zastěpení prostupů stropem (bez nášlapné vrstvy)	14.05.2018	18.05.2018	170,52
Zapravení prostupů pro technické instalace	14.05.2018	18.05.2018	217,04
Penetrace betonového podkladu	14.05.2018	18.05.2018	4 629,17
Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm	14.05.2018	18.05.2018	23 968,69
Ostatní konstrukce a práce, bourání	14.05.2018	18.05.2018	20 079,09
Vyklizení vybavení	14.05.2018	18.05.2018	593,60
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	14.05.2018	18.05.2018	5 292,01
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	14.05.2018	18.05.2018	9 470,08
Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	14.05.2018	18.05.2018	1 715,46
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	14.05.2018	18.05.2018	616,96
Odsekání soklíků rovných	14.05.2018	18.05.2018	238,46
Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	14.05.2018	18.05.2018	447,44
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	14.05.2018	18.05.2018	161,99
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	14.05.2018	18.05.2018	41,16
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	14.05.2018	18.05.2018	41,09
Vybourání otvorů v ŽB stropích nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	14.05.2018	18.05.2018	161,99
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	14.05.2018	18.05.2018	102,99
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm	14.05.2018	18.05.2018	470,31
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 mm	14.05.2018	18.05.2018	527,51

Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 150 mm	14.05.2018	18.05.2018	53,29
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	14.05.2018	18.05.2018	144,75
Přesun sutě	14.05.2018	18.05.2018	11 258,33
Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	14.05.2018	18.05.2018	4 303,51
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	14.05.2018	18.05.2018	1 074,61
Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	14.05.2018	18.05.2018	46,68
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	14.05.2018	18.05.2018	5 833,53
Přesun hmot	14.05.2018	18.05.2018	2 997,43
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	14.05.2018	18.05.2018	2 997,43
Práce a dodávky PSV	14.05.2018	18.05.2018	570 570,21
Zdravotechnika	14.05.2018	18.05.2018	22 427,36
Zdravotechnika - viz. samostatný rozpočet	14.05.2018	18.05.2018	22 427,36
Ústřední vytápění	14.05.2018	18.05.2018	53 551,67
Ústřední vytápění - viz. samostatný rozpočet	14.05.2018	18.05.2018	53 551,67
Konstrukce tesařské	14.05.2018	18.05.2018	3 575,47
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	14.05.2018	18.05.2018	3 575,47
Konstrukce suché výstavby	14.05.2018	18.05.2018	90 557,91
SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xH2 12,5	14.05.2018	18.05.2018	2 153,25
Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	14.05.2018	18.05.2018	119,46
SDK stěna představená základní penetrační nátěr	14.05.2018	18.05.2018	72,77
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	14.05.2018	18.05.2018	1 509,12
SDK podhled základní penetrační nátěr	14.05.2018	18.05.2018	66,94
SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 12,5 mm	14.05.2018	18.05.2018	1 042,62
D+M kazetového podhledu viz. skladba 06	14.05.2018	18.05.2018	2 424,97
D+M kazetového podhledu hygienického akustického viz. skladba 05	14.05.2018	18.05.2018	81 610,75
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	14.05.2018	18.05.2018	1 558,03
Konstrukce truhlářské	14.05.2018	18.05.2018	58 678,61
Demontáž zákrytů parapetů vč. likvidace	14.05.2018	18.05.2018	546,85
T/05 - D+M parapetního zákrytu š. 500, v. 850mm, dl. 16,7m vč. kovové kce, opláštění a kotvení ke stěně viz. výpis prvků	14.05.2018	18.05.2018	28 678,33
T/06 - D+M parapetního zákrytu š. 350mm, v. 850mm, dl. 2,2m vč. kovové kce, opláštění a kotvení ke stěně viz. výpis prvků	14.05.2018	18.05.2018	3 487,91
T/07 - D+M parapetního zákrytu š. 250mm, v. 850mm, dl. 4,9m vč. kovové kce, opláštění a kotvení ke stěně viz. výpis prvků	14.05.2018	18.05.2018	6 200,72
T/08 - D+M pracovního stolu viz. výpis prvků	14.05.2018	18.05.2018	19 377,25
X/01 - D+M plastové revizní klapky 400/400mm viz. výpis prvků	14.05.2018	18.05.2018	387,55
Konstrukce zámečnické	14.05.2018	18.05.2018	180 500,33
P6 - D+M ocelových tyčí L55/55/5 vč. kotvení M6 a závitovou tyčí a nátěru viz. výpis překladů	14.05.2018	18.05.2018	3 875,46
P7 - D+M ocelových tyčí L55/55/5 vč. kotvení M6 a závitovou tyčí a nátěru viz. výpis překladů	14.05.2018	18.05.2018	2 092,74
P8 - D+M ocelových tyčí L55/55/5 vč. kotvení M6 a závitovou tyčí a nátěru viz. výpis překladů	14.05.2018	18.05.2018	2 867,83
Z/02 - D+M automatických posuvných Al dveří cca 1300/2150mm vč. příslušenství a povrchové úpravy viz. výpis prvků	14.05.2018	18.05.2018	31 003,60
Z/04 - D+M vnitřních 1kř. prosklených Al dveří s nadsvětlíkem 1250/2800mm vč. příslušenství a povrchové úpravy viz. výpis prvků	14.05.2018	18.05.2018	23 252,70
Z/05 - D+M vnitřních 1kř. prosklených Al dveří s nadsvětlíkem a bočním světlíkem 2500/2800mm vč. příslušenství a povrchové úpravy viz. výpis prvků	14.05.2018	18.05.2018	40 304,68
Z/06 - D+M vnitřního fix okna 2200/1800mm vč. povrchové úpravy viz. výpis prvků	14.05.2018	18.05.2018	41 854,86

Harmonogram stavby "REKONSTRUKCE SÁLŮ"

Popis	Rok			41
	Měsíc			
	Týden			
	Začátek	Konec	Celk. cena	
REKONSTRUKCE SALŮ	09.10.2018	08.11.2018	2 453 099,44	
003 - 3.np	09.10.2018	08.11.2018	2 453 099,44	
Práce a dodávky HSV	02.11.2018	08.11.2018	110 153,88	
Svislé a kompletní konstrukce	02.11.2018	08.11.2018	13 723,68	
D+M porobetonového překladu 100/250/2500mm	02.11.2018	08.11.2018	1 347,82	
Příčky tl 100 mm z porobetonových přesných hladkých příčkovék objemové hmotnosti 500 kg/m3	02.11.2018	08.11.2018	12 375,86	
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	02.11.2018	08.11.2018	56 565,03	
Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	02.11.2018	08.11.2018	132,83	
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	02.11.2018	08.11.2018	8 470,60	
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	02.11.2018	08.11.2018	5 062,08	
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	02.11.2018	08.11.2018	2 972,31	
Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	02.11.2018	08.11.2018	1 868,88	
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	02.11.2018	08.11.2018	745,76	
Přestěrkování defektů ve stávajících omítkách vápennou stěrkou	02.11.2018	08.11.2018	8 113,58	
Zapravení prostupů pro technické instalace	02.11.2018	08.11.2018	107,28	
Penetrace betonového podkladu	02.11.2018	08.11.2018	4 708,86	
Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm	02.11.2018	08.11.2018	24 382,85	
Ostatní konstrukce a práce, bourání	02.11.2018	08.11.2018	24 859,64	
Vyklizení vybavení	02.11.2018	08.11.2018	593,60	
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	02.11.2018	08.11.2018	5 448,09	
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	02.11.2018	08.11.2018	9 749,39	
Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	02.11.2018	08.11.2018	573,97	
Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	02.11.2018	08.11.2018	1 773,08	
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	02.11.2018	08.11.2018	638,73	
Odsekání soklíků rovných	02.11.2018	08.11.2018	238,43	
Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	02.11.2018	08.11.2018	374,45	
Vybourání kovových stěn kromě výkladních	02.11.2018	08.11.2018	4 277,48	
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	02.11.2018	08.11.2018	320,30	
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	02.11.2018	08.11.2018	426,84	
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm	02.11.2018	08.11.2018	73,22	
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	02.11.2018	08.11.2018	372,06	
Přesun sutě	02.11.2018	08.11.2018	12 970,33	
Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	02.11.2018	08.11.2018	4 970,02	
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	02.11.2018	08.11.2018	1 529,93	
Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	02.11.2018	08.11.2018	66,46	
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	02.11.2018	08.11.2018	6 403,92	
Přesun hmot	02.11.2018	08.11.2018	2 035,20	
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	02.11.2018	08.11.2018	2 035,20	

Práce a dodávky PSV	09.10.2018	15.10.2018	475 584,29
Zdravotechnika	09.10.2018	15.10.2018	10 729,39
Zdravotechnika - viz. samostatný rozpočet	09.10.2018	15.10.2018	10 729,39
Ústřední vytápění	09.10.2018	15.10.2018	32 291,49
Ústřední vytápění - viz. samostatný rozpočet	09.10.2018	15.10.2018	32 291,49
Konstrukce tesařské	09.10.2018	15.10.2018	3 629,11
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	09.10.2018	15.10.2018	3 629,11
Konstrukce suché výstavby	09.10.2018	15.10.2018	90 933,97
SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xH2 12,5	09.10.2018	15.10.2018	1 626,77
Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	09.10.2018	15.10.2018	90,26
SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	09.10.2018	15.10.2018	54,98
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	09.10.2018	15.10.2018	1 477,01
SDK podhled základní penetrační nátěr	09.10.2018	15.10.2018	65,52
SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 12,5 mm	09.10.2018	15.10.2018	680,29
D+M kazetového podhledu viz. skladba 06	09.10.2018	15.10.2018	1 582,10
D+M kazetového podhledu hygienického akustického viz. skladba 05	09.10.2018	15.10.2018	83 787,97
Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	09.10.2018	15.10.2018	1 569,07
Konstrukce truhlářské	09.10.2018	15.10.2018	1 149,38
Ts/09 - D+M úprava pracovního stolu - zkrácení viz. výpis prvků	09.10.2018	15.10.2018	1 149,38
Konstrukce zámečnické	09.10.2018	15.10.2018	177 688,84
P6 - D+M ocelových tyčí L55/55/5 vč. kotvení M6 a závitovou tyčí a nátěru viz. výpis překladů	09.10.2018	15.10.2018	3 831,26
P7 - D+M ocelových tyčí L55/55/5 vč. kotvení M6 a závitovou tyčí a nátěru viz. výpis překladů	09.10.2018	15.10.2018	2 068,88
P8 - D+M ocelových tyčí L55/55/5 vč. kotvení M6 a závitovou tyčí a nátěru viz. výpis překladů	09.10.2018	15.10.2018	2 835,13
Z/02 - D+M automatických posuvných Al dveří cca 1300/2150mm vč. příslušenství a povrchové úpravy viz. výpis prvků	09.10.2018	15.10.2018	30 650,00
Z/04 - D+M vnitřních 1kr. prosklených Al dveří s nadsvětlíkem 1250/2800mm vč. příslušenství a povrchové úpravy viz. výpis prvků	09.10.2018	15.10.2018	22 987,50
Z/05 - D+M vnitřních 1kr. prosklených Al dveří s nadsvětlíkem a bočním světlíkem 2500/2800mm vč. příslušenství a povrchové úpravy viz. výpis prvků	09.10.2018	15.10.2018	39 845,00
Z/06 - D+M vnitřního fix okna 2200/1800mm vč. povrchové úpravy viz. výpis prvků	09.10.2018	15.10.2018	41 377,50
Z/09 - D+M vnitřního fix okna 3900/1700mm vč. povrchové úpravy viz. výpis prvků	09.10.2018	15.10.2018	32 948,75
Z/11 - D+M parapetní hrany z L profilu viz. výpis prvků	09.10.2018	15.10.2018	1 144,82
Podlahy z dlaždic	09.10.2018	15.10.2018	11 675,76
Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	09.10.2018	15.10.2018	2 104,18
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	09.10.2018	15.10.2018	8 181,72
Podlahy penetrace podkladu	09.10.2018	15.10.2018	551,74
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	09.10.2018	15.10.2018	838,12
Podlahy povlakové	09.10.2018	15.10.2018	112 155,34
Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	09.10.2018	15.10.2018	3 810,44
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	09.10.2018	15.10.2018	3 827,78
D+M elektrostaticky vodivého skládaného pvc vč. vytažení do fabionu, koutových lišt, spár a uzemnění viz. skladba 04	09.10.2018	15.10.2018	100 555,58
D+M nástěnky z přírodního linolea š. 1200mm viz. TZ	09.10.2018	15.10.2018	3 961,54
Dokončovací práce - obklady	09.10.2018	15.10.2018	3 348,74
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	09.10.2018	15.10.2018	3 040,04
Penetrace podkladu vnitřních obkladů	09.10.2018	15.10.2018	199,53
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	09.10.2018	15.10.2018	109,17

Dokončovací práce - nátěry	09.10.2018	15.10.2018	1 414,01	
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	09.10.2018	15.10.2018	309,05	
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	09.10.2018	15.10.2018	545,13	
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	09.10.2018	15.10.2018	559,83	
Dokončovací práce - malby a tapety	09.10.2018	15.10.2018	30 568,26	
Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	09.10.2018	15.10.2018	6 571,33	
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	09.10.2018	15.10.2018	9 658,16	
Malba omyvatelným antibakteriálním nátěrem	09.10.2018	15.10.2018	14 338,77	
Práce a dodávky M	09.10.2018	15.10.2018	1 242 666,06	
Elektromontáže	09.10.2018	15.10.2018	1 242 666,06	
Slaboproud - viz. samostatný rozpočet	09.10.2018	15.10.2018	1 051 476,34	
Slaboproud, komunikační zařízení sestra-pacient - viz. samostatný rozpočet	09.10.2018	15.10.2018	100 039,83	
Slaboproud, elektronická kontrola vstupu - viz. samostatný rozpočet	09.10.2018	15.10.2018	23 200,86	
Slaboproud, společná televizní anténa - viz. samostatný rozpočet	09.10.2018	15.10.2018	15 176,43	
Slaboproud, strukturovaná kabeláž - viz. samostatný rozpočet	09.10.2018	15.10.2018	52 772,60	
Ostatní	02.11.2018	08.11.2018	624 695,21	
Medicínální plyny - viz. samostatný rozpočet	02.11.2018	08.11.2018	624 695,21	

A-Z STAVBY s.r.o.
 stavební firma
 ZPÍNĚŘSKÁ
 Západočeská univerzita v Plzni
 Fakulta stavební, ústřední úřad

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: 001 - 1.np + 1.pp - 001 - 1.np + 1.pp

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

A-Z STAVBY S.R.O.

Projektant:

Zpracovatel:

ZDENĚK PEŘINA

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19. 7. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

26839580

DIČ:

CZ26839580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

2 633 366,10

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

2 633 366,10

DPH základní

21,00%

ze

2 633 366,10

553 006,88

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

3 186 372,98

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

A-Z STAVBY S.R.O.
stavební firma
ZDENĚK PEŘINA
Zpracovatel
IČ: 26839580, DIČ: CZ26839580

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: 001 - 1.np + 1.pp - 001 - 1.np + 1.pp

Místo:

Datum:

19. 7. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: A-Z STAVBY S.R.O.

Zpracovatel:

ZDENĚK PEŘINA

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	2 633 366,10
HSV - Práce a dodávky HSV	272 769,83
1 - Zemní práce	395,27
2 - Zakládání	1 733,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	41 202,14
4 - Vodorovné konstrukce	6 917,82
5 - Komunikace pozemní	1 386,23
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	112 141,89
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	58 238,86
997 - Přesun sutě	39 848,17
998 - Přesun hmot	10 906,05
PSV - Práce a dodávky PSV	1 015 150,62
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	11 392,87
713 - Izolace tepelné	1 284,33
721 - Zdravotechnika	150 567,70
731 - Ústřední vytápění	109 668,79
751 - Vzduchotechnika	9 485,00
762 - Konstrukce tesařské	3 957,92
763 - Konstrukce suché výstavby	95 143,44
766 - Konstrukce truhlářské	78 404,85
767 - Konstrukce zámečnické	292 738,66
771 - Podlahy z dlaždic	50 173,81
776 - Podlahy povlakové	113 258,51
781 - Dokončovací práce - obklady	42 115,18
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 875,66
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	54 083,90
M - Práce a dodávky M	1 266 054,64
21-M - Elektromontáže	1 266 054,64
OST - Ostatní	79 391,01
VP - Vícepráce	0,00

2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 633 366,10

A-Z STAVBY s.r.o.
stavby a stavební firma
Základní ul. 511/1, Praha 1
Zapadána ul. 511/1, Praha 1
IČ: 000 000 00, DIČ: CZ000000000

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: 001 - 1.np + 1.pp - 001 - 1.np + 1.pp

Místo: Datum: 19. 7. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: A-Z STAVBY S.R.O. Zpracovatel: ZDENĚK PEŘINA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **2 633 366,10**

HSV - Práce a dodávky HSV **272 769,83**

1 - Zemní práce **395,27**

1	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek s ložem z kameniva	m2	1,040	39,44	41,02
2	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,156	204,53	31,91
3	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3	0,132	1 246,00	164,47
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,156	195,07	30,43
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1,560	14,78	23,06
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,265	120,31	31,88
7	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	8,440	8,59	72,50

2 - Zakládání **1 733,40**

8	K	273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,710	1 089,96	773,87
9	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	0,220	186,48	41,03
10	K	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	0,220	46,66	10,27
11	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,034	19 257,42	654,75
12	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,165	1 303,08	215,01
13	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	0,165	186,48	30,77
14	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	0,165	46,66	7,70

3 - Svislé a kompletní konstrukce **41 202,14**

15	K	310238211a	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém porobetonovými tvárnici	m3	2,040	2 460,08	5 018,56
16	K	317141	D+M porobetonového překladu 100/250/1250mm	kus	4,000	481,24	1 924,96
17	K	317142	D+M porobetonového překladu 100/250/2500mm	kus	2,000	782,84	1 565,68
18	K	317168114	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 175 cm	kus	3,000	340,31	1 020,93
19	K	340238233	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových Ytong tl 100 mm	m2	0,550	547,41	301,08
20	K	342272148	Příčky tl 50 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	1,360	342,88	466,32

21	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	86,816	347,49	30 167,69
22	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	1,080	682,33	736,92

4 - Vodorovné konstrukce

6 917,82

23	K	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropěch	kus	14,000	494,13	6 917,82
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------

5 - Komunikace pozemní

1 386,23

24	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	2,000	79,92	159,84
25	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	2,000	408,20	816,40
26	M	583800100	mozaika dlažební, žula 4/6 cm sedá	t	0,256	1 601,51	409,99

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

112 141,89

27	K	611325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropěch šířky do 300 mm	m2	0,870	406,15	353,35
28	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	5,378	255,00	1 371,39
29	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sktoviáknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	96,336	129,50	12 475,51
30	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	96,336	86,80	8 361,96
31	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	29,302	129,76	3 802,23
32	K	612325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	16,557	501,01	8 295,22
33	K	612325123	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky přes 300 mm	m2	2,800	450,30	1 260,84
34	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	2,000	560,14	1 120,28
35	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	9,015	485,54	4 377,14
36	K	612901	Přestěrkování defektů ve stávajících omítkách vápennou stěrkou	m2	718,785	25,78	18 530,28
37	K	621215114	Oprava kontaktního zateplení podhledů z polystyrenových desek tloušťky do 80 mm plochy do 1,0m2	kus	1,000	637,33	637,33
38	K	621525104	Tenkovrstvá omítka malých ploch do 1,0m2 na podhledech	kus	1,000	296,48	296,48
39	K	622215112	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tloušťky do 80 mm plochy do 0,25m2	kus	2,000	186,48	372,96
40	K	622215114	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tloušťky do 80 mm plochy do 1,0m2	kus	1,000	637,33	637,33
41	K	622525102	Tenkovrstvá omítka malých ploch do 0,25m2 na stěnách	kus	2,000	84,13	168,26
42	K	622525104	Tenkovrstvá omítka malých ploch do 1,0m2 na stěnách	kus	1,000	282,73	282,73
43	K	630901	Zapravení podlahy po zaslepení prostupů stropem (bez nášlapné vrstvy)	kus	14,000	189,06	2 646,84
44	K	630902	Zapravení prostupů pro technické instalace	kus	10,000	60,16	601,60
45	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,386	1 947,60	751,77
46	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,386	197,65	76,29
47	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,034	22 257,42	756,75
48	K	632400	Penetrace betonového podkladu	m2	167,570	38,67	6 479,93

49	K	632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm	m2	167,570	200,23	33 552,54
50	K	632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	6,440	14,01	90,22
51	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	12,700	43,66	554,48
52	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	4,000	302,49	1 209,96
53	M	55331410	<i>zárubeň ocelová pro porobeton s drážkou YH 115 DV 600 L/P</i>	kus	1,000	859,36	859,36
54	M	553313630	<i>zárubeň ocelová pro porobeton YH 115 800 L/P</i>	kus	2,000	734,75	1 469,50
55	M	553313650	<i>zárubeň ocelová pro porobeton YH 115 900 L/P</i>	kus	1,000	749,36	749,36

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

58 238,86

56	K	900901	Vyklizení vybavení	soub	1,000	593,60	593,60
57	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	1,700	173,59	295,10
58	M	5838037	<i>obrubník kamenný žula, 10x25</i>	m	2,000	599,52	1 199,04
59	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	295,950	31,26	9 251,40
60	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	293,550	55,94	16 421,19
61	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	48,166	59,54	2 867,80
62	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	6,940	80,01	555,27
63	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	51,570	102,68	5 295,21
64	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	50,314	45,29	2 278,72
65	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	36,660	20,97	768,76
66	K	966081121	Bourání kontaktního zateplení malých ploch jednotlivě do 1,0 m2	kus	1,000	57,32	57,32
67	K	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	0,375	91,09	34,16
68	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,625	137,16	360,05
69	K	968072641	Vybourání kovových stěn kromě výkladních	m2	80,181	71,07	5 698,46
70	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000	160,15	160,15
71	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	6,000	45,63	273,78
72	K	972054241	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus	3,000	179,61	538,83
73	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	23,600	39,16	924,18
74	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	3,900	73,22	285,56
75	K	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm	m	7,800	127,19	992,08
76	K	974031157	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 mm	m	3,900	142,65	556,34
77	K	974031285	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 200 mm	m	3,100	230,39	714,21
78	K	974031287	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 300 mm	m	3,100	326,56	1 012,34
79	K	974042564	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 150 mm	m	0,850	236,32	200,87
80	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	41,520	57,24	2 376,60
81	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3	3,181	1 423,40	4 527,84

997 - Přesun sutě

39 848,17

82	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	29,211	522,72	15 269,17
83	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	29,211	160,91	4 700,34
84	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	29,211	6,99	204,18
85	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	29,211	673,53	19 674,48

998 - Přesun hmot

10 906,05

86	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	19,923	547,41	10 906,05
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

1 015 150,62

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

11 392,87

87	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	6,440	6,77	43,60
88	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	0,385	14,47	5,57
89	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,002	41 850,83	83,70
90	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	12,880	69,61	896,58
91	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	0,770	79,92	61,54
92	M	6285226	pás s modifikovaným asfaltem	m2	15,736	99,69	1 568,72
93	K	711901	Hydroizolační stěrka vč.pásků	m2	19,950	419,68	8 372,62
94	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	130,700	2,76	360,54

713 - Izolace tepelné

1 284,33

95	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	6,440	15,04	96,86
96	M	283758830	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 80 mm	m2	6,569	177,03	1 162,91
97	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	14,659	1,68	24,56

721 - Zdravotechnika

150 567,70

98	K	721901	Zdravotechnika - viz. samostatný rozpočet	soub	1,000	150 567,70	150 567,70
----	---	--------	---	------	-------	------------	------------

731 - Ústřední vytápění

109 668,79

99	K	731901	Ústřední vytápění - viz. samostatný rozpočet	soub	1,000	109 668,79	109 668,79
----	---	--------	--	------	-------	------------	------------

751 - Vzduchotechnika

9 485,00

100	K	751901	Vzduchotechnika - viz. samostatný rozpočet	soub	1,000	9 485,00	9 485,00
-----	---	--------	--	------	-------	----------	----------

762 - Konstrukce tesařské

3 957,92

101	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	116,000	34,12	3 957,92
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

763 - Konstrukce suché výstavby

95 143,44

102	K	763111	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xH2 12,5	m2	4,785	492,96	2 358,81
-----	---	--------	---	----	-------	--------	----------

103	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	4,785	27,35	130,87
104	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	4,785	16,66	79,72
105	K	763131411	SDK podhled desky 1x12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	2,070	428,12	886,21
106	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	2,070	18,99	39,31
107	K	763131731	SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 12,5 mm	m	4,600	147,89	680,29
108	K	763901	D+M kazetového podhledu viz. skladba 06	m2	17,150	458,58	7 864,65
109	K	763902	D+M kazetového podhledu hygienického akustického viz. skladba 05	m2	116,000	702,33	81 470,28
110	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1 387,300	1,18	1 633,30

766 - Konstrukce truhlářské

78 404,85

111	K	766111	Demontáž zákrytů parapetů vč. likvidace	soub	1,000	546,85	546,85
112	K	766901	T/01 - D+M vnitřních 1kř. dveří 600/1970mm vč. kování a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	1,000	3 007,76	3 007,76
113	K	766902	T/02 - D+M vnitřních 1kř. dveří 800/1970mm vč. kování a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	1,000	3 437,44	3 437,44
114	K	766903	T/03 - D+M vnitřních 1kř. dveří 800/1970mm vč. kování a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	1,000	3 437,44	3 437,44
115	K	766904	T/04 - D+M vnitřních 1kř. dveří 900/1970mm vč. kování a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	1,000	6 015,52	6 015,52
116	K	766905	T/05 - D+M parapetního zákrytu š. 500, v. 850mm, dl. 14,8m vč. kovové k-ce, opláštění a kotvení ke stěně viz. výpis prvků	soub	1,000	28 358,88	28 358,88
117	K	766907	T/07 - D+M parapetního zákrytu š. 250mm, v. 850mm, dl. 7,1m vč. kovové k-ce, opláštění a kotvení ke stěně viz. výpis prvků	soub	1,000	10 312,32	10 312,32
118	K	766908	T/08 - D+M pracovního stolu viz. výpis prvků	soub	1,000	21 484,00	21 484,00
119	K	766921	X/01 - D+M plastové revizní klapky 400/400mm viz. výpis prvků	kus	1,000	429,68	429,68
120	K	766922	X/02 - D+M stěnové mřížky 300/100mm viz. výpis prvků	kus	4,000	343,74	1 374,96

767 - Konstrukce zámečnické

292 738,66

121	K	767001	Lokální rozkrytí podhledu a zpětné osazení	soub	1,000	1 289,04	1 289,04
122	K	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	5,500	103,12	567,16
123	K	7679011	P1 - D+M ocelových tyčí L55/55/5 vč. kotvení M6 a nátěru viz. výpis překladů	soub	1,000	515,62	515,62
124	K	7679012	P6 - D+M ocelových tyčí L55/55/5 vč. kotvení M6 a závitovou tyčí a nátěru viz. výpis překladů	soub	2,000	2 148,40	4 296,80
125	K	7679013	P7 - D+M ocelových tyčí L55/55/5 vč. kotvení M6 a závitovou tyčí a nátěru viz. výpis překladů	soub	1,000	2 320,27	2 320,27
126	K	7679014	P8 - D+M ocelových tyčí L55/55/5 vč. kotvení M6 a závitovou tyčí a nátěru viz. výpis překladů	soub	1,000	3 179,63	3 179,63
127	K	7679021	Zs/01 - repase stávajících automatických posuvných dveří 1600/2100mm - demontáž a zpětná montáž viz. výpis prvků	kus	1,000	3 437,44	3 437,44
128	K	7679022	Z/02 - D+M automatických posuvných Al dveří cca 1300/2150mm vč. příslušenství a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	1,000	34 374,40	34 374,40

129	K	7679023	Z/03 - D+M vnitřních 1kř. prosklených Al dveří 2050/2250mm vč. příslušenství a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	1,000	19 765,28	19 765,28
130	K	7679024	Z/04 - D+M vnitřních 1kř. prosklených Al dveří s nadsvětlíkem 1250/2800mm vč. příslušenství a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	1,000	25 775,10	25 775,10
131	K	7679025	Z/05 - D+M vnitřních 1kř. prosklených Al dveří s nadsvětlíkem a bočním světlíkem 2500/2800mm vč. příslušenství a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	1,000	44 686,72	44 686,72
132	K	7679026	Z/06 - D+M vnitřního fix okna 2200/1800mm vč. povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	2,000	23 202,72	46 405,44
133	K	7679028	Z/08 - D+M vnitřního fix okna 3850/1800mm vč. povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	1,000	38 671,20	38 671,20
134	K	7679030	Z/10 - D+M vnějších 1kř. prosklených Al dveří s nadsvětlíkem 1250/2850mm vč. příslušenství a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	1,000	39 530,56	39 530,56
135	K	7679031	Z/11 - D+M parapetní hrany z L profilu viz. výpis prvků	m	8,300	154,68	1 283,84
136	K	7679041	Y/01 - D+M sestavy vybavení koupelny- dveře do sprchy, odpadkový koš, 2x háček, police, držák na toal. papír, wc kartáč, mýdlenka, zrcadlo viz. výpis prvků	soub	1,000	13 749,76	13 749,76
137	K	7679042	Y/02 - D+M sestavy vybavení koupelny- 3x madlo, odpadkový koš, 2x háček, police, držák na toal. papír, wc kartáč, zrcadlo viz. výpis prvků	soub	1,000	8 593,60	8 593,60
138	K	7679043	Y/03 - D+M sestavy vybavení koupelny- odpadkový koš, 2x háček, police, mýdlenka, madlo, zrcadlo viz. výpis prvků	soub	1,000	4 296,80	4 296,80

771 - Podlahy z dlaždic

50 173,81

139	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	39,260	64,11	2 516,96
140	M	597613	sokl 30 x 9 cm	kus	143,953	33,00	4 750,45
141	K	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	57,660	258,67	14 914,91
142	M	5976111	dlaždice keramické	m2	63,426	360,07	22 837,80
143	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	61,193	33,60	2 056,08
144	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	547,804	5,65	3 097,61

776 - Podlahy povlakové

113 258,51

145	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	121,500	31,94	3 880,71
146	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	122,756	31,70	3 891,37
147	K	776902	D+M elektrostaticky vodivého skládaného pvc vč. vytažení do fabionu, koutových lišt, spár a uzemnění viz. skladba 04	m2	121,500	842,88	102 409,92
148	K	776903	D+M nástěnky z přírodního linolea š. 1200mm viz. TZ	m2	3,650	842,88	3 076,51

781 - Dokončovací práce - obklady

42 115,18

149	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	82,804	242,60	20 088,25
150	M	597610	obkládačky keramické	m2	91,084	199,20	18 143,93
151	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	82,804	30,31	2 509,79
152	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	525,639	2,61	1 373,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: 002 - 2.np - 002 - 2.np

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

A-Z STAVBY S.R.O.

Projektant:

Zpracovatel:

ZDENĚK PEŘINA

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19. 7. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

26839580

DIČ:

CZ26839580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	2 040 406,78
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	2 040 406,78
--------------	--------------

DPH základní	21,00%	ze	2 040 406,78	428 485,42
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 468 892,20
------------	---	-----	--------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

A-Z STAVBY S.R.O.
stavby a inženýring
ZDENĚK PEŘINA
Zpracovatel: ZDENĚK PEŘINA
IČ: 26839580, DIČ: CZ26839580

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: 002 - 2.np - 002 - 2.np

Místo: Datum: 19. 7. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: A-Z STAVBY S.R.O. Zpracovatel: ZDENĚK PEŘINA

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	2 040 406,78
HSV - Práce a dodávky HSV	107 984,10
3 - Svislé a kompletní konstrukce	18 141,53
4 - Vodorovné konstrukce	445,68
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	55 062,04
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 079,09
997 - Přesun sutě	11 258,33
998 - Přesun hmot	2 997,43
PSV - Práce a dodávky PSV	570 570,21
721 - Zdravotechnika	22 427,36
731 - Ústřední vytápění	53 551,67
762 - Konstrukce tesařské	3 575,47
763 - Konstrukce suché výstavby	90 557,91
766 - Konstrukce truhlářské	58 678,61
767 - Konstrukce zámečnické	180 500,33
771 - Podlahy z dlaždic	13 198,43
776 - Podlahy povlakové	108 340,96
781 - Dokončovací práce - obklady	8 793,37
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 212,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	29 734,10
M - Práce a dodávky M	1 254 844,00
21-M - Elektromontáže	1 254 844,00
OST - Ostatní	107 008,47
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 040 406,78

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: 002 - 2.np - 002 - 2.np

Místo: Datum: 19. 7. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: A-Z STAVBY S.R.O. Zpracovatel: ZDENĚK PEŘINA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 040 406,78

HSV - Práce a dodávky HSV

107 984,10

3 - Svislé a kompletní konstrukce

18 141,53

1	K	310238211a	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém porobetonovými tvárnicemi	m3	0,134	2 460,08	329,65
2	K	317142	D+M porobetonového překladu 100/250/2500mm	kus	2,000	782,84	1 565,68
3	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčekovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	46,753	347,49	16 246,20

4 - Vodorovné konstrukce

445,68

4	K	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropích	kus	1,000	445,68	445,68
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

55 062,04

5	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	2,128	252,04	536,34
6	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	64,690	129,50	8 377,36
7	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	64,690	78,28	5 063,93
8	K	612325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	1,360	451,88	614,56
9	K	612325123	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky přes 300 mm	m2	1,640	406,15	666,09
10	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	1,000	946,37	946,37
11	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	4,090	437,93	1 791,13
12	K	612901	Přestěrkování defektů ve stávajících omítkách vápennou stěrkou	m2	347,563	23,25	8 080,84
13	K	630901	Zapravení podlahy po zaslepení prostupů stropem (bez nášlapné vrstvy)	kus	1,000	170,52	170,52
14	K	630902	Zapravení prostupů pro technické instalace	kus	4,000	54,26	217,04
15	K	632400	Penetrace betonového podkladu	m2	132,717	34,88	4 629,17
16	K	632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm	m2	132,717	180,60	23 968,69

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 079,09

17	K	900901	Vykližení vybavení	soub	1,000	593,60	593,60
18	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	169,290	31,26	5 292,01
19	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	169,290	55,94	9 470,08

67	K	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	16,517	233,30	3 853,42
68	M	5976111	dlaždice keramické	m2	18,169	324,76	5 900,56
69	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	17,304	30,31	524,48
70	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	159,772	5,10	814,85

776 - Podlahy povlakové

108 340,96

71	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	116,200	31,94	3 711,43
72	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	117,614	31,70	3 728,36
73	K	776902	D+M elektrostaticky vodivého skládaného pvc vč. vytažení do fabionu, koutových lišt, spár a uzemnění viz. skladba 04	m2	116,200	842,88	97 942,66
74	K	776903	D+M nástěnky z přírodního linolea š. 1200mm viz. TZ	m2	3,510	842,88	2 958,51

781 - Dokončovací práce - obklady

8 793,37

75	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	6,264	239,84	1 502,36
76	M	597610	obkládačky keramické	m2	6,890	196,93	1 356,85
77	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	6,264	930,96	5 831,53
78	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	39,763	2,58	102,63

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 212,00

79	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	7,500	35,32	264,90
80	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	7,500	62,30	467,25
81	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,500	63,98	479,85

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

29 734,10

82	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	347,563	18,83	6 544,61
83	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	242,053	40,38	9 774,10
84	K	784901	Malba omyvatelným antibakteriálním nátěrem	m2	246,380	54,45	13 415,39

M - Práce a dodávky M

1 254 844,00

21-M - Elektromontáže

1 254 844,00

85	K	210901	Silnoproud - viz. samostatný rozpočet	soub	1,000	1 049 883,02	1 049 883,02
86	K	210903	Slaboproud, komunikační zařízení sestra-pacient - viz. samostatný rozpočet	soub	1,000	107 084,34	107 084,34
87	K	210904	Slaboproud, elektronická kontrola vstupu - viz. samostatný rozpočet	soub	1,000	22 059,38	22 059,38
88	K	210905	Slaboproud, společná televizní anténa - viz. samostatný rozpočet	soub	1,000	17 032,98	17 032,98
89	K	210906	Slaboproud, strukturovaná kabeláž - viz. samostatný rozpočet	soub	1,000	58 784,28	58 784,28

OST - Ostatní

107 008,47

90	K	010001	Medicínální plyny - viz. samostatný rozpočet	soub	1,000	107 008,47	107 008,47
----	---	--------	--	------	-------	------------	------------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: 003 - 3.np - 003 - 3.np

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

A-Z STAVBY S.R.O.

Projektant:

Zpracovatel:

ZDENĚK PEŘINA

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19. 7. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

26839580

DIČ:

CZ26839580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

2 453 099,44

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

2 453 099,44

DPH základní

21,00%

ze

2 453 099,44

515 150,88

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 968 250,32

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

A-Z STAVBY S.R.O.
stavební firma
ZDENĚK PEŘINA
Zapsaný vlož. číslo I. dílennice
IČ: 26839580 DIČ: CZ26839580

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: 003 - 3.np - 003 - 3.np

Místo:

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: A-Z STAVBY S.R.O.


Zpracovatel:

ZDENĚK PEŘINA

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	2 453 099,44
HSV - Práce a dodávky HSV	110 153,88
3 - Svislé a kompletní konstrukce	13 723,68
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	56 565,03
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 859,64
997 - Přesun sutě	12 970,33
998 - Přesun hmot	2 035,20
PSV - Práce a dodávky PSV	475 584,29
721 - Zdravotechnika	10 729,39
731 - Ústřední vytápění	32 291,49
762 - Konstrukce tesařské	3 629,11
763 - Konstrukce suché výstavby	90 933,97
766 - Konstrukce truhlářské	1 149,38
767 - Konstrukce zámečnické	177 688,84
771 - Podlahy z dlaždic	11 675,76
776 - Podlahy povlakové	112 155,34
781 - Dokončovací práce - obklady	3 348,74
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 414,01
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	30 568,26
M - Práce a dodávky M	1 242 666,06
21-M - Elektromontáže	1 242 666,06
OST - Ostatní	624 695,21
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 453 099,44

A-Z STAVBY S.R.O.
stavby a inženýring
ZDENĚK PEŘINA
Za pořizovatele: 
IČ: 260 89 886, DIČ: CZ26089886

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: 003 - 3.np - 003 - 3.np

Místo: Datum: 19. 7. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: A-Z STAVBY S.R.O. Zpracovatel: ZDENĚK PEŘINA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 453 099,44

HSV - Práce a dodávky HSV

110 153,88

3 - Svislé a kompletní konstrukce

13 723,68

1	K	317142	D+M porobetonového překladu 100/250/2500mm	kus	2,000	673,91	1 347,82
2	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	35,615	347,49	12 375,86

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

56 565,03

3	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,527	252,04	132,83
4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	65,410	129,50	8 470,60
5	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	65,410	77,39	5 062,08
6	K	612325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	7,308	406,72	2 972,31
7	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	2,000	934,44	1 868,88
8	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	2,240	332,93	745,76
9	K	612901	Přestěrkování defektů ve stávajících omítkách vápennou stěrkou	m2	352,918	22,99	8 113,58
10	K	630902	Zapravení prostupů pro technické instalace	kus	2,000	53,64	107,28
11	K	632400	Penetrace betonového podkladu	m2	136,568	34,48	4 708,86
12	K	632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm	m2	136,568	178,54	24 382,85

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 859,64

13	K	900901	Vykližení vybavení	soub	1,000	593,60	593,60
14	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	174,283	31,26	5 448,09
15	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	174,283	55,94	9 749,39
16	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	9,640	59,54	573,97
17	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	17,268	102,68	1 773,08
18	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	15,818	40,38	638,73
19	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	12,750	18,70	238,43
20	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,730	137,16	374,45

21	K	968072641	Vybourání kovových stěn kromě výkladních	m2	67,500	63,37	4 277,48
22	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	2,000	160,15	320,30
23	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	10,900	39,16	426,84
24	K	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm	m	1,000	73,22	73,22
25	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	6,500	57,24	372,06

997 - Přesun sutě

12 970,33

26	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	9,508	522,72	4 970,02
27	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,508	160,91	1 529,93
28	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,508	6,99	66,46
29	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,508	673,53	6 403,92

998 - Přesun hmot

2 035,20

30	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	5,244	388,10	2 035,20
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

475 584,29

721 - Zdravotechnika

10 729,39

31	K	721901	Zdravotechnika - viz. samostatný rozpočet	soub	1,000	10 729,39	10 729,39
----	---	--------	---	------	-------	-----------	-----------

731 - Ústřední vytápění

32 291,49

32	K	731901	Ústřední vytápění - viz. samostatný rozpočet	soub	1,000	32 291,49	32 291,49
----	---	--------	--	------	-------	-----------	-----------

762 - Konstrukce tesařské

3 629,11

33	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	119,300	30,42	3 629,11
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

763 - Konstrukce suché výstavby

90 933,97

34	K	763111	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xH2 12,5	m2	3,300	492,96	1 626,77
35	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	3,300	27,35	90,26
36	K	763121714	SDK stěna přesazena základní penetrační nátěr	m2	3,300	16,66	54,98
37	K	763131411	SDK podhled desky 1x12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,450	428,12	1 477,01
38	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,450	18,99	65,52
39	K	763131731	SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 12,5 mm	m	4,600	147,89	680,29
40	K	763901	D+M kazetového podhledu viz. skladba 06	m2	3,450	458,58	1 582,10
41	K	763902	D+M kazetového podhledu hygienického akustického viz. skladba 05	m2	119,300	702,33	83 787,97
42	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1 329,692	1,18	1 569,07

766 - Konstrukce truhlářské

1 149,38

43	K	766909	Ts/09 - D+M úprava pracovního stolu - zkrácení viz. výpis prvků	soub	1,000	1 149,38	1 149,38
----	---	--------	---	------	-------	----------	----------

767 - Konstrukce zámečnické

177 688,84

44	K	7679012	P6 - D+M ocelových tyčí L55/55/5 vč. kotvení M6 a závitovou tyčí a nátěru viz. výpis překladů	soub	2,000	1 915,63	3 831,26
45	K	7679013	P7 - D+M ocelových tyčí L55/55/5 vč. kotvení M6 a závitovou tyčí a nátěru viz. výpis překladů	soub	1,000	2 068,88	2 068,88
46	K	7679014	P8 - D+M ocelových tyčí L55/55/5 vč. kotvení M6 a závitovou tyčí a nátěru viz. výpis překladů	soub	1,000	2 835,13	2 835,13
47	K	7679022	Z/02 - D+M automatických posuvných Al dveří cca 1300/2150mm vč. příslušenství a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	1,000	30 650,00	30 650,00
48	K	7679024	Z/04 - D+M vnitřních 1kř. prosklených Al dveří s nadsvětlíkem 1250/2800mm vč. příslušenství a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	1,000	22 987,50	22 987,50
49	K	7679025	Z/05 - D+M vnitřních 1kř. prosklených Al dveří s nadsvětlíkem a bočním světlíkem 2500/2800mm vč. příslušenství a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	1,000	39 845,00	39 845,00
50	K	7679026	Z/06 - D+M vnitřního fix okna 2200/1800mm vč. povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	2,000	20 688,75	41 377,50
51	K	7679029	Z/09 - D+M vnitřního fix okna 3900/1700mm vč. povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	1,000	32 948,75	32 948,75
52	K	7679031	Z/11 - D+M parapetní hrany z L profilu viz. výpis prvků	m	8,300	137,93	1 144,82

771 - Podlahy z dlaždic

11 675,76

53	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	12,750	57,16	728,79
54	M	597613	sokl 30 x 9 cm	kus	46,750	29,42	1 375,39
55	K	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	17,268	230,64	3 982,69
56	M	5976111	dlaždice keramické	m2	18,995	221,06	4 199,03
57	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	18,416	29,96	551,74
58	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	166,230	5,04	838,12

776 - Podlahy povlakové

112 155,34

59	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	119,300	31,94	3 810,44
60	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	120,750	31,70	3 827,78
61	K	776902	D+M elektrostaticky vodivého skládaného pvc vč. vytažení do fabionu, koutových lišt, spár a uzemnění viz. skladba 04	m2	119,300	842,88	100 555,58
62	K	776903	D+M nástěnky z přírodního linolea š. 1200mm viz. TZ	m2	4,700	842,88	3 961,54

781 - Dokončovací práce - obklady

3 348,74

63	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	6,660	239,84	1 597,33
64	M	597610	obkládačky keramické	m2	7,326	196,93	1 442,71
65	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	6,660	29,96	199,53
66	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	42,278	2,58	109,17

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 414,01

67	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	8,750	35,32	309,05
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

68	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	8,750	62,30	545,13
69	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	8,750	63,98	559,83

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

30 568,26

70	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	352,918	18,62	6 571,33
71	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	241,938	39,92	9 658,16
72	K	784901	Malba omyvatelným antibakteriálním nátěrem	m2	249,500	57,47	14 338,77

M - Práce a dodávky M

1 242 666,06

21-M - Elektromontáže

1 242 666,06

73	K	210901	Sílnoproud - viz. samostatný rozpočet	soub	1,000	1 051 476,34	1 051 476,34
74	K	210903	Slaboproud, komunikační zařízení sestrapacient - viz. samostatný rozpočet	soub	1,000	100 039,83	100 039,83
75	K	210904	Slaboproud, elektronická kontrola vstupu - viz. samostatný rozpočet	soub	1,000	23 200,86	23 200,86
76	K	210905	Slaboproud, společná televizní anténa - viz. samostatný rozpočet	soub	1,000	15 176,43	15 176,43
77	K	210906	Slaboproud, strukturovaná kabeláž - viz. samostatný rozpočet	soub	1,000	52 772,60	52 772,60

OST - Ostatní

624 695,21

78	K	010001	Medicínální plyny - viz. samostatný rozpočet	soub	1,000	624 695,21	624 695,21
----	---	--------	--	------	-------	------------	------------

VP - Vícepráce

0,00

A-Z STAVBY s.r.o.
stavby a firma
ZDROJ: KARINA
Zapísaná v obchodním rejstříku
IČ: 248 7 100 10 - 1234 0330

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: ZTI-KANALIZACE-1 NP - REKONSTRUKCE VELÍNŮ A SÁLŮ HDS-1PP+1NP

JKSO:

Místo: I.P.PAVLOVA

CC-CZ:

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

A-Z STAVBY S.R.O.

IČ:

26839580

DIČ:

CZ26839580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Žpracovatel:

ZDENĚK PEŘINA

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	150 567,80
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	150 567,80
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	150 567,80	31 619,24
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	182 187,04
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

A-Z STAVBY S.R.O.
stavby a inženýring
400 000 000
Zapísaná v obchodním rejstříku
IČ: 26839580, DIČ: CZ26839580

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: ZTI-KANALIZACE-1 NP - REKONSTRUKCE VELÍNŮ A SÁLŮ HDS-1PP+1NP

Místo: I.P.PAVLOVA

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: A-Z STAVBY S.R.O.

Zpracovatel:

ZDENĚK PEŘINA

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 150 567,80

PSV - Práce a dodávky PSV 150 567,80

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 51 782,31

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 29 776,77

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 43 401,02

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 25 607,70

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 150 567,80

A-Z STAVBY s.r.o.
stavební firma
ZÁPIS V OBCHODNÍM
ZÁPISNÍM LISTU
Zapsaná v obchodním rejstříku
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 146234

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: ZTI-KANALIZACE-1 NP - REKONSTRUKCE VELÍNŮ A SÁLŮ HDS-1PP+1NP

Místo: I.P.PAVLOVA

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: A-Z STAVBY S.R.O.

Zpracovatel:

ZDENĚK PEŘINA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

150 567,80

PSV - Práce a dodávky PSV

150 567,80

721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

51 782,31

17	K	721000001	Kónická zátka č. 92	kus	9,000	34,71	312,39
10	K	721140905	Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100	kus	3,000	3 699,30	11 097,90
11	K	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus	4,000	554,40	2 217,60
15	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	23,000	8,99	206,77
12	K	721171912	Potrubí z PP propojení potrubí DN 40	kus	2,000	191,41	382,82
13	K	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	2,000	194,39	388,78
14	K	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus	3,000	226,12	678,36
1	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	19,000	384,81	7 311,39
2	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	6,000	485,97	2 915,82
3	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	5,000	286,62	1 433,10
4	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	31,000	316,37	9 807,47
5	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	4,000	57,23	228,92
6	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	63,37	126,74
7	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	2,000	94,42	188,84
8	K	721212111	Odtokový sprchový žlab délky 700 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	1,000	6 267,99	6 267,99
9	K	721212112	Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	1,000	6 734,12	6 734,12
18	K	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	61,000	21,52	1 312,72
16	K	721290823	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 24 m	t	0,048	1 676,09	80,45
19	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,162	556,38	90,13

722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod

29 776,77

25	K	722131933	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25	kus	2,000	326,29	652,58
26	K	722131935	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 40	kus	4,000	485,97	1 943,88
20	K	722173232	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé 20x2,8 mm	m	32,000	317,37	10 155,84
21	K	722173233	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé 25x3,5 mm	m	4,500	417,54	1 878,93

22	K	722173235	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé 40x5,6 mm	m	9,000	623,82	5 614,38
23	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	32,000	57,72	1 847,04
24	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm	m	13,500	74,48	1 005,48
27	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	4,000	154,72	618,88
28	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	6,000	351,09	2 106,54
29	K	722230102	Ventil přímý G 3/4 se dvěma závity	kus	2,000	382,82	765,64
30	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	45,500	36,60	1 665,30
31	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	45,500	33,03	1 502,87
32	K	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	0,039	497,61	19,41

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

43 401,02

36	K	725000002	Ovládací tlačítko pneumatické ruční pro oddálené splachování WC pro imob. osoby	kus	1,000	1 754,44	1 754,44
39	K	725000003	Prostor šetřící zápach.uzávěrka umyvadlová HL 137	kus	1,000	496,88	496,88
44	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soub or	2,000	158,68	317,36
33	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soub or	1,000	3 977,00	3 977,00
34	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,000	1 705,84	1 705,84
35	M	725000001	klozet pro imobilní osoby závěsný+sedátko	soub or	1,000	4 776,36	4 776,36
45	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soub or	4,000	105,13	420,52
37	K	725211622	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 550 mm	soub or	4,000	3 074,49	12 297,96
38	K	725211681	Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm	soub or	1,000	2 836,49	2 836,49
47	K	725590813	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 24 m	t	0,126	1 557,08	196,19
40	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soub or	2,000	193,40	386,80
46	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soub or	6,000	62,88	377,28
41	K	725821311	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soub or	4,000	1 457,90	5 831,60
42	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soub or	1,000	1 676,09	1 676,09
43	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soub or	2,000	3 124,08	6 248,16
48	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,175	583,16	102,05

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

25 607,70

49	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soub or	1,000	9 818,52	9 818,52
50	K	726131043	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kci	soub or	1,000	15 768,19	15 768,19
51	K	998726113	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m	t	0,036	583,16	20,99

A-Z STENOVA s.r.o.
stavby a inženýring
Základní sídlo
Základní sídlo
Základní sídlo
Základní sídlo

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: ZTI-KANALIZACE-2 NP - REKONSTRUKCE VELÍNŮ A SÁLŮ HDS

JKSO:

Místo: I.P.PAVLOVA

CC-CZ:

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

A-Z STAVBY S.R.O.

IČ: 26839580

DIČ: CZ26839580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ZDENĚK PEŘINA

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 22 427,36

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 22 427,36

DPH základní 21,00% ze 22 427,36 4 709,75

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 27 137,11

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

A-Z STAVBY S.R.O.
stavby a stavební práce
A-Z STAVBY S.R.O.
268 395 80, 2011 Dobruška
IČ: 268 395 80, DIČ: CZ26839580

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: ZTI-KANALIZACE-2 NP - REKONSTRUKCE VELÍNŮ A SÁLŮ HDS

Místo: I.P.PAVLOVA

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: A-Z STAVBY S.R.O.

Zpracovatel:

ZDENĚK PEŘINA

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **22 427,36**

PSV - Práce a dodávky PSV **22 427,36**

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 10 752,84

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 2 249,18

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 9 425,34

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **22 427,36**

A-Z STAVBY S.R.O.
stavby inženýrská
ZDENĚK PEŘINA
Zpracovatel
IC: 260 827 01, IČO: 02 45 11 111

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: ZTI-KANALIZACE-2 NP - REKONSTRUKCE VELÍNŮ A SÁLŮ HDS

Místo: I.P.PAVLOVA

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: A-Z STAVBY S.R.O.

Zpracovatel: ZDENĚK PEŘINA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 427,36

PSV - Práce a dodávky PSV

22 427,36

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

10 752,84

8	K	721000001	Kónická zátka č.92	kus	10,000	34,71	347,10
4	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	1,000	468,35	468,35
5	K	721171912	Potrubí z PP propojení potrubí DN 40	kus	2,000	191,41	382,82
6	K	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	2,000	194,39	388,78
7	K	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus	1,000	226,12	226,12
1	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	1,000	384,81	384,81
2	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	5,000	286,62	1 433,10
3	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	19,000	316,37	6 011,03
9	K	721274121	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 50	kus	2,000	179,00	358,00
10	K	721274122	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 75	kus	1,000	208,05	208,05
11	K	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	25,000	21,52	538,00
12	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,012	556,38	6,68

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

2 249,18

15	K	722131913	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 25	soubor	2,000	326,29	652,58
13	K	722173232	Potrubí vodovodní plastové pevné spoj lepením 20x2,8 mm	m	2,000	317,37	634,74
14	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	2,000	57,72	115,44
16	K	72220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitkem	pár	2,000	351,09	702,18
17	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	2,000	36,60	73,20
18	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	2,000	33,03	66,06
19	K	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	0,010	497,61	4,98


725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

9 425,34

22	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	100,70	201,40
20	K	725211622	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 550 mm	soubor	2,000	2 945,00	5 890,00

23	K	725310821	Demontáž dřez jednoduchý na ocelové konzole bez výtokových armatur	soubor	1,000	100,70	100,70
25	K	725590813	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařízovacích předmětů v objektech výšky do 24 m	t	0,061	1 557,08	94,98
24	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	3,000	62,88	188,64
21	K	725821311	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	2,000	1 457,90	2 915,80
26	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařízovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,058	583,16	33,82

AV STAVBY s.r.o.
 IČO: 252111111
 Zapsaná v obchodním rejstříku
 Městský soud v Praze
 Sídlo: Praha 1, Na Příkopě 15
 Kontaktní osoba: Ing. Jan Štěpánek
 Tel: +420 224 123 456
 E-mail: info@avstavby.cz



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: MEDICINÁLNÍ PLYNY-1 - PAVILON J3-HDS+JIP

JKSO:

Místo: I.P.PAVLOVA

CC-CZ:

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

A-Z STAVBY S.R.O.

IČ:

26839580

DIČ:

CZ26839580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ZDENĚK PEŘINA

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	79 391,01
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	79 391,01
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	79 391,01	16 672,11
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	96 063,12
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

A-Z STAVBY s.r.o.
stavební firma
2017, 77 26 104
Zapřítavská 11, 261 00
Klášterec nad Ohří, IČ: 26839580

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: MEDICINÁLNÍ PLYNY-1 - PAVILON J3-HDS+JIP

Místo: I.P.PAVLOVA

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: A-Z STAVBY S.R.O.

Zpracovatel:

ZDENĚK PEŘINA

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 79 391,01

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 79 391,01

A-Z STAVBY S.R.O.
IČ: 252 23 111
Zapsaná v obchodním rejstříku
Městský soud v Praze
Sídlo: Praha 1, Na Příkopě 15
IČ: 252 23 111

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: MEDICINÁLNÍ PLYNY-1 - PAVILON J3-HDS+JIP

Místo: I.P.PAVLOVA

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: A-Z STAVBY S.R.O.

Zpracovatel:

ZDENĚK PEŘINA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

79 391,01

9	K	0089.T	D+M Objímka 3/8", (pr. 17-19)	ks	3,000	91,55	274,65
2	K	0157	D+M Trubka Cu průměr 12x1	m	20,000	336,66	6 733,20
3	K	0159	D+M Trubka Cu průměr 18x1	m	4,000	441,00	1 764,00
13	K	1239	D+M Ocelový chránič 26x2,6-tr.svař. 3/4", pr. 18	m	1,000	252,00	252,00
7	K	1322	D+M Pájka Ag 45+pasta	kg	0,300	19 060,87	5 718,26
8	K	606 9.T	D+M Objímka 1/8", (pr. 8-12)	ks	37,000	96,47	3 569,39
22	K	804-001	Dražkování a prostupy stavebními konstrukcemi- generální dodavatel	kpl	1,000	221,49	221,49
10	K	990001	D+M Ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	59,000	9,84	580,56
23	K	DOP	Dopravné	kpl	1,000	8 977,55	8 977,55
14	K	OFP 3100-A	D+M Terminální jednotka-panelodběrný pod omítku	ks	9,000	2 017,96	18 161,64
15	K	PNR02	Napojení na stávající rozvody	kpl	1,000	1 253,12	1 253,12
12	K	PPD02	Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí)	m	59,000	12,80	755,20
18	K	PSO01	Předání, proškolení obsluhy	kpl	1,000	3 759,35	3 759,35
16	K	PTZ01	Tlaková zkouška závěrečná	kpl	1,000	1 982,54	1 982,54
17	K	PVM01	Vedení montážních prací	kpl	1,000	4 698,45	4 698,45
21	K	PVR01	Výchozí revize rozvodů MP	kpl	1,000	3 100,80	3 100,80
20	K	PVR02	Výchozí revize elektro	kpl	1,000	3 100,80	3 100,80
11	K	PZR02	Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí)	m	59,000	31,50	1 858,50
19	K	PZS01	Zakreslení skutečného stavu	kpl	1,000	1 973,68	1 973,68
4	K	T0008	D+M Tvarovky Cu průměr 8	ks	11,000	81,70	898,70
5	K	T0012	D+M Tvarovky Cu průměr 12	ks	8,000	107,30	858,40
6	K	T0018	D+M Tvarovky Cu průměr 18	ks	2,000	73,84	147,68
1	K	1539	D+M Trubka Cu průměr 8x1	m	35,000	250,03	8 751,05

A-Z STAVBY S.R.O.
Předmět: Stavba
2017-07-19
Zpracovatel: Zdeněk Peřina
ICC 008 19 000 000 000 000 000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: MEDICINÁLNÍ PLYNY-2 - PAVILON J3-HDS+JIP

JKSO:

Místo: I.P.PAVLOVA

CC-CZ:

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

A-Z STAVBY S.R.O.

IČ: 26839580

DIČ: CZ26839580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ZDENĚK PEŘINA

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	107 008,47
--------------------	------------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	107 008,47
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	107 008,47	22 471,78
--------------	--------	----	------------	-----------

snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v CZK	129 480,25
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

A-Z STAVBY s.r.o.
Přátelství 111/1
250 67, Praha
Zap. list vlož. 14.1.2014
IČ: 26839580, DIČ: CZ26839580

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: MEDICINÁLNÍ PLYNY-2 - PAVILON J3-HDS+JIP

Místo: I.P.PAVLOVA

Objednatel:
Zhotovitel: A-Z STAVBY S.R.O.

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	107 008,47
-----------------------	------------

2) Ostatní náklady	0,00
--------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	107 008,47
--	-------------------

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 08-11-2011 BY 60322
[Signature]

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: MEDICINÁLNÍ PLYNY-2 - PAVILON J3-HDS+JIP

Místo: I.P.PAVLOVA

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: A-Z STAVBY S.R.O.

Zpracovatel:

ZDENĚK PEŘINA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

107 008,47

9	K	0089.T	D+M Objímka 3/8", (pr.17-19)	ks	3,000	91,55	274,65
2	K	0157	D+M Trubka Cu průměr 12x1	m	20,000	336,66	6 733,20
3	K	0159	D+M Trubka Cu průměr 18x1	m	4,000	441,00	1 764,00
13	K	1239	D+M Ocelový chránič 26x2,6-tr.svař.3/4",pr.18	m	1,000	252,00	252,00
7	K	1322	D+M Pájka Ag 45+pasta	kg	0,300	19 060,87	5 718,26
1	K	1539	D+M Trubka Cu průměr 8x1	m	35,000	250,03	8 751,05
8	K	606 9.T	D+M Objímka 1/8", (pr.8-12)	ks	37,000	96,47	3 569,39
15	K	7926_6T00	D+M Signalizace klinická pro max.6 plynů	ks	1,000	25 520,00	25 520,00
23	K	804-001	Drážkování a prostupy stavebními konstrukcemi-generální dodavatel	kpl	1,000	221,49	221,49
10	K	990001	D+M Ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	59,000	9,84	580,56
24	K	DOP	Dopravné	kpl	1,000	8 977,55	8 977,55
14	K	OFP 3100-A	D+M Terminální jednotka-panelodběrný pod omítku	ks	10,000	2 017,96	20 179,60
16	K	PNR02	Napojení na stávající rozvody	kpl	1,000	1 253,12	1 253,12
12	K	PPD02	Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí)	m	59,000	12,80	755,20
19	K	PSO01	Předání,proškolení obsluhy	kpl	1,000	3 759,35	3 759,35
17	K	PTZ01	Tlaková zkouška závěrečná	kpl	1,000	1 982,54	1 982,54
18	K	PVM01	Vedení montážních prací	kpl	1,000	4 698,45	4 698,45
22	K	PVR01	Výchozí revize rozvodů MP	kpl	1,000	3 100,80	3 100,80
21	K	PVR02	Výchozí revize elektro	kpl	1,000	3 150,80	3 150,80
11	K	PZR02	Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí)	m	59,000	32,00	1 888,00
20	K	PZS01	Zakreslení skutečného stavu	kpl	1,000	1 973,68	1 973,68
4	K	T0008	D+M Tvarovky Cu průměr 8	ks	11,000	81,70	898,70
5	K	T0012	D+M Tvarovky Cu průměr 12	ks	8,000	107,30	858,40
6	K	T0018	D+M Tvarovky Cu průměr 18	ks	2,000	73,84	147,68

A-Z STAVBY S.R.O.
 Ing. Zdeněk Peřina
 Zpracovatel
 19. 7. 2017

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: MEDICINÁLNÍ PLYNY-3 - PAVILON J3-HDS+JIP

JKSO:

Místo: I.P.PAVLOVA

CC-CZ:

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

A-Z STAVBY S.R.O.

IČ:

26839580

DIČ:

CZ26839580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ZDENĚK PEŘINA

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	624 695,21
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	624 695,21
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	624 695,21	131 185,99
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	755 881,20
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

A-Z STAVBY S.R.O.
Přemyslovská 111/IIA
220 00 Praha 22
Zap. číslo: 143446646
IČ: 26839580, DIČ: CZ26839580

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: MEDICINÁLNÍ PLYNY-3 - PAVILON J3-HDS+JIP

Místo: I.P.PAVLOVA

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: A-Z STAVBY S.R.O.

Zpracovatel:

ZDENĚK PEŘINA

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

624 695,21

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

624 695,21

A-Z STAVBY S.R.O.
IČO: 252 21 111
Zapsaná v obchodním rejstříku
Soudem v Praze, oddíl B, vložka 141
Právní zástupce: Zdeněk Peřina

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: MEDICINÁLNÍ PLYNY-3 - PAVILON J3-HDS+JIP

Místo: I.P.PAVLOVA

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: A-Z STAVBY S.R.O.

Zpracovatel: ZDENĚK PEŘINA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

624 695,21

11	K	0089.T	D+M Objímka 3/8", (pr.17-19)	ks	10,000	91,55	915,50
2	K	0157	D+M Trubka Cu průměr 12x1	m	12,000	336,66	4 039,92
3	K	0159	D+M Trubka Cu průměr 18x1	m	15,000	441,00	6 615,00
12	K	0292.T	D+M Objímka 1/2", (pr.20-23)	ks	4,000	94,00	376,00
4	K	0411	D+M Trubka Cu průměr 22x1	m	8,000	531,00	4 248,00
16	K	0913	D+M Ocelový chránič 38x2,6-tr.svař.1",pr.22	m	1,000	354,00	354,00
9	K	1322	D+M Pájka Ag 45+pasta	kg	0,350	19 060,87	6 671,30
1	K	1539	D+M Trubka Cu průměr 8x1	m	15,000	250,03	3 750,45
10	K	606 9.T	D+M Objímka 1/8", (pr.8-12)	ks	20,000	96,47	1 929,40
17	K	7926_6T00	D+M Signalizace klinická pro max.6 plynů	ks	1,000	25 520,00	25 520,00
29	K	804-001	Drážkování a prostupy stavebními konstrukcemi-generální dodavatel	kpl	1,000	221,49	221,49
19	K	804-002	D+M Lůžková rampa LR-1 (1250mm)	ks	2,000	59 460,00	118 920,00
20	K	804-003	D+M Lůžková rampa LR-1 (2000mm)	ks	2,000	62 350,00	124 700,00
21	K	804-004	D+M Lůžková rampa LR-S (svíslá rampa)	ks	2,000	145 650,00	291 300,00
13	K	990001	D+M Ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	50,000	9,84	492,00
30	K	DOP	Dopravné	kpl	1,000	8 977,55	8 977,55
18	K	OFP 3100-A	D+M Terminální jednotka-panel odběrný pod omítku	ks	1,000	2 017,96	2 017,96
22	K	PNR02	Napojení na stávající rozvody	kpl	1,000	1 253,12	1 253,12
15	K	PPD02	Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí)	m	50,000	12,80	640,00
25	K	PSO01	Předání,proškolení obsluhy	kpl	1,000	3 759,35	3 759,35
23	K	PTZ01	Tlaková zkouška závěrečná	kpl	1,000	1 982,54	1 982,54
24	K	PVM01	Vedení montážních prací	kpl	1,000	4 698,45	4 698,45
28	K	PVR01	Výchozí revize rozvodů MP	kpl	1,000	3 100,80	3 100,80
27	K	PVR02	Výchozí revize elektro	kpl	1,000	3 100,80	3 100,80
14	K	PZR02	Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí)	m	50,000	31,50	1 575,00
26	K	PZS01	Zakreslení skutečného stavu	kpl	1,000	1 973,68	1 973,68
5	K	T0008	D+M Tvarovky Cu průměr 8	ks	5,000	81,70	408,50
6	K	T0012	D+M Tvarovky Cu průměr12	ks	4,000	107,30	429,20
7	K	T0018	D+M Tvarovky Cu průměr18	ks	5,000	73,84	369,20
8	K	T0022	D+M Tvarovky Cu průměr22	ks	4,000	89,00	356,00

A-Z STAVBY S.R.O.
stavby a inženýring
200 000 000 Kč
Ing. Zdeněk Peřina
Město Písek, Písecká 100
312 00 Písek

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: 6 - Vzduchotechnika - 6 - Vzduchotechnika

JKSO:

Misto:

Objednatel:

DIČ:

Zhotovitel:

A-Z STAVBY S.R.O.

Projektant:

DÍČ:

Zpracovatel:

ZDENĚK PEŘINA

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	9 485,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	9 485,00
--------------	----------

DPH základní	21,00%	ze	9 485,00	1 991,85
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	11 476,85
------------	-------	-----------

Projektant

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: 6 - Vzduchotechnika - 6 - Vzduchotechnika

Místo: **Datum:** 19. 7. 2017

Objednatel: **Projektant:**
Zhotovitel: A-Z STAVBY S.R.O. **Zpracovatel:** ZDENĚK PEŘINA

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	9 485,00
PSV - Práce a dodávky PSV	9 485,00
751 - Vzduchotechnika	9 485,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 485,00

A-Z STAVBY S.R.O.
IČO: 252 22 1111
DILOVSKÁ 1111
252 01
Zapsaná u Městského soudu v Praze
10 252 22 1111

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: 6 - Vzduchotechnika - 6 - Vzduchotechnika

Místo: Datum: 19. 7. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: A-Z STAVBY S.R.O. Zpracovatel: ZDENĚK PEŘINA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 485,00

PSV - Práce a dodávky PSV

9 485,00

751 - Vzduchotechnika

9 485,00

1	K	751311091	Mtž vyústí čtyřhranné na čtyřhranné potrubí do 0,040 m2	kus	4,000	123,74	494,96
2	M	R-4296212	1. Vyústka VNM A1 200x140 R1/S TPM 015/01	kus	4,000	578,76	2 315,04
3	K	751510012	Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,07 m2	m	6,700	802,31	5 375,48
4	K	751571071	Uchycení potrubí čtyřhranného pomocí závěsu kotveného do betonu	m	4,000	122,74	490,96
5	M	R-4299215	spojovací a těsnicí materiál	kg	1,000	175,63	175,63
6	K	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek	kus	4,000	42,82	171,28
7	K	751510812	Demontáž vzduchotechnického potrubí pozink čtyřhranného průřezu do 0,07 m2	m	2,000	128,73	257,46
8	K	998751102	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	t	0,066	3 093,80	204,19

A-Z STAVBY S.R.O.
STAVBAŘI
2017
ZDENĚK PEŘINA
Zpracovatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: 1.NP-VYTÁPĚNÍ - REKONSTRUKCE VELÍNŮ JIP A SÁLŮ HDS
III.INT.KLINIKY,BUDOVA J2

JKSO:

Místo: I.P.PAVLOVA

CC-CZ:

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

A-Z STAVBY S.R.O.

IČ:

26839580

DIČ:

CZ26839580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ZDENĚK PEŘINA

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	109 668,79
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	109 668,79
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	109 668,79	23 030,45
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	132 699,24
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

A-Z STAVBY s.r.o.
statní ústřední úřad
Praha 1, Mladá
Způsob zhotovení: 100%
100% zhotovení, 100% zhotovení

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: 1.NP-VYTÁPĚNÍ - REKONSTRUKCE VELÍNŮ JIP A SÁLŮ HDS
III.INT.KLINIKY,BUDOVA J2

Místo: I.P.PAVLOVA

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: A-Z STAVBY S.R.O.

Zpracovatel:

ZDENĚK PEŘINA

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	109 668,79
HSV - Práce a dodávky HSV	1 866,73
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 866,73
PSV - Práce a dodávky PSV	105 049,42
713 - Izolace tepelné	2 741,46
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	66 027,75
734 - Ústřední vytápění - armatury	7 668,11
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	17 604,15
783 - Dokončovací práce - nátěry	11 007,95
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 752,64
VRN4 - Ostatní	2 752,64
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	109 668,79

A-Z STAVBY S.R.O.
STAVBY A REKONSTRUKCE
ZATEPLOVACÍ PRÁCE
ZAJIŠŤOVÁNÍ ENERGETICKÉHO
STAVBY A REKONSTRUKCE
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: 1.NP-VYTÁPĚNÍ - REKONSTRUKCE VELÍNŮ JIP A SÁLŮ HDS
III.INT.KLINIKY,BUDOVA J2

Místo: I.P.PAVLOVA

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: A-Z STAVBY S.R.O.

Zpracovatel:

ZDENĚK PEŘINA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

109 668,79

HSV - Práce a dodávky HSV

1 866,73

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 866,73

1	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	10,000	89,68	896,80
2	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	9,000	107,77	969,93

PSV - Práce a dodávky PSV

105 049,42

713 - Izolace tepelné

2 741,46

3	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	99,000	10,18	1 007,82
4	M	283771000	izolace potrubí Mirelon Pro 18 x 6 mm	m	30,000	9,49	284,70
5	M	283771040	izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 13 mm	m	24,000	25,71	617,04
6	M	283771120	izolace potrubí Mirelon Pro 28 x 13 mm	m	20,000	30,65	613,00
7	M	283771160	izolace potrubí Mirelon Pro 35 x 13 mm	m	5,000	24,42	122,10
8	M	283770930	izolace potrubí Mirelon Pro 15 x 6 mm	m	20,000	4,84	96,80

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

66 027,75

9	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	80,000	19,48	1 558,40
10	K	733190801	Odřezání objímky dvojité do DN 50	kus	34,000	2,08	70,72
11	K	733191001-r	Napojení na stávající rozvod v 2np-přechodka do DN 25	kus	8,000	247,18	1 977,44
12	K	733191002-r	Napojení na stávající rozvod v 2np-přechodka do DN 32	kus	4,000	276,84	1 107,36
13	K	733191111	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí do DN 20	kus	8,000	158,20	1 265,60
14	K	733191112	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 20 do DN 32	kus	14,000	192,80	2 699,20
15	K	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	30,000	355,94	10 678,20
16	K	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	30,000	489,42	14 682,60
17	K	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	24,000	449,87	10 796,88
18	K	733222105	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	m	20,000	553,69	11 073,80
19	K	733222106	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5	m	5,000	721,77	3 608,85
20	K	733224223	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojek z trubek měděných D 18x1	kus	8,000	124,58	996,64

21	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	109,000	14,14	1 541,26
22	K	733291903	Propojení potrubí měděného při opravě D 18x1 mm	kus	6,000	115,68	694,08
23	K	733291904	Propojení potrubí měděného při opravě D 22x1,5 mm	kus	2,000	123,59	247,18
24	K	733291905	Propojení potrubí měděného při opravě D 28x1,5 mm	kus	2,000	131,50	263,00
25	K	733890803	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,280	1 532,53	429,11
26	K	998733203	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	636,903	3,67	2 337,43

734 - Ústřední vytápění - armatury

7 668,11

27	K	734200811	Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2	kus	6,000	22,44	134,64
28	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1	kus	16,000	90,27	1 444,32
29	K	734221683	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem	kus	6,000	300,57	1 803,42
30	K	734222802	Ventil závitový termostatický rohový G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus	1,000	238,28	238,28
31	K	734222803	Ventil závitový termostatický rohový G 3/4 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus	3,000	336,17	1 008,51
32	K	734222812	Ventil závitový termostatický přímý G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus	2,000	246,19	492,38
33	K	734261233	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	2,000	114,69	229,38
34	K	734261333	Šroubení topenářské rohové G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	1,000	127,55	127,55
35	K	734261413	Šroubení regulační radiátorové rohové G 3/4 bez vypouštění	kus	3,000	278,82	836,46
36	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	2,000	166,11	332,22
37	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	486,46	972,92
38	K	734890803	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,021	1 194,94	25,09
39	K	998734203	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m	%	76,452	0,30	22,94

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

17 604,15

40	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	7,000	92,15	645,05
41	K	735111370	Otopné těleso litinové článkové Kalor 900/70 se základním nátěrem	m2	13,000	385,60	5 012,80
42	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	35,700	25,41	907,14
43	K	735119001-r	Montáž konzol a držáků pro litinová článková tělesa	ks	15,000	74,15	1 112,25
44	M	484415100	sestava upevňovací WEMEFA-sada č.3 KALOR, TERMO	kus	15,000	122,60	1 839,00
45	K	735119140	Montáž otopného tělesa litinového článkového	m2	2,665	329,25	877,45
46	K	735191902	Vyzkoušení otopných těles litinových po opravě tlakem	m2	39,195	41,43	1 623,85
47	K	735191904	Vyčištění otopných těles litinových proplachem vodou	m2	39,195	9,59	375,88
48	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	126,670	9,59	1 214,77
49	K	735192911	Zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	39,195	19,18	751,76

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: 2.NP-VYTÁPĚNÍ - REKONSTRUKCE VELÍNŮ JIP A SÁLŮ HDS
III.INT.KLINIKY,BUDOVA J

JKSO:

Místo: I.P.PAVLOVA

CC-CZ:

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

A-Z STAVBY S.R.O.

IČ:

26839580

DIČ:

CZ26839580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ZDENĚK PEŘINA

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	53 551,67
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	53 551,67
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	53 551,67	11 245,85
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	64 797,52
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

A-Z STAVBY S.R.O.
STAVBY A REKONSTRUKCE
ZDANĚNÝCH PRŮMYSLŮ
ZPRACOVATEL
IČ: 26839580
DIČ: CZ26839580

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: 2.NP-VYTÁPĚNÍ - REKONSTRUKCE VELÍNŮ JIP A SÁLŮ HDS
III.INT.KLINIKY,BUDOVA J

Místo: I.P.PAVLOVA

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: A-Z STAVBY S.R.O.

Zpracovatel:

ZDENĚK PEŘINA

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	53 551,67
HSV - Práce a dodávky HSV	896,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	896,80
PSV - Práce a dodávky PSV	49 902,23
713 - Izolace tepelné	1 234,25
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	25 418,41
734 - Ústřední vytápění - armatury	4 016,80
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	10 886,37
783 - Dokončovací práce - nátěry	8 346,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 752,64
VRN4 - Ostatní	2 752,64
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	53 551,67

A-Z STAVBY S.R.O.
STAVBY A REKONSTRUKCE
OBJEKTY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
Zpracovatel: ZDENĚK PEŘINA
10/2016 10/2016 10/2016 10/2016

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: 2.NP-VYTÁPĚNÍ - REKONSTRUKCE VELÍNŮ JIP A SÁLŮ HDS
III.INT.KLINIKY,BUDOVA J

Místo: I.P.PAVLOVA

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: A-Z STAVBY S.R.O.

Zpracovatel: ZDENĚK PEŘINA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

53 551,67

HSV - Práce a dodávky HSV

896,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

896,80

1	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	10,000	89,68	896,80
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

49 902,23

713 - Izolace tepelné

1 234,25

2	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	45,000	10,18	458,10
3	M	283771000	izolace potrubí Mirelon Pro 18 x 6 mm	m	25,000	9,49	237,25
4	M	283771040	izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 13 mm	m	15,000	25,71	385,65
5	M	283771120	izolace potrubí Mirelon Pro 28 x 13 mm	m	5,000	30,65	153,25

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

25 418,41

6	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	40,000	19,48	779,20
7	K	733190801	Odřezání objímky dvojité do DN 50	kus	16,000	2,08	33,28
8	K	733191001-r	Nápojení na stávající rozvod v 1 a 3 np- přechodka do DN25	kus	4,000	247,18	988,72
9	K	733191002-r	Nápojení na stávající rozvod v 1 a 3 np- přechodka do DN32	kus	4,000	276,84	1 107,36
10	K	733191112	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 20 do DN 32	kus	4,000	190,80	763,20
11	K	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	25,000	355,94	8 898,50
12	K	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	15,000	489,42	7 341,30
13	K	733222105	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	m	5,000	449,87	2 249,35
14	K	733224223	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18x1	kus	8,000	124,58	996,64
15	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	45,000	14,14	636,30
16	K	733291904	Propojení potrubí měděného při opravě D 22x1,5 mm	kus	2,000	123,59	247,18
17	K	733291905	Propojení potrubí měděného při opravě D 28x1,5 mm	kus	2,000	131,50	263,00
18	K	733890803	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,140	1 532,53	214,55
19	K	998733203	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	245,186	3,67	899,83

734 - Ústřední vytápění - armatury

4 016,80

20	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G 1	kus	8,000	90,27	722,16
21	K	734221683	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem	kus	4,000	300,57	1 202,28
22	K	734222803	Ventil závitový termostatický rohový G 3/4 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus	4,000	238,28	953,12
23	K	734261413	Šroubení regulační radiátorové rohové G 3/4 bez vypouštění	kus	4,000	278,82	1 115,28
24	K	734890803	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,010	1 194,94	11,95
25	K	998734203	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m	%	40,048	0,30	12,01

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

10 886,37

26	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	4,000	92,15	368,60
27	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	35,700	25,41	907,14
28	K	735119001-r	Montáž konzol a držáků pro litinová článková tělesa	ks	20,000	74,15	1 483,00
29	M	484415100	sestava upevňovací WEMEFA-sada č.3 KALOR, TERMO	kus	20,000	122,60	2 452,00
30	K	735191902	Vyzkoušení otopných těles litinových po opravě tlakem	m2	35,700	41,43	1 479,05
31	K	735191904	Vyčištění otopných těles litinových proplachem vodou	m2	35,700	9,59	342,36
32	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	101,670	9,59	975,02
33	K	735192911	Zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	35,700	19,18	684,73
34	K	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	32,000	9,42	301,44
35	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	101,670	16,12	1 638,92
36	K	998735203	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	%	106,323	2,39	254,11

783 - Dokončovací práce - nátěry

8 346,40

37	K	783325171	Nátěry syntetické litinových radiátorů barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní a 1x email	m2	35,700	194,78	6 953,65
38	K	783425423	Nátěry syntetické potrubí do DN50 barva dražší matný povrch 2x antikorozní a 1x základní, 1x email	m2	45,000	30,95	1 392,75

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 752,64

VRN4 - Ostatní

2 752,64

39	K	043194000	Topná zkouška - instalatér odborný	...	8,000	344,08	2 752,64
----	---	-----------	------------------------------------	-----	-------	--------	----------

AKTIVITA 130.
 STAVBA
 ZÁKLADNÍ
 ZAPLOMČENÍ
 10.000 Kč
 10.000 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: 3.NP-VYTÁPĚNÍ - REKONSTRUKCE VELÍNŮ JIP A SÁLŮ HDS
III.INT.KLINIKY,BUDOVA J2

JKSO:

Místo: I.P.PAVLOVA

CC-CZ:

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

A-Z STAVBY S.R.O.

IČ: 26839580

DIČ: CZ26839580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ZDENĚK PEŘINA

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	32 291,49
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	32 291,49
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	32 291,49	6 781,21
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	39 072,70
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: 3.NP-VYTÁPĚNÍ - REKONSTRUKCE VELÍNŮ JIP A SÁLŮ HDS
III.INT.KLINIKY,BUDOVA J2

Místo: I.P.PAVLOVA

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: A-Z STAVBY S.R.O.

Zpracovatel:

ZDENĚK PEŘINA

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	32 291,49
HSV - Práce a dodávky HSV	717,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	717,44
PSV - Práce a dodávky PSV	28 821,41
713 - Izolace tepelné	474,50
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	13 625,53
734 - Ústřední vytápění - armatury	3 306,55
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	5 580,60
783 - Dokončovací práce - nátěry	5 834,23
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 752,64
VRN4 - Ostatní	2 752,64
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	32 291,49

A-Z STAVBY S.R.O.
Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ
Objekt: 3.NP-VYTÁPĚNÍ - REKONSTRUKCE VELÍNŮ JIP A SÁLŮ HDS
III.INT.KLINIKY,BUDOVA J2
Místo: I.P.PAVLOVA
Datum: 19. 7. 2017
Zpracovatel: ZDENĚK PEŘINA

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: 3.NP-VYTÁPĚNÍ - REKONSTRUKCE VELÍNŮ JIP A SÁLŮ HDS
III.INT.KLINIKY,BUDOVA J2

Místo: I.P.PAVLOVA

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: A-Z STAVBY S.R.O.

Zpracovatel:

ZDENĚK PEŘINA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 291,49

HSV - Práce a dodávky HSV

717,44

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

717,44

1	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	8,000	89,68	717,44
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

28 821,41

713 - Izolace tepelné

474,50

2	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	20,000	10,18	203,60
3	M	283771000	izolace potrubí Mirelon Pro 18 x 6 mm	m	15,000	9,49	142,35
4	M	283771040	izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 13 mm	m	5,000	25,71	128,55

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

13 625,53

5	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	6,000	17,61	105,66
6	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	20,000	19,48	389,60
7	K	733190801	Odřezání objímky dvojité do DN 50	kus	6,000	2,08	12,48
8	K	733191001-r	Napojení na stávající rozvod v 2np-přechodka do DN 20	kus	2,000	247,18	494,36
9	K	733191002-r	Napojení na stávající rozvod v 2np-přechodka do DN 32	kus	2,000	276,84	553,68
10	K	733191111	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí do DN 20	kus	2,000	158,20	316,40
11	K	733191112	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 20 do DN 32	kus	2,000	192,80	385,60
12	K	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	15,000	355,94	5 339,10
13	K	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	5,000	489,42	2 447,10
14	K	733224223	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18x1	kus	6,000	124,58	747,48
15	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	20,000	14,14	282,80
16	K	733291903	Propojení potrubí měděného při opravě D 18x1 mm	kus	2,000	115,68	231,36
17	K	733291904	Propojení potrubí měděného při opravě D 22x1,5 mm	kus	2,000	123,59	247,18
18	K	733890803	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,074	21 491,53	1 590,37
19	K	998733203	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	131,432	3,67	482,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: ELEKTROINSTALACE-1NP - REKONSTRUKCE VELÍNU JIP A SÁLŮ HDS
III.INT.KLINIKY,BUDOVA J2

JKSO:

Místo: I.P.PAVLOVA

CC-CZ:

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

A-Z STAVBY S.R.O.

IČ:

26839580

DIČ:

CZ26839580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ZDENĚK PEŘINA

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 030 389,94
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 030 389,94
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 030 389,94	216 381,89
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 246 771,83
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

A-Z STAVBY S.R.O.
STAVBY A REKONSTRUKCE
Zhotovitel
Zpracovatel
Projektant
IČ: 26839580
DIČ: CZ26839580

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: ELEKTROINSTALACE-1NP - REKONSTRUKCE VELÍNU JIP A SÁLŮ HDS
III.INT.KLINIKY,BUDOVA J2

Místo: I.P.PAVLOVA

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: A-Z STAVBY S.R.O.

Zpracovatel:

ZDENĚK PEŘINA

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 030 389,94

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 030 389,94

A-Z STAVBY S.R.O.
Elektroinstalace, HDS
III. INT. KLINIKY, BUDOVA J2
Zpracovatel: Zdeněk Peřina
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
1 030 389,94 CZK

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: ELEKTROINSTALACE-1NP - REKONSTRUKCE VELÍNU JIP A SÁLŮ HDS
III.INT.KLINIKY,BUDOVA J2

Místo: I.P.PAVLOVA

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:
Zhotovitel: A-Z STAVBY S.R.O.

Projektant:
Zpracovatel: ZDENĚK PEŘINA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 030 389,94

2	K	A1.2	Dostrojení rozvaděč RH	ks	1,000	9 141,95	9 141,95
3	K	A1.3	1MP1-signal skříňka stavu izol.soustavy	ks	1,000	10 557,27	10 557,27
4	K	B1.1	Vestavné LED svítidlo,těleso ocel.plech bílý,difuzér-mikroprismatický optický systém,41W,IP54,4400lm,Ra 90,led driver stmívatelný dali,vč.zdroje+recykl.poplatků	ks	0,000	9 561,00	0,00
13	K	B1.10	Přisazené led svítidlo(lens panel obdélník)29W,IP40,4200lm,Ra 80(vč.boxu pro přisazenou montáž)vč.zdroje+recykl.poplatků	ks	7,000	3 280,61	22 964,27
14	K	B1.11	Přisazené led svítidlo,těleso-Al rámeček-difuzér-opalový PMMA,50W,IP40,4200lm,Ra 90(vč.boxu pro přisazenou montáž)vč.zdroje+recykl.poplatků	ks	0,000	4 781,00	0,00
15	K	B1.12	Nouzové led svítidlo přisazené s akumulátorem a piktogramem ,0,7W,IP40,1h(pro netrválé nouz.osv.)vč.zdroje+recykl.poplatků	ks	4,000	1 232,04	4 928,16
16	K	B1.13	Nouzové led svítidlo přisazené s akumulátorem ,1W,IP42,1h,optika sy,vč.zdroje+recykl.poplatků	ks	1,000	2 949,24	2 949,24
17	K	B1.14	Nouzové led svítidlo přisazené s akumulátorem ,1W,IP42,1h,optika sy,vč.zdroje+recykl.poplatků	ks	7,000	2 949,24	20 644,68
18	K	B1.15	Spínač řaz.1,pod omítku,bílá	ks	8,000	185,09	1 480,72
19	K	B1.16	Spínač řaz.5,pod omítku,bílá	ks	3,000	231,25	693,75
20	K	B1.17	Spínač řaz.1,pod omítku,bílá-pro zdravotnictví	ks	2,000	238,51	477,02
21	K	B1.18	Spínač řaz.5,pod omítku,bílá-pro zdravotnictví	ks	1,000	309,76	309,76
22	K	B1.19	Spínač řaz.6,pod omítku,bílá-pro zdravotnictví	ks	2,000	252,19	504,38
5	K	B1.2	Vestavné LED svítidlo,těleso ocel.plech bílý,difuzér-mikroprismatický optický systém,41W,IP54,4400lm,Ra 90,led driver stmívatelný dali,vč.zdroje+recykl.poplatků	ks	0,000	8 161,00	0,00
23	K	B1.20	Spínač řaz.6+6,pod omítku,bílá-pro zdravotnictví	ks	3,000	353,30	1 059,90
24	K	B1.21	Tlač.ovladač řaz.1/0,pod omítku,bílá-pro zdravotnictví	ks	2,000	245,40	490,80
25	K	B1.22	Tlač.ovladač řaz.1/0+1/0,pod omítku,bílá-pro zdravotnictví	ks	2,000	316,30	632,60
26	K	B1.23	Dom.zás.jednonásobná,16A/250V+rámeček,bílá	ks	8,000	190,09	1 520,72
27	K	B1.24	Dom.zás.jednonásobná,16A/250V+rámeček,zelená	ks	8,000	201,87	1 614,96
28	K	B1.25	Zás.dvoj.pod omítku s ochr.clonkami,s natočenou dutinkou 16A,250V-bílá	ks	9,000	213,41	1 920,69

29	K	B1.26	Zás.dvoj.pod omítku s ochr.clonkami,s natočenou dutinkou 16A,250V-hnědá	ks	3,000	220,66	661,98
30	K	B1.27	Zás.dvoj.pod omítku s ochr.clonkami,s natočenou dutinkou 16A,250V-hnědá,s přepět.ochr.	ks	3,000	828,76	2 486,28
31	K	B1.28	Zás.jedn.pod omítku 16A,250V,IP 44-s víčkem,bílá	ks	2,000	200,92	401,84
32	K	B1.29	Zás.jedn.pod omítku 16A,250V,bílá-pro zdravotnictví	ks	36,000	223,04	8 029,44
33	K	B1.30	Zás.jedn.pod omítku 16A,250V,zelená-pro zdravotnictví	ks	8,000	244,81	1 958,48
34	K	B1.31	Zás.jedn.pod omítku 16A,250V,žlutá-pro zdravotnictví	ks	36,000	244,81	8 813,16
35	K	B1.32	Zás.jedn.pod omítku 16A,250V,oranžová-pro zdravotnictví	ks	29,000	244,81	7 099,49
36	K	B1.33	Zás.jedn.pod omítku 16A,250V,hnědá-pro zdravotnictví,s přepět.ochranou	ks	2,000	892,88	1 785,76
37	K	B1.34	Zás.jedn.pod omítku 16A,250V,hnědá-pro zdravotnictví	ks	4,000	244,81	979,24
38	K	B1.35	Sporáková přípojka zapušt.20A,400V,bílá	ks	1,000	490,10	490,10
39	K	B1.36	Tlač.ovladač.řaz.1/0S,vč.signal.doutn.,pod omítku,bílá	ks	3,000	191,99	575,97
40	K	B1.37	Zásuvka uzemňovací dvojité pro vyrovnaní potenciálů+rám.bílý	ks	27,000	576,34	15 561,18
41	K	B1.38	Krabice KU68/2 1901	ks	102,000	33,07	3 373,14
42	K	B1.39	Krabice KU68/2 1903-s víčkem a svorkovnicí	ks	20,000	90,64	1 812,80
7	K	B1.4	Vestavné LED svítidlo,těleso Al rámeček,difuzér-opálový PMMA,38W,IP40,3000lm,Ra 80,LED driver stmívatelný dali,vč.zdroje+recykl.poplatků	ks	0,000	2 761,00	0,00
43	K	B1.40	Krabicová rozvodka,do 5x2,5mm2	ks	42,000	195,80	8 223,60
44	K	B1.41	Parapetní žlab 110x70 se stínícím kanálem vč.montážního příslušenství jako rohy,ohyby,přechody,T-kusy,konce,příchytky,lanka pospojení a pod.	m	18,000	699,72	12 594,96
45	K	B1.42	KP PK krabice do parapetního kanálu	ks	108,000	60,67	6 552,36
46	K	B1.43	Skříňka vyrovnaní potenciálu 2-přípojnice (PA,PE)	ks	3,000	1 040,86	3 122,58
47	K	B1.44	Síťový kabel s klas.B2cas 1d0,barvy žil:J,průřez 5x25mm2	m	18,000	396,72	7 140,96
48	K	B1.45	Síťový kabel s klas.B2cas 1d0,barvy žil:J,průřez 5x16mm2	m	36,000	251,00	9 036,00
49	K	B1.46	Síťový kabel s klas.B2cas 1d0,barvy žil:J,průřez 5x2,5mm2	m	18,000	60,82	1 094,76
50	K	B1.47	Síťový kabel s klas.B2cas 1d0,barvy žil:O,průřez 3x1,5mm2	m	90,000	34,33	3 089,70
51	K	B1.48	Síťový kabel s klas.B2cas 1d0,barvy žil:J,průřez 3x1,5mm2	m	540,000	34,33	18 538,20
52	K	B1.49	Síťový kabel s klas.B2cas 1d0,barvy žil:J,průřez 5x1,5mm2	m	90,000	44,44	3 999,60
8	K	B1.5	Přisazené LED svítidlo,těleso Al rámeček,difuzér-opálový PMMA,50W,IP40,4200lm,Ra 80,vč.zdroje+recykl.poplatků	ks	6,000	2 702,83	16 216,98
6	K	B1.3	Vestavné LED svítidlo,těleso Al rámeček,difuzér-opálový PMMA,38W,IP40,3000lm,Ra 80,vč.zdroje+recykl.poplatků	ks	1,000	1 496,29	1 496,29
53	K	B1.50	Síťový kabel s klas.B2cas 1d0,barvy žil:J,průřez 3x2,5mm2	m	2 880,000	42,73	123 062,40
54	K	B1.51	Kabel celoplastový,J,průřez 3x1,5mm2(v pokojích)	m	18,000	187,59	3 376,62
55	K	B1.52	Pryžový flexibilní kabel s Cu jádrem 5x2,5	m	2,000	62,69	125,38
56	K	B1.53	JE-(H)(st)H FE 180 4x2x0,8(napojení 1MP1)	m	20,000	74,94	1 498,80

57	K	B1.54	Vodič zelenožlutý 25-CY 25 z/ž	m	18,000	74,35	1 338,30
58	K	B1.55	Vodič zelenožlutý s klas.B2cas1d0 z/ž,průřez 16mm2	m	130,000	64,24	8 351,20
59	K	B1.56	Vodič zelenožlutý s klas.B2cas1d0 z/ž,průřez 6mm2	m	780,000	38,42	29 967,60
60	K	B1.57	Vodič zelenožlutý s klas.B2cas1d0 z/ž,průřez 4mm2	m	560,000	25,46	14 257,60
61	K	B1.58	Vodič zelenožlutý s klas.B2cas1d0 z/ž,průřez 2,5mm2	m	400,000	22,96	9 184,00
62	K	B1.59	Elektroinstalační trubka 1416/1	m	25,000	25,69	642,25
9	K	B1.6	Vestavné LED svítidlo,těleso Al rámeček,difuzér-opálový PMMA,50W,IP40,4200lm,Ra 80,LED Driver stmívatelný dali vč.zdroje+recykl.poplátků	ks	10,000	3 025,71	30 257,10
63	K	B1.60	Kabelový žlab drátěný pozink.šíře 100mm výška 60mm,položka vč.příslušného spojovacího a uchycovacího	m	40,000	410,40	16 416,00
64	K	B1.61	Kabelový žlab drátěný pozink.šíře 100mm výška 35mm,položka vč.příslušného spojovacího a uchycovacího materiálu	m	25,000	410,40	10 260,00
65	K	B1.62	Kabelová lávka pozink.šíře 200mm výška 60mm,položka vč.příslušného spojovacího a uchycovacího materiálu	m	12,000	535,30	6 423,60
66	K	B1.63	Lišta vkládací 20x20mm-bezhalogenová	m	45,000	142,27	6 402,15
67	K	B1.64	Označovací štítek	ks	5,000	33,90	169,50
68	K	B1.65	Pásovina 30x2mm	kg	25,000	133,82	3 345,50
69	K	B1.66	Barva syn.základní	kg	1,000	1 130,07	1 130,07
70	K	B1.67	Barva syn.krycí	kg	1,000	1 130,07	1 130,07
71	K	B1.68	Ředidlo S6006	kg	0,500	207,83	103,92
72	K	B1.69	Materiál pro ukončení a označování vodičů a kabelů	sd	1,000	2 379,10	2 379,10
10	K	B1.7	Vestavné LED svítidlo,těleso Al rámeček,difuzér-opálový PMMA,50W,IP40,4200lm,Ra 80,LED Driver stmívatelný dali vč.zdroje+recykl.poplátků	ks	16,000	2 176,03	34 816,48
73	K	B1.70	Ostatní montážné a pomocný materiál	sd	1,000	16 651,77	16 651,77
74	K	B1.71	Protipožární ucpávka	m2	0,500	5 947,76	2 973,88
75	K	B1.72	Zednické práce-drážky,zapravení 50x30mm	m	180,000	112,41	20 233,80
76	K	B1.73	Zednické práce-průrazy,zapravení 150x150mm tl. 300mm	ks	5,000	462,74	2 313,70
77	K	B1.74	Demontáž stávající elektroinstalace,rozvaděče,vyhledání a přepojení stávajících vývodů,a pod.	hod	150,000	297,39	44 608,50
11	K	B1.8	Vestavné kruh.led svítidlo,těleso-polykarbonát,,difuzér-opálový polykarbonát,15W,IP40,1350lm,Ra 80,vč.zdroje+recykl.poplátků	ks	1,000	714,58	714,58
12	K	B1.9	Vestavné kruh.led svítidlo,těleso-polykarbonát,,difuzér-opálový polykarbonát,30W,IP42,2700lm,Ra 80,vč.zdroje+recykl.poplátků	ks	3,000	799,55	2 398,65
78	K	C1.1	Přeprava dodávek a materiálu	sd	1,000	1 699,36	1 699,36
79	K	C1.2	Výchozí revize	hod	65,000	254,90	16 568,50
80	K	C1.3	Zhotovení dokumentace skutečného provedení	hod	40,000	339,87	13 594,80
81	K	C1.4	Poplatek pro TIČR podle vyhlášky	sd	1,000	11 895,52	11 895,52
1	K	A1.1	Rozvaděč RMS1	ks	1,000	365 073,52	365 073,52

A.Š. STALCZYŃSKI s.r.o.
 ul. Průmyslová 111/10A
 460 01 Písek
 Zapsaná v obchodním rejstříku
 IČ: 250 88 123, DIČ: CZ25088123

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: ELEKTROINSTALACE-2NP - REKONSTRUKCE VELÍNU JIP A SÁLŮ HDS
III.INT.KLINIKY,BUDOVA J2

JKSO:

Místo: I.P.PAVLOVA

CC-CZ:

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

A-Z STAVBY S.R.O.

IČ:

26839580

DIČ:

CZ26839580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ZDENĚK PEŘINA

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 049 883,02
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 049 883,02
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 049 883,02	220 475,43
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 270 358,45
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

A-Z STAVBY S.R.O.
stavební firma
2013 10 13
Zpracovatel: Zdeněk Peřina
IČ: 26839580, DIČ: CZ26839580

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: ELEKTROINSTALACE-2NP - REKONSTRUKCE VELÍNU JIP A SÁLŮ HDS
III.INT.KLINIKY,BUDOVA J2

Místo: I.P.PAVLOVA

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: A-Z STAVBY S.R.O.

Zpracovatel:

ZDENĚK PEŘINA

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 049 883,02

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 049 883,02

A-Z STAVBY S.R.O.
IČ: 252 54 11 11
Zapsaná v obchodním rejstříku
Městský soud v Praze
Sídlo: Praha 1, Na Příkopě 11
IČ: 252 54 11 11

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: ELEKTROINSTALACE-2NP - REKONSTRUKCE VELÍNU JIP A SÁLŮ HDS
III.INT.KLINIKY,BUDOVA J2

Místo: I.P.PAVLOVA

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:
Zhotovitel: A-Z STAVBY S.R.O.

Projektant:
Zpracovatel: ZDENĚK PEŘINA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 049 883,02

1	K	A2.1	Rozvaděč RMS2	ks	1,000	448 780,00	448 780,00
2	K	A2.2	ZMP1-signal skříňka stavu izol.soustavy	ks	1,000	10 557,27	10 557,27
3	K	B2.1	Vestavné LED svítidlo,těleso ocel.plech bílý,difúzér-mikroprismatický optický systém,41W,IP54,4400lm,Ra 90,led driver stmívatelný dali,vč.zdroje+recykl.poplatků	ks	0,000	9 561,00	0,00
16	K	B2.14	Nouzové svítidlo vestavné s akumulátorem ,1W,IP42,1h,optika sy,vč.zdroje+recykl.poplatků	ks	5,000	2 949,24	14 746,20
17	K	B2.15	Spínač řaz.1,pod omítku,bílá	ks	3,000	185,09	555,27
18	K	B2.16	Spínač řaz.5,pod omítku,bílá	ks	2,000	231,25	462,50
19	K	B2.17	Spínač řaz.1,pod omítku,bílá-pro zdravotnictví	ks	2,000	238,51	477,02
20	K	B2.18	Spínač řaz.5,pod omítku,bílá-pro zdravotnictví	ks	1,000	309,76	309,76
21	K	B2.19	Spínač řaz.6,pod omítku,bílá-pro zdravotnictví	ks	2,000	252,19	504,38
22	K	B2.20	Spínač řaz.6+6,pod omítku,bílá-pro zdravotnictví	ks	3,000	353,30	1 059,90
23	K	B2.21	Tlač.ovladač řaz.1/0,pod omítku,bílá-pro zdravotnictví	ks	2,000	245,40	490,80
24	K	B2.22	Tlač.ovladač řaz.1/0+1/0,pod omítku,bílá-pro zdravotnictví	ks	2,000	316,30	632,60
25	K	B2.23	Dom.zás.jednonásobná,16A/250V+rámeček,bílá	ks	5,000	190,09	950,45
26	K	B2.24	Dom.zás.jednonásobná,16A/250V+rámeček,zel ená	ks	2,000	201,87	403,74
27	K	B2.25	Zás.dvoj.pod omítku s ochr.clonkami,s natočenou dutinkou 16A,250V-bílá	ks	7,000	213,41	1 493,87
28	K	B2.26	Zás.dvoj.pod omítku s ochr.clonkami,s natočenou dutinkou 16A,250V-hnědá	ks	3,000	220,66	661,98
29	K	B2.27	Zás.dvoj.pod omítku s ochr.clonkami,s natočenou dutinkou 16A,250V-hnědá,s přepět'.ochr.	ks	3,000	828,76	2 486,28
30	K	B2.28	Zásuvka jedn.pod omítku,16A,250V,IP 44-s víčkem,bílá	ks	0,000	200,92	0,00
31	K	B2.29	Zás.jedn.pod omítku 16A,250V,bílá-pro zdravotnictví	ks	38,000	223,04	8 475,52
32	K	B2.30	Zás.jedn.pod omítku 16A,250V,zelená-pro zdravotnictví	ks	8,000	244,81	1 958,48
33	K	B2.31	Zás.jedn.pod omítku 16A,250V,žlutá-pro zdravotnictví	ks	40,000	244,81	9 792,40
34	K	B2.32	Zás.jedn.pod omítku 16A,250V,oranžová-pro zdravotnictví	ks	32,000	244,81	7 833,92
35	K	B2.33	Zás.jedn.pod omítku 16A,250V,hnědá-pro zdravotnictví,s přepět'.ochranou	ks	2,000	892,88	1 785,76
36	K	B2.34	Zás.jedn.pod omítku 16A,250V,hnědá-pro zdravotnictví	ks	4,000	244,81	979,24
37	K	B2.35	Sporáková přípojka zapušt'.20A,400V,bílá	ks	1,000	490,10	490,10

38	K	B2.36	Tlač. ovladač. řaz. 1/0S, vč. signal. doutn., pod omítku, bílá	ks	0,000	191,99	0,00
39	K	B2.37	Zásuvka uzemňovací dvojité pro vyrovnání potenciálů+rám. bílý	ks	30,000	576,34	17 290,20
40	K	B2.38	Krabice KU68/2 1901	ks	80,000	33,07	2 645,60
41	K	B2.39	Krabice KU68/2 1903-s víčkem a svorkovnicí	ks	15,000	90,64	1 359,60
42	K	B2.40	Krabicová rozvodka, do 5x2,5mm ²	ks	40,000	195,80	7 832,00
43	K	B2.41	Parapetní žlab 110x70 se stínícím kanálem vč. montážního příslušenství jako rohy, ohyby, přechody, T-kusy, konce, příchytky, lanka pospojení a pod.	m	20,000	699,72	13 994,40
44	K	B2.42	KP PK krabice do parapetního kanálu	ks	120,000	60,67	7 280,40
45	K	B2.43	Skříňka vyrovnání potenciálu 2-připojnice (PA, PE)	ks	3,000	1 040,86	3 122,58
46	K	B2.44	Síťový kabel s klas. B2cas 1d0, barvy žil: J, průřez 5x25mm ²	m	23,000	396,72	9 124,56
47	K	B2.45	Síťový kabel s klas. B2cas 1d0, barvy žil: J, průřez 5x16mm ²	m	31,000	251,00	7 781,00
48	K	B2.46	Síťový kabel s klas. B2cas 1d0, barvy žil: J, průřez 5x2,5mm ²	m	18,000	60,82	1 094,76
49	K	B2.47	Síťový kabel s klas. B2cas 1d0, barvy žil: O, průřez 3x1,5mm ²	m	60,000	34,33	2 059,80
50	K	B2.48	Síťový kabel s klas. B2cas 1d0, barvy žil: J, průřez 3x1,5mm ²	m	500,000	34,33	17 165,00
51	K	B2.49	Síťový kabel s klas. B2cas 1d0, barvy žil: J, průřez 5x1,5mm ²	m	90,000	44,44	3 999,60
52	K	B2.50	Síťový kabel s klas. B2cas 1d0, barvy žil: J, průřez 3x2,5mm ²	m	2 680,000	42,73	114 516,40
53	K	B2.51	Přizový flexibilní kabel s Cu jádrem 5x2,5	m	2,000	62,69	125,38
54	K	B2.52	JE-(H)(st)H FE 180 4x2x0,8(napojení 1MP1)	m	20,000	74,94	1 498,80
55	K	B2.53	Vodič zelenožlutý 25-CY 25 z/ž	m	10,000	74,35	743,50
56	K	B2.54	Vodič zelenožlutý s klas. B2cas1d0 z/ž, průřez 16mm ²	m	98,000	64,24	6 295,52
57	K	B2.55	Vodič zelenožlutý s klas. B2cas1d0 z/ž, průřez 6mm ²	m	780,000	38,42	29 967,60
58	K	B2.56	Vodič zelenožlutý s klas. B2cas1d0 z/ž, průřez 4mm ²	m	560,000	25,46	14 257,60
59	K	B2.57	Vodič zelenožlutý s klas. B2cas1d0 z/ž, průřez 2,5mm ²	m	400,000	22,96	9 184,00
60	K	B2.58	Elektroinstalační trubka 1416/1	m	25,000	25,69	642,25
61	K	B2.59	Kabelový žlab drátěný pozink. šíře 100mm výška 60mm, položka vč. příslušného spojovacího a uchycovacího	m	40,000	410,40	16 416,00
62	K	B2.60	Kabelový žlab drátěný pozink. šíře 100mm výška 35mm, položka vč. příslušného spojovacího a uchycovacího materiálu	m	25,000	410,40	10 260,00
63	K	B2.61	Kabelová lávka pozink. šíře 200mm výška 60mm, položka vč. příslušného spojovacího a uchycovacího materiálu	m	10,000	535,30	5 353,00
64	K	B2.62	Lišta vkladací 20x20mm-bezhalogenová	m	30,000	142,27	4 268,10
65	K	B2.63	Označovací štítek	ks	5,000	33,90	169,50
66	K	B2.64	Pásovina 30x2mm	kg	25,000	133,82	3 345,50
67	K	B2.65	Barva syn. základní	kg	1,000	1 130,07	1 130,07
68	K	B2.66	Barva syn. krycí	kg	1,000	1 130,07	1 130,07
69	K	B2.67	Ředidlo S6006	kg	0,500	207,83	103,92
70	K	B2.68	Materiál pro ukončení a označování vodičů a kabelů	sd	1,000	2 379,10	2 379,10
71	K	B2.69	Ostatní montážní a pomocný materiál	sd	1,000	16 651,77	16 651,77
72	K	B2.70	Protipožární ucpávka	m ²	0,500	5 947,76	2 973,88
73	K	B2.71	Zednické práce-drážky, zapravení 50x30mm	m	150,000	112,41	16 861,50
74	K	B2.72	Zednické práce-průrazy, zapravení 150x150mm tl. 300mm	ks	5,000	462,74	2 313,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: ELEKTROINSTALACE-3NP - REKONSTRUKCE VELÍNŮ JIP A SÁLŮ HDS
III.INT.KLINIKY,BUDOVA J2

JKSO:

Místo: I.P.PAVLOVA

CC-CZ:

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

A-Z STAVBY S.R.O.

IČ:

26839580

DIČ:

CZ26839580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ZDENĚK PEŘINA

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 051 476,34

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

1 051 476,34

DPH základní

21,00%

ze

1 051 476,34

220 810,03

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 272 286,37

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: ELEKTROINSTALACE-3NP - REKONSTRUKCE VELÍNŮ JIP A SÁLŮ HDS
III.INT.KLINIKY,BUDOVA J2

Místo: I.P.PAVLOVA

Objednatel:
Zhotovitel: A-Z STAVBY S.R.O.

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu	1 051 476,34
-----------------------	--------------

2) Ostatní náklady	0,00
--------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 051 476,34
--	---------------------

[Signature]

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: ELEKTROINSTALACE-3NP - REKONSTRUKCE VELÍNŮ JIP A SÁLŮ HDS
III.INT.KLINIKY,BUDOVA J2

Místo: I.P.PAVLOVA

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: A-Z STAVBY S.R.O.

Zpracovatel:

ZDENĚK PEŘINA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 051 476,34

1	K	A3.1	Rozvaděč RMS3	ks	1,000	302 750,00	302 750,00
2	K	A3.2	3MP1,3MP2-signal skříňka stavu izol.soustavy	ks	2,000	10 557,27	21 114,54
3	K	B3.1	Vestavné LED svítidlo,těleso ocel.plech bílý,difuzér-mikroprismatický optický systém,41W,IP54,4400lm,Ra 90,led driver stmívatelný dali,vč.zdroje+recykl.poplatků	ks	14,000	9 561,00	133 854,00
4	K	B3.2	Vestavné LED svítidlo,těleso ocel.plech bílý,difuzér-mikroprismatický optický systém,41W,IP54,4400lm,Ra 90,led driver,vč.zdroje+recykl.poplatků	ks	11,000	8 161,00	89 771,00
5	K	B3.3	Vestavné LED svítidlo,těleso Al rámeček,difuzér-opálový PMMA,38W,IP40,3000lm,Ra 80,vč.zdroje+recykl.poplatků	ks	0,000	1 496,29	0,00
6	K	B3.4	Vestavné LED svítidlo,těleso Al rámeček,difuzér-opálový PMMA,38W,IP40,3000lm,Ra 80,LED driver stmívatelný dali,vč.zdroje+recykl.poplatků	ks	0,000	2 761,00	0,00
7	K	B3.5	Přisazené LED svítidlo,těleso Al rámeček,difuzér-opálový PMMA,50W,IP40,4200lm,Ra 80,vč.zdroje+recykl.poplatků	ks	2,000	2 702,83	5 405,66
8	K	B3.6	Vestavné LED svítidlo,těleso Al rámeček,difuzér-opálový PMMA,50W,IP40,4200lm,Ra 80,LED Driver stmívatelný dali vč.zdroje+recykl.poplatků	ks	0,000	3 025,71	0,00
9	K	B3.7	Vestavné LED svítidlo,těleso Al rámeček,difuzér-opálový PMMA,50W,IP40,4200lm,Ra 80,LED Driver stmívatelný vč.zdroje+recykl.poplatků	ks	0,000	2 176,03	0,00
16	K	B3.14	Nouzové svítidlo vestavné s akumulátorem ,1W,IP42,1h,optika sy,vč.zdroje+recykl.poplatků	ks	5,000	2 949,24	14 746,20
17	K	B3.15	Spínač řaz.1,pod omítku,bílá	ks	3,000	185,09	555,27
18	K	B3.16	Spínač řaz.5,pod omítku,bílá	ks	2,000	231,25	462,50
19	K	B3.17	Spínač řaz.1,pod omítku,bílá-pro zdravotnictví	ks	2,000	238,51	477,02
20	K	B3.18	Spínač řaz.5,pod omítku,bílá-pro zdravotnictví	ks	1,000	309,76	309,76
21	K	B3.19	Spínač řaz.6,pod omítku,bílá-pro zdravotnictví	ks	2,000	252,19	504,38
22	K	B3.20	Spínač řaz.6+6,pod omítku,bílá-pro zdravotnictví	ks	2,000	353,30	706,60
23	K	B3.21	Tlač.ovladač řaz.1/0,pod omítku,bílá-pro zdravotnictví	ks	4,000	245,40	981,60
24	K	B3.22	Tlač.ovladač řaz.1/0+1/0,pod omítku,bílá-pro zdravotnictví	ks	5,000	316,30	1 581,50

25	K	B3.23	Dom. zás. jednonásobná, 16A/250V+rámeček, bílá	ks	3,000	190,09	570,27
26	K	B3.24	Dom. zás. jednonásobná, 16A/250V+rámeček, zelená	ks	2,000	201,87	403,74
27	K	B3.25	Zás. dvoj. pod omítku s ochr. clonkami, s natočenou dutinkou 16A, 250V-bílá	ks	10,000	213,41	2 134,10
28	K	B3.26	Zás. dvoj. pod omítku s ochr. clonkami, s natočenou dutinkou 16A, 250V-hnědá	ks	2,000	220,66	441,32
29	K	B3.27	Zás. dvoj. pod omítku s ochr. clonkami, s natočenou dutinkou 16A, 250V-hnědá, s přepět. ochr.	ks	2,000	828,76	1 657,52
30	K	B3.28	Zásuvka jedn. pod omítku, 16A, 250V, IP 44-s víčkem, bílá	ks	0,000	200,92	0,00
31	K	B3.29	Zás. jedn. pod omítku 16A, 250V, bílá-pro zdravotnictví	ks	21,000	223,04	4 683,84
32	K	B3.30	Zás. jedn. pod omítku 16A, 250V, zelená-pro zdravotnictví	ks	21,000	244,81	5 141,01
33	K	B3.31	Zás. jedn. pod omítku 16A, 250V, žlutá-pro zdravotnictví	ks	14,000	244,81	3 427,34
34	K	B3.32	Zás. jedn. pod omítku 16A, 250V, oranžová-pro zdravotnictví	ks	6,000	244,81	1 468,86
35	K	B3.33	Zás. jedn. pod omítku 16A, 250V, hnědá-pro zdravotnictví, s přepět. ochranou	ks	3,000	892,88	2 678,64
36	K	B3.34	Zás. jedn. pod omítku 16A, 250V, hnědá-pro zdravotnictví	ks	6,000	244,81	1 468,86
37	K	B3.35	Sporáková přípojka zapušt. 20A, 400V, bílá	ks	1,000	490,10	490,10
38	K	B3.36	Tlač. ovladač řaz. 1/0S, vč. signal. doutn., pod omítku, bílá	ks	0,000	191,99	0,00
39	K	B3.37	Zásuvka uzemňovací dvojité pro vyrovnaní potenciálů+rám. bílý	ks	6,000	576,34	3 458,04
40	K	B3.38	Krabice KU68/2 1901	ks	109,000	33,07	3 604,63
41	K	B3.39	Krabice KU68/2 1903-s víčkem a svorkovnicí	ks	15,000	90,64	1 359,60
42	K	B3.40	Krabicová rozvodka, do 5x2,5mm ²	ks	40,000	195,80	7 832,00
43	K	B3.41	Parapetní žlab 110x70 se stínícím kanálem vč. montážního příslušenství jako rohy, ohyby, přechody, T-kusy, konce, příchytky, lanka pospojení a pod.	m	3,000	699,72	2 099,16
44	K	B3.42	KP PK krabice do parapetního kanálu	ks	17,000	60,67	1 031,39
45	K	B3.43	Skříňka vyrovnaní potenciálu 2-přípojnice (PA, PE)	ks	4,000	1 040,86	4 163,44
46	K	B3.44	Síťový kabel s klas. B2cas 1d0, barvy žil: J, průřez 5x25mm ²	m	28,000	396,72	11 108,16
47	K	B3.45	Síťový kabel s klas. B2cas 1d0, barvy žil: J, průřez 5x16mm ²	m	36,000	251,00	9 036,00
48	K	B3.46	Síťový kabel s klas. B2cas 1d0, barvy žil: J, průřez 5x2,5mm ²	m	18,000	60,82	1 094,76
49	K	B3.47	Síťový kabel s klas. B2cas 1d0, barvy žil: O, průřez 3x1,5mm ²	m	114,000	34,33	3 913,62
50	K	B3.48	Síťový kabel s klas. B2cas 1d0, barvy žil: J, průřez 3x1,5mm ²	m	530,000	34,33	18 194,90
51	K	B3.49	Síťový kabel s klas. B2cas 1d0, barvy žil: J, průřez 5x1,5mm ²	m	160,000	44,44	7 110,40
52	K	B3.50	Síťový kabel s klas. B2cas 1d0, barvy žil: J, průřez 3x2,5mm ²	m	2 370,000	42,73	101 270,10
53	K	B3.51	Pryžový flexibilní kabel s Cu jádrem 5x2,5	m	2,000	62,69	125,38
54	K	B3.52	JE-(H)(st)H FE 180 4x2x0,8(napojení 3MP1, 3MP2)	m	50,000	74,94	3 747,00
55	K	B3.53	Vodič zelenožlutý 25-CY 25 z/ž	m	10,000	74,35	743,50
56	K	B3.54	Vodič zelenožlutý s klas. B2cas 1d0 z/ž, průřez 16mm ²	m	130,000	64,24	8 351,20
57	K	B3.55	Vodič zelenožlutý s klas. B2cas 1d0 z/ž, průřez 6mm ²	m	780,000	38,42	29 967,60
58	K	B3.56	Vodič zelenožlutý s klas. B2cas 1d0 z/ž, průřez 4mm ²	m	560,000	25,46	14 257,60
59	K	B3.57	Vodič zelenožlutý s klas. B2cas 1d0 z/ž, průřez 2,5mm ²	m	230,000	22,96	5 280,80

60	K	B3.58	Elektroinstalační trubka 1416/1	m	55,000	25,69	1 412,95
61	K	B3.59	Kabelový žlab drátěný pozink. šíře 100mm výška 60mm, položka vč. příslušného spojovacího a uchyvacího	m	40,000	410,40	16 416,00
62	K	B3.60	Kabelový žlab drátěný pozink. šíře 100mm výška 35mm, položka vč. příslušného spojovacího a uchyvacího materiálu	m	25,000	410,40	10 260,00
63	K	B3.61	Kabelová lávka pozink. šíře 200mm výška 60mm, položka vč. příslušného spojovacího a uchyvacího materiálu	m	5,000	535,30	2 676,50
64	K	B3.62	Lišta vkladací 20x20mm-bezhalogenová	m	74,000	142,27	10 527,98
65	K	B3.63	Označovací štítek	ks	5,000	33,90	169,50
66	K	B3.64	Pásovina 30x2mm	kg	25,000	133,82	3 345,50
67	K	B3.65	Barva syn. základní	kg	1,000	1 130,07	1 130,07
68	K	B3.66	Barva syn. krycí	kg	1,000	1 130,07	1 130,07
69	K	B3.67	Ředidlo S6006	kg	0,500	207,83	103,92
70	K	B3.68	Materiál pro ukončení a označování vodičů a kabelů	sd	1,000	2 379,10	2 379,10
71	K	B3.69	Ostatní montážní a pomocný materiál	sd	1,000	16 651,77	16 651,77
72	K	B3.70	Protipožární ucpávka	m2	0,500	5 947,76	2 973,88
73	K	B3.71	Zednické práce-drážky, zapravení 50x30mm	m	140,000	112,41	15 737,40
74	K	B3.72	Zednické práce-průrazy, zapravení 150x150mm tl. 300mm	ks	5,000	462,74	2 313,70
75	K	B3.73	Demontáž stávající elektroinstalace, rozvaděče, vyhledání a přepojení stávajících vývodů, a pod.	hod	140,000	297,39	41 634,60
76	K	C3.1	Přeprava dodávek a materiálu	sd	1,000	1 699,36	1 699,36
77	K	C3.2	Výchozí revize	hod	65,000	254,90	16 568,50
78	K	C3.3	Zhotovení dokumentace skutečného provedení	hod	40,000	339,87	13 594,80
79	K	C3.4	Poplatek pro TiČR podle vyhlášky	sd	1,000	11 895,52	11 895,52
10	K	B3.8	Vestavné kruh. led svítidlo, těleso-polykarbonát, difuzér-opalový polykarbonát, 15W, IP42, 1350lm, Ra 80, vč. zdroje+recykl. poplatků	ks	0,000	711,58	0,00
11	K	B3.9	Vestavné kruh. led svítidlo, těleso-polykarbonát, difuzér-opalový polykarbonát, 30W, IP42, 2700lm, Ra 80, vč. zdroje+recykl. poplatků	ks	0,000	799,55	0,00
12	K	B3.10	Přisazené led svítidlo(lens panel obdélník)29W, IP40, 4200lm, Ra 80(vč. boxu pro přisazenou montáž)vč. zdroje+recykl. poplatků	ks	7,000	3 280,61	22 964,27
13	K	B3.11	Přisazené led svítidlo, těleso-Al rámeček-difuzér-opalový PMMA, 50W, IP40, 4200lm, Ra 90(vč. boxu pro přisazenou montáž)vč. zdroje+recykl. poplatků	ks	4,000	4 781,00	19 124,00
14	K	B3.12	Nouzové led svítidlo přisazené s akumulátorem a piktogramem ,0,7W, IP40, 1h(pro netrválé nouz. osv.)vč. zdroje+recykl. poplatků	ks	1,000	1 232,04	1 232,04
15	K	B3.13	Nouzové svítidlo přisazené s akumulátorem ,1W, IP42, 1h, optika sy,vč. zdroje+recykl. poplatků	ks	0,000	2 949,24	0,00

AD STAVBY s.r.o.
sídlo: Praha 1, Ústřední
náměstí č. 1/1
Zapsaná v obchodním rejstříku
číslo 142/2016, IČO: 123456789

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: SLABOPROUS-KZ-1NP - REKONSTRUKCE VELÍNŮ JIP A SÁLŮ HDS
III.INT.KLINIKY,BUDOVA J

JKSO:

Místo: I.P.PAVLOVA

CC-CZ:

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

A-Z STAVBY S.R.O.

IČ:

26839580

DIČ:

CZ26839580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ZDENĚK PEŘINA

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	112 548,50
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	112 548,50
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	112 548,50	23 635,19
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	136 183,69
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

A-Z STAVBY S.R.O.
Slaboprouský úsek
Velínů JIP a sálů HDS
III. interní kliniky, budova J

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: SLABOPROUS-KZ-1NP - REKONSTRUKCE VELÍNŮ JIP A SÁLŮ HDS
III.INT.KLINIKY,BUDOVA J

Místo: I.P.PAVLOVA

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:
Zhotovitel: A-Z STAVBY S.R.O.

Projektant:
Zpracovatel: ZDENĚK PEŘINA

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 112 548,50

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 112 548,50

AZ STAVBY S.R.O.
IČ: 151 231 21
Zapsaný v obchodním rejstříku
Městský soud v Praze
Kód obchodního záznamu: 15123121
Zapsaný v obchodním rejstříku
Městský soud v Praze
Kód obchodního záznamu: 15123121

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: SLABOPROUS-KZ-1NP - REKONSTRUKCE VELÍNŮ JIP A SÁLŮ HDS
III.INT.KLINIKY,BUDOVA J

Místo: I.P.PAVLOVA

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: A-Z STAVBY S.R.O.

Zpracovatel:

ZDENĚK PEŘINA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

112 548,50

11	K	11	Montáž-Pokojová kontrolní skříňka (bez OJ)	kus	5,000	503,41	2 517,05
13	K	13	Montáž-Zásuvka pacienta s držákem tlačítka	kus	9,000	85,06	765,54
15	K	15	Montáž-Volací šňůra s tlačítkem (1,5m)	kus	9,000	167,14	1 504,26
17	K	17	Montáž-Táhlo nouzového volání	kus	1,000	144,40	144,40
19	K	19	Montáž-Kabel datový UTP,Cat.6,bezhalogenový	m	290,000	11,87	3 442,30
21	K	21	Montáž-Kabel 2x2,5	m	115,000	11,87	1 365,05
23	K	23	Montáž-Trubka ohebná,prům.25mm do připravené drážky	m	85,000	11,87	1 008,95
25	K	25	Montáž-Trubka ohebná,prům.32mm do připravené drážky	m	60,000	11,87	712,20
27	K	27	Montáž-Vysekání drážky do hl.30mm,š.do 30mm,uložení trubky a zapravení drážky	m	67,000	77,14	5 168,38
28	K	28	Montáž-Vysekání drážky do hl.50mm,š.do 50mm,uložení trubky a zapravení drážky	m	25,000	85,45	2 136,25
29	K	29	Montáž-Průrazy stěnou do 50cm,vč.zapravení	ks	6,000	201,76	1 210,56
3	K	3	Montáž-Hlavní Kontrolní panel	kus	1,000	2 009,69	2 009,69
30	K	30	Montáž-Oživení a funkční zkouška	kpl	1,000	7 566,00	7 566,00
31	K	31	Montáž-Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	2 175,84	2 175,84
32	K	32	Ostatní náklady související s objektem-Ekologická likvidace odpadu,doprava,poplatky...)	kpl	1,000	4 450,59	4 450,59
5	K	5	Montáž-Kabel ústředny (2m)	kus	1,000	42,54	42,54
7	K	7	Montáž-Zásuvka rozvodu	kus	1,000	281,87	281,87
9	K	9	Montáž-Svitidlo signalizační LED	kus	5,000	151,32	756,60
1	K	1	Montáž-Hlavní ústředna	kus	1,000	531,10	531,10
2	M	2	Dodávka-Hlavní ústředna	kus	1,000	26 639,88	26 639,88
4	M	4	Dodávka-Kontrolní panel	kus	1,000	10 050,42	10 050,42
6	M	6	Dodávka-Kabel ústředny (2m)	kus	1,000	211,65	211,65
8	M	8	Dodávka-Zásuvka rozvodu	kus	1,000	1 411,33	1 411,33
10	M	10	Dodávka-Svitidlo signalizační LED	kus	5,000	757,59	3 787,95
12	M	12	Dodávka-Pokojová kontrolní skříňka (bez OJ)	kus	5,000	2 517,06	12 585,30
14	M	14	Dodávka-Zásuvka pacienta s držákem tlačítka	kus	9,000	426,27	3 836,43
16	M	16	Dodávka-Volací šňůra s tlačítkem (1,5m)	kus	9,000	835,72	7 521,48
18	M	18	Dodávka-VTáhlo nouzového volání	kus	1,000	725,94	725,94
20	M	20	Dodávka-Kabel datový UTP,Cat.6,bezhalogenový	m	290,000	10,88	3 155,20
22	M	22	Dodávka-Kabel 2x2,5	m	115,000	25,71	2 956,65
24	M	24	Dodávka-Trubka ohebná prům.25mm	m	85,000	10,98	933,30

26	M	26	Dodávka-Trubka ohebná prům.32mm	m	60,000	15,73	943,80
----	---	----	---------------------------------	---	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: SLABOPROUD-KZ-2NP - REKONSTRUKCE VELÍNŮ JIP A SÁLŮ HDS
III.INT.KLINIKY,BUDOVA J2

JKSO:

Místo: I.P.PAVLOVA

CC-CZ:

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

A-Z STAVBY S.R.O.

IČ:

26839580

DIČ:

CZ26839580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ZDENĚK PEŘINA

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	107 084,34
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	107 084,34
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	107 084,34	22 487,71
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	129 572,05
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

A-Z STAVBY S.R.O.
stavební firma
20127
Společnost s ručením omezeným
IČ: 26839580

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: SLABOPROUD-KZ-2NP - REKONSTRUKCE VELÍNŮ JIP A SÁLŮ HDS
III.INT.KLINIKY,BUDOVA J2

Místo: I.P.PAVLOVA

Objednatel:
Zhotovitel: A-Z STAVBY S.R.O.

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	107 084,34
-----------------------	------------

HSV - Práce a dodávky HSV	107 084,34
---------------------------	------------

1 - Zemní práce	107 084,34
-----------------	------------

2) Ostatní náklady	0,00
--------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	107 084,34
--	-------------------

[Handwritten signature]

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: SLABOPROUD-KZ-2NP - REKONSTRUKCE VELÍNŮ JIP A SÁLŮ HDS
III.INT.KLINIKY,BUDOVA J2

Místo: I.P.PAVLOVA

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: A-Z STAVBY S.R.O.

Zpracovatel: ZDENĚK PEŘINA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

107 084,34

HSV - Práce a dodávky HSV

107 084,34

1 - Zemní práce

107 084,34

1	K	1	Montáž-Hlavní ústředna	kus	1,000	531,10	531,10
2	M	2	Dodávka-Hlavní ústředna	kus	1,000	26 639,88	26 639,88
4	M	4	Dodávka-Kontrolní panel	kus	1,000	10 050,42	10 050,42
6	M	6	Dodávka-Kabel ústředny (2m)	kus	1,000	211,65	211,65
8	M	8	Dodávka-Zásuvka rozvodu	kus	1,000	1 411,33	1 411,33
10	M	10	Dodávka-Svitidlo signalizační LED	kus	4,000	757,59	3 030,36
12	M	12	Dodávka-Pokojeová kontrolní skříňka (bez OJ)	kus	4,000	2 517,06	10 068,24
14	M	14	Dodávka-Zásuvka pacienta s držákem tlačítka	kus	10,000	426,27	4 262,70
16	M	16	Dodávka-Volací šňůra s tlačítkem (1,5m)	kus	10,000	835,72	8 357,20
18	M	18	Dodávka-Kabel datový UTP,Cat. 6,bezhalogenový	M	270,000	10,88	2 937,60
20	M	20	Dodávka-Kabel d2x2,5	m	95,000	25,71	2 442,45
22	M	22	Dodávka-Trubka ohebná,prům.25mm	m	82,000	10,98	900,36
24	M	24	Dodávka-Trubka ohebná prům.32mm	m	55,000	15,73	865,15
11	K	11	Montáž-Pokojeová kontrolní skříňka (bez OJ)	kus	4,000	503,41	2 013,64
13	K	13	Montáž-Zásuvka pacienta s držákem tlačítka	kus	10,000	85,06	850,60
15	K	15	Montáž-Volací šňůra s tlačítkem (1,5m)	kus	10,000	167,14	1 671,40
17	K	17	Montáž-Kabel datový UTP,Cat.6,bezhalogenový	M	270,000	11,87	3 204,90
19	K	19	Montáž-Kabel 2x2,5	m	95,000	11,87	1 127,65
21	K	21	Montáž-Trubka ohebná,prům.25mm do připravené drážky	m	80,000	11,87	949,60
23	K	23	Montáž-Trubka ohebná,prům.32mm do připravené drážky	m	55,000	11,87	652,85
25	K	25	Montáž-Vysekání drážky do hl.30mm,š do 30mm,uložení trubky a zapravení drážky	m	60,000	77,14	4 628,40
26	K	26	Montáž-Vysekání drážky do hl.50mm,š do 50mm,uložení trubky a zapravení drážky	m	25,000	85,45	2 136,25
27	K	27	Montáž-Průrazy stěnou do 50cm,vč.zapravení	ks	5,000	201,76	1 008,80
28	K	28	Montáž-Oživení a funkční zkouška	kpl	1,000	7 566,00	7 566,00
29	K	29	Montáž-Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	2 175,84	2 175,84
3	K	3	Montáž-Kontrolní panel	kus	1,000	2 009,69	2 009,69
30	K	30	Ostatní náklady související s objektem- (Ekologická likvidace odpadu,doprava,poplatky...)	kpl	1,000	4 450,59	4 450,59
5	K	5	Montáž-Kabel ústředny (2m)	kus	1,000	42,54	42,54

7	K	7	Montáž-Zásuvka rozvodu	kus	1,000	281,87	281,87
9	K	9	Montáž-Svitidlo signalizační LED	kus	4,000	151,32	605,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: SLABOPROUD-KZ-3NP - REKONSTRUKCE VELÍNU JIP A SÁLŮ HDS
III.INT.KLINIKY,BUDOVA J2

JKSO:

Místo: I.P.PAVLOVA

CC-CZ:

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

A-Z STAVBY S.R.O.

IČ:

26839580

DIČ:

CZ26839580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ZDENĚK PEŘINA

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	100 039,83
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	100 039,83
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	100 039,83	21 008,36
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	121 048,19
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: SLABOPROUD-KZ-3NP - REKONSTRUKCE VELÍNU JIP A SÁLŮ HDS
III.INT.KLINIKY,BUDOVA J2

Místo: I.P.PAVLOVA

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:
Zhotovitel: A-Z STAVBY S.R.O.

Projektant:
Zpracovatel: ZDENĚK PEŘINA

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 100 039,83

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 100 039,83

A-Z STAVBY S.R.O.
I.P. Pavlova
Zdeněk Peřina
Zpracovatel
19. 7. 2017
100 039,83

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: SLABOPROUD-KZ-3NP - REKONSTRUKCE VELÍNU JIP A SÁLŮ HDS
III.INT.KLINIKY,BUDOVA J2

Místo: I.P.PAVLOVA

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: A-Z STAVBY S.R.O.

Zpracovatel:

ZDENĚK PEŘINA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

100 039,83

11	K	11	Montáž-Pokojová kontrolní skříňka (bez OJ)	KS	4,000	503,41	2 013,64
13	K	13	Montáž-Zásuvka pacienta s držákem tlačítka	KS	7,000	85,06	595,42
15	K	15	Montáž-Volací šňůra s tlačítkem (1,5m)	KS	7,000	167,14	1 169,98
17	K	17	Montáž-Kabel datový UTP,Cat.6,bezhalogenový	m	220,000	11,87	2 611,40
19	K	19	Montáž-Kabel 2x2,5	m	82,000	11,87	973,34
21	K	21	Montáž-Trubka ohebná,prům.25mm,do připravené drážky	m	72,000	11,87	854,64
23	K	23	Montáž-Trubka ohebná,prům.32mm,do připravené drážky	m	49,000	11,87	581,63
25	K	25	Montáž-Vysekání drážky do hl.30mm,š do 30mm,uložení trubky a zapravení drážky	m	52,000	77,14	4 011,28
26	K	26	Montáž-Vysekání drážky do hl.50mm,š do 50mm, zapravení drážky	m	25,000	85,45	2 136,25
27	K	27	Montáž-Průrazy stěnou do 50cm,vč.zapravení	ks	5,000	201,76	1 008,80
28	K	28	Montáž-Oživení a funkční zkouška	kpl	1,000	7 566,00	7 566,00
29	K	29	Montáž-Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	2 175,84	2 175,84
3	K	3	Montáž-Kontrolní panel	KS	1,000	2 009,69	2 009,69
30	K	30	Ostatní náklady související s objektem-(Ekologická likvidace,doprava,poplatky...)	kpl	1,000	4 450,59	4 450,59
5	K	5	Montáž-Kabel ústředny (2m)	KS	1,000	42,54	42,54
7	K	7	Montáž-Zásuvka rozvodu	KS	1,000	281,87	281,87
9	K	9	Montáž-Svítidlo signalizační LED	KS	4,000	151,32	605,28
1	K	1	Montáž-Hlavní ústředna	KS	1,000	531,10	531,10
2	M	2	Dodávka-Hlavní ústředna	ks	1,000	26 639,88	26 639,88
4	M	4	Dodávka-Kontrolní panel	ks	1,000	10 162,00	10 162,00
6	M	6	Dodávka-Kabel ústředny (2m)	ks	1,000	211,65	211,65
8	M	8	Dodávka-Zásuvka rozvodu	ks	1,000	1 411,33	1 411,33
10	M	10	Dodávka-Svítidlo signalizační LED	ks	4,000	757,59	3 030,36
12	M	12	Dodávka-Pokojová kontrolní skříňka (bez OJ)	ks	4,000	2 517,06	10 068,24
14	M	14	Dodávka-Zásuvka pacienta s držákem tlačítka	ks	7,000	426,27	2 983,89
16	M	16	Dodávka-Volací šňůra s tlačítkem (1,5m)	ks	7,000	835,72	5 850,04
18	M	18	Dodávka-Kabel datový UTP,Cat.6,bezhalogenový	m	220,000	10,88	2 393,60
20	M	20	Dodávka-Kabel 2x2,5	m	82,000	25,71	2 108,22
22	M	22	Dodávka-Trubka ohebná prům.25mm	m	72,000	10,98	790,56
24	M	24	Dodávka-Trubka ohebná prům.32mm	m	49,000	15,73	770,77

A-Z STAVBY s.r.o.
 s ústředním sídlem
 v Praze 10, Na Příkopě 15
 Zapsaná u Městského soudu v Praze
 IČO: 252 23 123

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: SLABOPROUD-EKV-1NP - REKONSTRUKCE VELÍNU JIP A SÁLŮ HDS
III.INT.KLINIKY,BUDOVA J2

JKSO:

Místo: I.P.PAVLOVA

CC-CZ:

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

A-Z STAVBY S.R.O.

IČ:

26839580

DIČ:

CZ26839580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ZDENĚK PEŘINA

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	51 839,70
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	51 839,70
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	51 839,70	10 886,34
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	62 726,04
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: SLABOPROUD-EKV-1NP - REKONSTRUKCE VELÍNU JIP A SÁLŮ HDS
III.INT.KLINIKY,BUDOVA J2

Místo: I.P.PAVLOVA

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: A-Z STAVBY S.R.O.

Zpracovatel:

ZDENĚK PEŘINA

Kód - Popis


Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **51 839,70**

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **51 839,70**

A-Z STAVBY S.R.O.
IČO: 252 20 123
Zapsaná v obchodním rejstříku
Městský soud v Praze
Kancelář: Praha 1, Na Příkopě 15
Kontakt: 222 31 1234



ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: SLABOPROUD-EKV-1NP - REKONSTRUKCE VELÍNU JIP A SÁLŮ HDS
III.INT.KLINIKY,BUDOVA J2

Místo: I.P.PAVLOVA

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: A-Z STAVBY S.R.O.

Zpracovatel:

ZDENĚK PEŘINA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

51 839,70

11	K	11	Montáž-Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss/5A s výstupy a odpojovačem	ks	1,000	281,22	281,22
13	K	13	Montáž-Akumulátor 12V/18Ah	ks	1,000	45,70	45,70
15	K	15	Montáž-Instalační plastová krabice osazená	ks	1,000	468,70	468,70
17	K	17	Montáž-Kabel datový FTP,Cat.5e	m	51,000	14,06	717,06
19	K	19	Montáž-Patch kabel FTP,Cat.5e,5m	ks	4,000	7,03	28,12
21	K	21	Montáž-Trubka ohebná prům.25mm do připravené drážky	m	10,000	11,72	117,20
23	K	23	Montáž-Trubka ohebná prům.32mm do připravené drážky	m	11,000	11,72	128,92
25	K	25	Montáž-Vysekání drážky do hl.30mm,š.do 30mm,uložení trubky a zapravení drážky	m	10,000	76,16	761,60
26	K	26	Montáž-Vysekání drážky do hl.50mm,š.do 50mm,uložení trubky a zapravení drážky	m	10,000	84,37	843,70
27	K	27	Montáž-Průrazy stěnou do 50cm vč.zapravení	ks	3,000	199,20	597,60
28	K	28	Montáž-Měření,oživení a funkční zkouška	hod	7,000	527,28	3 690,96
29	K	29	Montáž-Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	2 148,19	2 148,19
3	K	3	Montáž-4-port RS-232 Serial Device Server	ks	1,000	210,91	210,91
30	K	30	Ostatní náklady související s objektem-(Ekologická likvidace odpadu,doprava,poplatky...)	kpl	1,000	1 220,56	1 220,56
6	K	5	Montáž-TCP modul-IO-ADAM 6060	ks	1,000	140,61	140,61
8	K	8	Montáž-Převodník datových formátů PRWA	ks	1,000	140,61	140,61
1	K	1	Montáž-Bezkontaktní čtečka(podpora SIO)iCLASS/Mifare/DESFire,úzká	ks	1,000	410,11	410,11
2	M	2	Dodávka-Bezkontaktní čtečka(podpora SIO)iCLASS/Mifare/DESFire,úzká	ks	1,000	5 125,19	5 125,19
4	M	4	Dodávka-port RS-232 Serial Device Server	ks	1,000	14 961,96	14 961,96
7	M	7	Dodávka-TCP modul-IO-ADAM 6060	ks	1,000	5 502,20	5 502,20
9	M	9	Dodávka-Převodník datových formátů PRWA	ks	1,000	3 110,97	3 110,97
10	M	10	Dodávka-Licence pro přístupový systém na čtečku	ks	1,000	1 581,85	1 581,85
12	M	12	Dodávka-Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss/5A s výstupem a odpojovačem	ks	1,000	5 250,47	5 250,47
14	M	14	Dodávka-Akumulátor 12V/18Ah	ks	1,000	1 319,57	1 319,57
16	M	16	Dodávka-Instalační plastová krabice osazená	ks	1,000	1 832,33	1 832,33
18	M	18	Dodávka-Kabel datový FTP,Cat.5e	m	51,000	8,98	457,98
20	M	20	Dodávka-Patch kabel FTP,Cat.5e,5m	ks	4,000	113,37	453,48
22	M	22	Dodávka-Trubka ohebná prům.25mm	m	10,000	12,11	121,10
24	M	24	Dodávka-Trubka ohebná prům.32mm	m	11,000	15,53	170,83

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: SLABOPROUD-EKV-2NP - REKONSTRUKCE VELÍNU JIP A SÁLŮ HDS
III.INT.KLINIKY,BUDOVA J2

JKSO:

Místo: I.P.PAVLOVA

CC-CZ:

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

A-Z STAVBY S.R.O.

IČ: 26839580

DIČ: CZ26839580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ZDENĚK PEŘINA

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	22 059,38
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	22 059,38
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	22 059,38	4 632,47
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	26 691,85
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

A-Z STAVBY s.r.o.
Slaboproud - EKV-2NP
III. interní kliniky, budova J2
Zhotovitel: Zdeněk Peřina
Datum: 19. 7. 2017

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: SLABOPROUD-EKV-2NP - REKONSTRUKCE VELÍNU JIP A SÁLŮ HDS
III.INT.KLINIKY,BUDOVA J2

Místo: I.P.PAVLOVA

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: A-Z STAVBY S.R.O.

Zpracovatel:

ZDENĚK PEŘINA

Kód - Popis


Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 22 059,38

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 22 059,38

Administrace
stavby JIP
zpracováno
19.7.2017
KOPČEK



ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: SLABOPROUD-EKV-2NP - REKONSTRUKCE VELÍNU JIP A SÁLŮ HDS
III.INT.KLINIKY,BUDOVA J2

Místo: I.P.PAVLOVA

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: A-Z STAVBY S.R.O.

Zpracovatel:

ZDENĚK PEŘINA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 059,38

10	K	10	Montáž-Trubka ohebná prům.32mm do připravené drážky	m	14,000	11,72	164,08
12	K	12	Montáž-Vysekání drážky do hl.30mm,š do 30mm,uložení trubky a zapravení drážky	m	12,000	76,16	913,92
13	K	13	Montáž-Vysekání drážky do hl.50mm,š do 50mm,uložení trubky a zapravení drážky	m	11,000	84,37	928,07
14	K	14	Montáž-Průrazy stěnou do 50cm,vč.zapravení	ks	4,000	199,20	796,80
15	K	15	Montáž-Měření,oživení a funkční zkouška	hod	6,000	527,28	3 163,68
16	K	16	Montáž-Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	2 148,19	2 148,19
17	K	17	Ostatní náklady související s objektem- (Ekologická likvidace odpadu,doprava,poplatky...)	kpl	1,000	1 250,00	1 250,00
3	K	3	Montáž-Převodník datových formátů PRWA	ks	1,000	140,61	140,61
6	K	6	Montáž-Kabel datový FTP,Cat.5e	m	76,000	14,06	1 068,56
8	K	8	Montáž-Trubka ohebná prům.25mm do připravené drážky	m	15,000	11,72	175,80
1	K	1	Montáž-Bezkontaktní čtečka(podpora SIO)iCLASS/Mifare/DESFire,úzká	ks	1,000	410,11	410,11
2	M	2	Dodávka-Bezkontaktní čtečka (podpora SIO)iCLASS/Mifare/DESFire,úzká	ks	1,000	5 125,19	5 125,19
4	M	4	Dodávka-Převodník datových formátů PRWA	ks	1,000	3 110,97	3 110,97
5	M	5	Dodávka-Licence pro přístupový systém na čtečku	ks	1,000	1 581,85	1 581,85
7	M	7	Dodávka-Kabel datový FTP,Cat. 5e	m	76,000	8,98	682,48
9	M	9	Dodávka-Trubka ohebná prům. 25mm	m	15,000	12,11	181,65
11	M	11	Dodávka-Trubka ohebná prům.32mm	m	14,000	15,53	217,42

A-Z STAVBY S.R.O.
IČO: 252 20 111
Zapsaná v obchodním rejstříku
Městský soud v Praze
K 152 20 111
ZDENĚK PEŘINA

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: SLABOPROUD-EKV-3NP - REKONSTRUKCE VELÍNU JIP A SÁLŮ HDS
III.INT.KLINIKY,BUDOVA J2

JKSO:

Místo: I.P.PAVLOVA

CC-CZ:

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

A-Z STAVBY S.R.O.

IČ:

26839580

DIČ:

CZ26839580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ZDENĚK PEŘINA

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	23 200,86
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	23 200,86
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	23 200,86	4 872,18
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	28 073,04
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

A-Z STAVBY S.R.O.
IČ: 26839580
DIČ: CZ26839580
Zpracovatel: Zdeněk Peřina
Datum: 19. 7. 2017

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: SLABOPROUD-EKV-3NP - REKONSTRUKCE VELÍNU JIP A SÁLŮ HDS
III.INT.KLINIKY,BUDOVA J2

Místo: I.P.PAVLOVA

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:
Zhotovitel: A-Z STAVBY S.R.O.

Projektant:
Zpracovatel: ZDENĚK PEŘINA

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 23 200,86

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 23 200,86

APROBACE
Zpracovatel
Zdeněk Peřina
19. 7. 2017

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: SLABOPROUD-EKV-3NP - REKONSTRUKCE VELÍNU JIP A SÁLŮ HDS
III.INT.KLINIKY,BUDOVA J2

Místo: I.P.PAVLOVA

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: A-Z STAVBY S.R.O.

Zpracovatel:

ZDENĚK PEŘINA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 200,86

10	K	10	Montáž-Trubka ohebná prům.32mm do připravené drážky	m	16,000	11,72	187,52
12	K	12	Montáž-Vysekání drážky do hl.30mm,š.do 30mm,uložení trubky a zapravení drážky	m	14,000	76,16	1 066,24
13	K	13	Montáž-Vysekání drážky do hl.50mm,š.do 50mm,uložení trubky a zapravení drážky	m	13,000	84,37	1 096,81
14	K	14	Montáž-Průrazy stěnou do 50cm,vč.zapravení	ks	5,000	199,20	996,00
15	K	15	Montáž-Měření,oživení a funkční zkouška	hod	6,000	527,28	3 163,68
16	K	16	Montáž-Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	2 148,19	2 148,19
17	K	17	Ostatní náklady související s objektem- (Ekologická likvidace odpadu,doprava,poplatky...)	kpl	1,000	1 220,56	1 220,56
3	K	3	Montáž-Převodník datových formátů PRWA	ks	1,000	140,61	140,61
6	K	6	Montáž-Kabel datový FTP,Cat.5e	m	88,000	14,06	1 237,28
8	K	8	Montáž-Trubka ohebná prům.25mm do připravené drážky	m	28,000	11,72	328,16
1	K	1	Montáž-Bezkontaktní čtečka(podpora SIO)iCLASS/Mifare/DESFire,úzká	ks	1,000	420,00	420,00
2	M	2	Dodávka-Bezkontaktní čtečka(podpora SIO)iCLASS/Mifare/DESFire,úzká	ks	1,000	5 125,19	5 125,19
4	M	4	Dodávka-Převodník datových formátů PRWA	ks	1,000	3 110,97	3 110,97
5	M	5	Dodávka-Licence pro přístupový systém na čtečku	ks	1,000	1 581,85	1 581,85
7	M	7	Dodávka-LKabel datový FTP,Cat.5e	m	88,000	8,98	790,24
9	M	9	Dodávka-trubka ohebná prům. 25mm	m	28,000	12,11	339,08
11	M	11	Dodávka-trubka ohebná prům. 32mm	m	16,000	15,53	248,48

A-Z STAVBY S.R.O.
Ing. Zdeněk Peřina
19. 7. 2017
Místo: I.P.PAVLOVA

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: SLABOPROUD-STA-1NP - REKONSTRUKCE VELÍNU JIP A SÁLŮ HDS
III.INT.KLINIKY,BUDOVA J2

JKSO:

Místo: I.P.PAVLOVA

CC-CZ:

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

A-Z STAVBY S.R.O.

IČ: 26839580

DIČ: CZ26839580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ZDENĚK PEŘINA

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	17 109,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	17 109,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	17 109,00	3 592,89
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	20 701,89
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: SLABOPROUD-STA-1NP - REKONSTRUKCE VELÍNU JIP A SÁLŮ HDS
III.INT.KLINIKY,BUDOVA J2

Místo: I.P.PAVLOVA

Objednatel:

Zhotovitel: A-Z STAVBY S.R.O.

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu	17 109,00
-----------------------	-----------

2) Ostatní náklady	0,00
--------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	17 109,00
--	------------------

[Handwritten signature]

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: SLABOPROUD-STA-1NP - REKONSTRUKCE VELÍNU JIP A SÁLŮ HDS
III.INT.KLINIKY,BUDOVA J2

Místo: I.P.PAVLOVA

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:
Zhotovitel: A-Z STAVBY S.R.O.

Projektant:
Zpracovatel: ZDENĚK PEŘINA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 109,00

11	K	11	Montáž-Instalační plastová krabice	ks	1,000	167,74	167,74
13	K	13	Montáž-Trubka ohebná prům.25mm do připravené drážky	m	15,000	11,18	167,70
15	K	15	Montáž-Vysekání drážky do hl.30mm,š.do 30mm,uložení trubky a zapravení drážky	m	14,000	72,69	1 017,66
16	K	16	Montáž-Průrazy stěnou do 50cm,vč.zapravení	ks	3,000	190,11	570,33
17	K	17	Montáž-PMěření,oživení a funkční zkouška	hod	5,000	503,23	2 516,15
18	K	18	Montáž-Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	2 050,20	2 050,20
19	K	19	Ostatní náklady související s objektem- (Ekologická likvidace odpadu,doprava,poplatky...)	kpl	1,000	1 072,23	1 072,23
3	K	3	Montáž-Rozbočovač TV a FM signálu 3 výstupy	ks	1,000	151,90	151,90
5	K	5	Montáž-Rozbočovač TV a FM signálu 6 výstupy	ks	1,000	266,53	266,53
7	K	7	Montáž-TV zásuvka koncová (TV+R)pod omítku	ks	5,000	83,87	419,35
9	K	9	Montáž-Kabel koaxiální vnitřní,bezhalogenový	m	180,000	11,18	2 012,40
1	K	1	Montáž-Rozbočovač TV a FM signálu 2 výstupy	ks	1,000	134,20	134,20
2	M	2	Dodávka-Rozbočovač TV a FM signálu 2 výstupy	ks	1,000	79,21	79,21
4	M	4	Dodávka-Rozbočovač TV a FM signálu 3 výstupy	ks	1,000	119,28	119,28
6	M	6	Dodávka-Rozbočovač TV a FM signálu 6 výstupy	ks	1,000	254,41	254,41
8	M	8	Dodávka-TV zásuvka koncová(TV+R)pod omítku	ks	5,000	339,22	1 696,10
10	M	10	Dodávka-Kabel koaxiální vnitřní bezhalogenový	m	180,000	21,90	3 942,00
12	M	12	Dodávka-Instalační plastová krabice	ks	1,000	298,21	298,21
14	M	14	Dodávka-Trubka ohebná prům. 25mm	m	15,000	11,56	173,40

A-Z STAVBY S.R.O.
Výpočet nákladů
2017-07-19
Zpracovatel: Zdeněk Peřina
Místo: I.P.Pavlova

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: SLABOPROUD-STA-2NP - REKONSTRUKCE VELÍNU JIP A SÁLŮ HDS
III.INT.KLINIKY,BUDOVA J2

JKSO:

Místo: I.P.PAVLOVA

CC-CZ:

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

A-Z STAVBY S.R.O.

IČ:

26839580

DIČ:

CZ26839580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ZDENĚK PEŘINA

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	17 032,98
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	17 032,98
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	17 032,98	3 576,93
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	20 609,91
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: SLABOPROUD-STA-2NP - REKONSTRUKCE VELÍNU JIP A SÁLŮ HDS
III.INT.KLINIKY,BUDOVA J2

Místo: I.P.PAVLOVA

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:
Zhotovitel: A-Z STAVBY S.R.O.

Projektant:
Zpracovatel: ZDENĚK PEŘINA

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 17 032,98

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 17 032,98

A-Z STAVBY S.R.O.
I.P. PAVLOVA
2017
Zpracovatel: ZDENĚK PEŘINA
Kód - Popis

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: SLABOPROUD-STA-2NP - REKONSTRUKCE VELÍNU JIP A SÁLŮ HDS
III.INT.KLINIKY,BUDOVA J2

Místo: I.P.PAVLOVA

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: A-Z STAVBY S.R.O.

Zpracovatel:

ZDENĚK PEŘINA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 032,98

11	K	11	Montáž-Vysekání drážky do hl.30mm,š.do 30mm,uložení trubky a zapravení drážky	m	14,000	72,69	1 017,66
12	K	12	Montáž-Průrazy stěnou do 50 cm vč.zapravení	ks	3,000	190,11	570,33
13	K	13	Montáž-Měření,oživení a funkční zkouška	hod	5,000	503,23	2 516,15
14	K	14	Montáž-Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	2 050,20	2 050,20
15	K	15	Ostatní náklady související s objektem- (Ekologická likvidace odpadu,doprava,poplatky...)	kpl	1,000	1 150,00	1 150,00
3	K	3	Montáž-TV zásuvka koncová (TV+R) pod omítku	ks	5,000	83,87	419,35
5	K	5	Montáž-Kabel koaxiální vnitřní,bezhalogenový	m	190,000	11,18	2 124,20
7	K	7	Montáž-Instalační plastová krabice	ks	1,000	167,74	167,74
9	K	9	Montáž-Trubka ohebná prům.25mm do připravené drážky	m	15,000	11,18	167,70
1	K	1	Montáž-Rozbočovač TV a FM signálu 6 výstupy	ks	1,000	266,53	266,53
2	M	2	Dodávka-Rozbočovat TV a FM signálu 6 výstupy	ks	1,000	254,41	254,41
4	M	4	Dodávka-TV zásuvka koncová (TV+R) pod omítku	ks	5,000	339,22	1 696,10
6	M	6	Dodávka-Kabel koaxiální vnitřní bezhalogenový	m	190,000	21,90	4 161,00
8	M	8	Dodávka-Instalační plastová krabice	ks	1,000	298,21	298,21
10	M	10	Dodávka-Trubka ohebná prům.25mm	m	15,000	11,56	173,40

A-Z STAVBY S.R.O.
IČO: 253 20 123
DIČ: CZ0000000000
ZDENĚK PEŘINA

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: SLABOPROUD-STA-3NP - REKONSTRUKCE VELÍNU JIP A SÁLŮ HDS
III.INT.KLINIKY,BUDOVA J2

JKSO:

Místo: I.P.PAVLOVA

CC-CZ:

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

A-Z STAVBY S.R.O.

IČ:

26839580

DIČ:

CZ26839580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ZDENĚK PEŘINA

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	15 176,43
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	15 176,43
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	15 176,43	3 187,05
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	18 363,48
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: SLABOPROUD-STA-3NP - REKONSTRUKCE VELÍNU JIP A SÁLŮ HDS
III.INT.KLINIKY,BUDOVA J2

Místo: I.P.PAVLOVA

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: A-Z STAVBY S.R.O.

Zpracovatel:

ZDENĚK PEŘINA

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 15 176,43

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 15 176,43

Autentizace
a ověření
výše uvedených
údajů
Zpracovatel
Kód - Popis
Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: SLABOPROUD-STA-3NP - REKONSTRUKCE VELÍNU JIP A SÁLŮ HDS
III.INT.KLINIKY,BUDOVA J2

Misto: I.P.PAVLOVA

Objednatel:
Zhotovitel: A-Z STAVBY S.R.O.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 176,43

11	K	11	Montáž -Vysekání drážky do hl.30mm,š.do 30mm,uložení trubky a zapravení drážky	m	12,000	72,69	872,28
12	K	12	Montáž -Průrazy stěnou do 50cm,vč.zapravení	ks	3,000	190,11	570,33
13	K	13	Montáž -Měření,oživení a funkční zkouška	hod	4,000	503,23	2 012,92
14	K	14	Montáž -Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	2 050,20	2 050,20
15	K	15	Ostatní náklady související s objektem- (Ekologická likvidace odpadu,doprava,poplatky...)	kpl	1,000	1 072,23	1 072,23
3	K	3	Montáž -TV zásuvka koncová(TV+R) pod omítku	ks	4,000	83,87	335,48
5	K	5	Montáž -Kabel koaxiální vnitřní,bezhalogenový	m	170,000	11,18	1 900,60
7	K	7	Montáž -Instalační plastová krabice	ks	1,000	167,74	167,74
9	K	9	Montáž -Trubka ohebná prům.25mm do připravené drážky	m	13,000	11,18	145,34
1	K	1	Montáž -Rozbočovač TV a FM signálu 6 výstupy	ks	1,000	266,53	266,53
2	M	2	Dodávka-Rozbočovač TV a FM signálu 6 výstupy	ks	1,000	254,41	254,41
4	M	4	Dodávka-TV zásuvka koncová (TV+R) pod omítku	ks	4,000	339,22	1 356,88
6	M	6	Dodávka-Kabel koaxiální vnitřní,bezhalogenový	m	170,000	21,90	3 723,00
8	M	8	Dodávka-Instalační plastová krabice	ks	1,000	298,21	298,21
10	M	10	Dodávka-Trubka ohebná prům.25mm	m	13,000	11,56	150,28

[Handwritten signature]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: SLABOPROUD-SK-1NP - REKONSTRUKCE VELÍNU JIP A SÁLŮ HDS
III.INT.KLINIKY,BUDOVA J2

JKSO:

Místo: I.P.PAVLOVA

CC-CZ:

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

A-Z STAVBY S.R.O.

IČ: 26839580

DIČ: CZ26839580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ZDENĚK PEŘINA

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	54 167,50
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	54 167,50
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	54 167,50	11 375,18
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	65 542,68
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

A-Z STAVBY S.R.O.
IČ: 26839580
DIČ: CZ26839580
Zpracovatel: Zdeněk Peřina
Datum: 19. 7. 2017

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: SLABOPROUD-SK-1NP - REKONSTRUKCE VELÍNU JIP A SÁLŮ HDS
III.INT.KLINIKY,BUDOVA J2

Místo: I.P.PAVLOVA

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: A-Z STAVBY S.R.O.

Zpracovatel:

ZDENĚK PEŘINA

Kód - Popis


Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 54 167,50

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 54 167,50

A-Z STAVBY S.R.O.
IČO: 253 11 1111
DILOVSKÁ 10
150 00 PRAHA 5
TEL: 224 31 11 11
E-MAIL: info@azstavby.cz



ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: SLABOPROUD-SK-1NP - REKONSTRUKCE VELÍNU JIP A SÁLŮ HDS
III.INT.KLINIKY,BUDOVA J2

Místo: I.P.PAVLOVA

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: A-Z STAVBY S.R.O.

Zpracovatel: ZDENĚK PEŘINA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

54 167,50

11	K	11	Montáž -Datová zásuvka 2xRJ,Cat.6,UTP-kompletní do podparapetního kanálu	ks	18,000	99,70	1 794,60
13	K	13	Montáž -Datová zásuvka 2xRJ,Cat.6,UTP-kompletní pod omítku	ks	10,000	99,70	997,00
15	K	15	Montáž -Kabel datový UTP,Cat.6,-bezhalogenový	m	200,000	11,73	2 346,00
17	K	17	Montáž -Trubka ohebná prům.25mm do připravené drážky	m	85,000	11,73	997,05
19	K	19	Montáž -Trubka ohebná prům.32 mm do připravené drážky	m	41,000	11,73	480,93
21	K	21	Montáž -Vysekání drážky do hl.30mm š.do 30mm,uložení trubky a zapravení drážky	m	75,000	76,24	5 718,00
22	K	22	Montáž -Vysekání drážky do hl.50mm š.do 50mm,uložení trubky a zapravení drážky	m	32,000	84,45	2 702,40
23	K	23	Montáž -Průrazy stěnou do 50cm,vč.zapravení	ks	12,000	199,40	2 392,80
24	K	24	Montáž -Měření metalického kabelu,vč.vypracování měřicího protokolu	ks	56,000	70,38	3 941,28
25	K	25	Montáž -Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	3 714,27	3 714,27
26	K	26	Ostatní náklady související s objektem-(Ekologická likvidace odpadu,doprava,poplatky...)	kpl	1,000	3 127,78	3 127,78
3	K	3	Montáž -19"vyvazovací panel jednostranná lišta,1U	ks	1,000	41,04	41,04
5	K	5	Montáž -Montážní sada(4x šroub,matka...)	ks	2,000	14,08	28,16
7	K	7	Montáž -Propojovací kabel UTP,cat.6,1m	ks	5,000	5,86	29,30
9	K	9	Montáž -dveřní analogový audio panel,komunikace přes tú,jedno tl.,vnitřní pod omítku	ks	1,000	1 690,97	1 690,97
1	K	1	Montáž 19"patch panel 24 port RJ 45,Cat.6,1U	ks	1,000	985,26	985,26
2	M	2	Dodávka-19"patch panel 24 port RJ 45,Cat.6,1U	ks	1,000	976,46	976,46
4	M	4	Dodávka-19"vyvazovací panel jednostranná lišta,1U	ks	1,000	254,13	254,13
6	M	6	Dodávka-Montážní sada(4xšroub,matka...)	ks	2,000	13,69	27,38
8	M	8	Dodávka-Propojovací kabel UTP,cat.6,1m	ks	5,000	38,12	190,60
10	M	10	Dodávka-dveřní analogový audio panel,komunikace přes tú,jedno tl.,vnitřní,pod omítku	ks	1,000	8 445,43	8 445,43
12	M	12	Dodávka-Datová zásuvka 2xRJ,Cat.6,UTP-kompletní do podparapetního kanálu	ks	18,000	338,19	6 087,42
14	M	14	Dodávka-Datová zásuvka 2xRJ,Cat.6,UTP-kompletní pod omítku	ks	10,000	338,19	3 381,90
16	M	16	Dodávka-Kabel datový UTP,Cat.6,bezhalogenový	m	200,000	10,75	2 150,00
18	M	18	Dodávka-Trubka ohebná prům.25mm	m	85,000	12,12	1 030,20

20	M	20	Dodávka-Trubka ohebná prům.32mm	m	41,000	15,54	637,14
----	---	----	---------------------------------	---	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: SLABOPROUD-SK-2NP - REKONSTRUKCE VELÍNU JIP A SÁLŮ HDS
III.INT.KLINIKY,BUDOVA J2

JKSO:

Místo: I.P.PAVLOVA

CC-CZ:

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

A-Z STAVBY S.R.O.

IČ:

26839580

DIČ:

CZ26839580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ZDENĚK PEŘINA

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	58 784,28
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	58 784,28
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	58 784,28	12 344,70
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	71 128,98
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

A-Z STAVBY S.R.O.
Stavby, inženýring
20000, Praha 4
Zapsaný v obchodním rejstříku
IČ 26839580

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: SLABOPROUD-SK-2NP - REKONSTRUKCE VELÍNU JIP A SÁLŮ HDS
III.INT.KLINIKY,BUDOVA J2

Místo: I.P.PAVLOVA

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: A-Z STAVBY S.R.O.

Zpracovatel:

ZDENĚK PEŘINA

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 58 784,28

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 58 784,28

[Handwritten signature and stamp]

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: SLABOPROUD-SK-2NP - REKONSTRUKCE VELÍNU JIP A SÁLŮ HDS
III.INT.KLINIKY,BUDOVA J2

Místo: I.P.PAVLOVA

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: A-Z STAVBY S.R.O.

Zpracovatel:

ZDENĚK PEŘINA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

58 784,28

11	K	11	Montáž -Kabel sykfy 3x2x0,5	m	47,000	11,90	559,30
13	K	13	Montáž -Trubka ohebná prům.25mm do připravené drážky	m	110,000	11,73	1 290,30
15	K	15	Montáž -Trubka ohebná prům.32mm do připravené drážky	m	56,000	11,73	656,88
17	K	17	Montáž -Vysekání drážky do hl.30mm š.do 30mm,uložení trubky a zapravení drážky	m	87,000	76,24	6 632,88
18	K	18	Montáž -Vysekání drážky do hl.50mm š.do 50mm,uložení trubky a zapravení drážky	m	47,000	84,45	3 969,15
19	K	19	Montáž -Průrazy stěnou do 50cm,vč.zapravení	ks	11,000	199,40	2 193,40
20	K	20	Montáž -Měření metalického kabelu,vč.vypracování měřicího protokolu	ks	60,000	70,38	4 222,80
21	K	21	Montáž -dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	3 714,27	3 714,27
22	K	22	Ostatní náklady související s objektem-(Ekologická likvidace odpadu,doprava,poplatky...)	kpl	1,000	3 127,78	3 127,78
3	K	3	Montáž -dveřní analogový audio panel,komunikace přes tú,jedno tl.,vnitřní,pod omítku	ks	1,000	1 690,97	1 690,97
5	K	5	Montáž -Datová zásuvka 2xRJ,Cat.6,UTP-kompletní do podparapetního kanálu	ks	20,000	99,70	1 994,00
7	K	7	Montáž -Datová zásuvka 2xRJ,Cat.6,UTP-kompletní pod omítku	ks	10,000	99,70	997,00
9	K	9	Montáž -Kabel datový UTP,Cat.6,bezhalogenový	m	280,000	11,73	3 284,40
1	K	1	Montáž -Propojovací kabel UTP,cat.6,1m	ks	1,000	6,86	6,86
2	M	2	Dodávka.Propojovací kabel UTP,cat.6,1m	ks	1,000	38,12	38,12
4	M	4	Dodávka-dveřní analogový audio panel,komunikace přes tú,jedno tl.,vnitřní,pod omítku	ks	1,000	8 445,43	8 445,43
6	M	6	Dodávka-Datová zásuvka 2xRJ,Cat.6,UTP-kompletní do podparapetního kanálu	ks	20,000	338,19	6 763,80
8	M	8	Dodávka-Datová zásuvka 2xRJ,Cat.6,UTP-kompletní pod omítku	m	10,000	338,19	3 381,90
10	M	10	Dodávka-Kabel datový UTP,Cat.6,bezhalogenový	m	280,000	10,75	3 010,00
12	M	12	Dodávka-Kabel sykfy 3x2x0,5	m	47,000	12,80	601,60
14	M	14	Dodávka-Trubka ohebná prům.25mm	m	110,000	12,12	1 333,20
16	M	16	Dodávka-Trubka ohebná prům.32mm	m	56,000	15,54	870,24

A-Z STAVBY S.R.O.
s.r.o.
IČO: 252 20 11 11
Zapsaná v obchodním rejstříku
Městský soud v Praze
K 152 20 11 11/0001
Zapsaný zástupce
Ing. Zdeněk Peřina

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: SLABOPROUD-SK-3NP - REKONSTRUKCE VELÍNU JIP A SÁLŮ HDS
III.INT.KLINIKY BUDOBA J2

JKSO:

Místo: I.P.PAVLOVA

CC-CZ:

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

A-Z STAVBY S.R.O.

IČ:

26839580

DIČ:

CZ26839580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ZDENĚK PEŘINA

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	52 772,60
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	52 772,60
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	52 772,60	11 082,25
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	63 854,85
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: SLABOPROUD-SK-3NP - REKONSTRUKCE VELÍNU JIP A SÁLŮ HDS
III.INT.KLINIKY BUDOBA J2

Místo: I.P.PAVLOVA

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: A-Z STAVBY S.R.O.

Zpracovatel:

ZDENĚK PEŘINA


Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 52 772,60

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 52 772,60

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text in Czech, including "Kancelář projektanta" and "Zpracovatel".

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE SÁLŮ

Objekt: SLABOPROUD-SK-3NP - REKONSTRUKCE VELÍNU JIP A SÁLŮ HDS
III.INT.KLINIKY BUDOBA J2

Místo: I.P.PAVLOVA

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: A-Z STAVBY S.R.O.

Zpracovatel:

ZDENĚK PEŘINA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

52 772,60

11	K	11	Montáž -Kabel sykfý 3x2x0,5	m	47,000	11,90	559,30
13	K	13	Montáž -Trubka ohebná prům.25mm do připravené drážky	m	88,000	11,73	1 032,24
15	K	15	Montáž -Trubka ohebná prům.32mm do připravené drážky	m	49,000	11,73	574,77
17	K	17	Montáž -Vysekání drážky do hl.30mm š.do 30mm,uložení trubky a zapravení drážky	m	85,000	76,24	6 480,40
18	K	18	Montáž -Vysekání drážky do hl.50mm š.do 50mm,uložení trubky a zapravení drážky	m	42,000	84,45	3 546,90
19	K	19	Montáž -Průrazy stěnou do 50cm,vč.zapravení	ks	8,000	199,40	1 595,20
20	K	20	Montáž -Měření metalického kabelu,vč.vypracování měřicího protokolu	ks	48,000	70,38	3 378,24
21	K	21	Montáž -Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	3 714,27	3 714,27
22	K	22	Ostatní náklady související s objektem-(Ekologická likvidace odpadu,doprava,poplatky...)	kpl	1,000	3 127,78	3 127,78
3	K	3	Montáž -dveřní analogový audio panel,komunikace přes tú,jedno tl.,vnitřní pod omítku	ks	1,000	1 690,97	1 690,97
5	K	5	Montáž -Datová zásuvka 2xRJ,Cat.6,UTP-kompletní do podparapetního kanálu	ks	14,000	99,70	1 395,80
7	K	7	Montáž -Datová zásuvka 2xRJ,Cat.6,UTP-kompletní dpod omítku	ks	10,000	99,70	997,00
9	K	9	Montáž -Kabel datový UTP,cat.6,bezhalogenový	m	250,000	11,73	2 932,50
1	K	1	Montáž -Propojovací kabel UTP,cat.6,1m	ks	5,000	6,00	30,00
2	M	2	Dodávka-Propojovací kabel UTP,cat.6,1m	ks	1,000	38,12	38,12
4	M	4	Dodávka-dveřní analogový audio panel,komunikace přes tú,jedno tl.,vnitřní pod omítku	ks	1,000	8 445,43	8 445,43
6	M	6	Dodávka-Datová zásuvka 2xRJ,Cat.6,UTP-kompletní do podparapetního kanálu	ks	14,000	338,19	4 734,66
8	M	8	Dodávka-Datová zásuvka 2xRJ,Cat.6,UTP-kompletní pod omítku	ks	10,000	338,19	3 381,90
10	M	10	Dodávka-Kabel datový UTP,Cat.6,bezhalogenový	m	250,000	10,75	2 687,50
12	M	12	Dodávka-Kabel sykfý 3x2x0,5	m	47,000	12,80	601,60
14	M	14	Dodávka-Trubka ohebná prům.25mm	m	88,000	12,12	1 066,56
16	M	16	Dodávka-Trubka ohebná prům.32mm	m	49,000	15,54	761,46

A-Z STAVBY S.R.O.
BUDOBA J2
ZDENĚK PEŘINA
19.7.2017

