



Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor investiční

Datum: 2. 3. 2018
JID: /2018/KUUK
Číslo jednací: VZ-INV-30/INV/2017
Vyřizuje/linka: Bc. Jana Chmelíková / 739
E-mail: chmelikova.j@kr-ustecky.cz

Vysvětlení/Změnu/Doplnění zadávací dokumentace č. 15 k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Nová komunikace u města Chomutova“ zadávané v otevřeném řízení.

Vážený dodavatelé,

poskytujeme Vám Vysvětlení/Změnu/Doplnění dokumentace ve smyslu § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů:

Dotaz č. 1 (ze dne 27. 2. 2018):

SO 332 – Propustky II. etapa

Našli jsme rozpor mezi technickou zprávou a soupisem prací u dodávky ŽB trub pro zhotovení propustků.

Propustek	D [mm]	L [mm]	S [%]	vtok [m. n. m]	výtok [m. n. m]	Poznámka
01	1000,00	21,60	1,00	348,52	348,30	vjezd do Sandviku
02	600,00	11,00	1,00	345,79	345,68	hospodářský sjezd HS-02
03	600,00	12,50	1,00	346,24	346,11	hospodářský sjezd HS-03
04	600,00	10,00	1,00	346,02	345,92	hospodářský sjezd HS-03
05	600,00	10,80	1,00	340,78	340,57	hospodářský sjezd HS-05
06	600,00	13,30	1,00	340,96	340,70	hospodářský sjezd HS-04
07	600,00	10,00	1,00	340,84	340,64	hospodářský sjezd HS-04
08	1000,00	19,50	0,50	333,55	333,45	OK Otvice - pod komunikací
09	800,00	8,60	2,50	334,07	333,86	OK Otvice - pod cyklostezkou

4 TECHNICKÝ POPIS

Propustky budou sestaveny ze železobetonových hrdlových trub o průměrech DN 600, DN 800 a DN 1000. Trouby budou uloženy na základové desce tl. 0,15 m z betonu C20/25 – XA2.

V soupise prací ovšem nefiguruje trouba DN 600

22	K	919521160	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 800 mm	m	82,000
	VV		P02		
	VV		13,00		13,000
	VV		P03		
	VV		16,00		16,000
	VV		P04		
	VV		12,00		12,000
	VV		P05		
	VV		13,00		13,000
	VV		P06		
	VV		16,00		16,000
	VV		P07		
	VV		12,00		12,000
	VV		Součet		82,000
23	M	592SPCM 01	trouba betonová patková DN 800 TBP3-800	ks	83,640
	VV		82*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		83,640
24	K	919521180	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 1000 mm	m	48,500
	VV		P01		
	VV		23,00		23,000
	VV		P08		
	VV		20,50		20,500
	VV		P09		
	VV		5,00		5,000
	VV		Součet		48,500
25	M	592SPCM 02	trouba betonová patková DN 1000 TBP3-1000	ks	49,470
	VV		48,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		49,470

Rozdíly:

- Délky jednotlivých propustků nesouhlasí s PD
- V soupise prací je uvedena chybně trouba patková
- Součet délek dle tabulky v TZ dá výsledek 117,3m v soupise prací je součet 130,5m

Žádáme zadavatele o upřesnění a případnou opravu PD nebo soupisu prací.

Dotaz č. 2 (ze dne 27. 2. 2018):

Věc: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážený/á pane/í, v souladu s § 98 zákona o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb., Vás žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem:

- „Nová komunikace u města Chomutova“**
1. část: I. etapa „Ulice Alfonse Muchy
2. část: II. etapa „Spojka Zadní Vinohrady – silnice III/00732
3. část: III. etapa „Spojka silnice III/00732- silnice I/13

Dotaz č. 1

V objektech:

SO 111 KOMUNIKACE - I. ETAPA
 SO 118 OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA ZADNÍ VINOHRADY
 SO 131 KOMUNIKACE - II. ETAPA
 SO 132 CYKLOSTEZKA - II. ETAPA
 SO 133 OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA OTVICE – ZÁPAD

jsou v poskytnutých soupisech prací dublované náhrady aktivní zóny – je obsažena jak náhrada zeminou tak náhrada šterkodrti fr.8/32. V projektové dokumentaci je naznačena ve vzorových řezech jednoznačně náhrada šterkodrti fr.8/32.

Otázka:

Odstraní zadavatel ze soupisů prací dublovanou náhradu zeminou z výše uvedených objektů?

Dotaz č. 2

V objektech:

SO 118 OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA ZADNÍ VINOHRADY
 SO 133 OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA OTVICE – ZÁPAD

se v poskytnutých soupisech prací vyskytuje položka 113107225 *Odstanění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm, která představuje ve skutečnosti agregovanou položku odstranění stávající komunikace – to znamená jak živici, tak i drcené kamenivo. V poskytnutých soupisech prací se však položka jeví „jen“ jako odstranění kameniva – což je naprosto zavádějící. V současnosti jsou v místech obou okružních křižovatek asfaltové komunikace, nikoli šterkové cesty.*

Otázka:

Opraví zadavatel soupisy prací výše uvedených objektů?

Odpověď:

Zadavatel v současné době zpracovává odpověď, kterou v nejbližších dnech zveřejní.

S pozdravem

Bc. Jana Chmelíková
 odd. veřejných zakázek