Energeticky úsporná opatření č.p. 2373, Uherský Brod

PŮDORYS 1.PP - nový stav

měřítko 1:50



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA M²	PODLAHA
0.01	VSTUPNÍ PROSTOR	13,77	BETON
0.02	CHODBA (MANIPULAČNÍ PROSTOR)	35,71	BETON
0.03	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	22,00	PVC
0.04	SKLAD	33,47	BETON
0.05	KOTELNA	16,85	BETON
0.06	SKLAD	314,69	BETON

POZNÁMKA :

pozn. 0.1 STÁVAJÍCÍ TENZO POD OKNEM VYBOURAT. DOZDÍT PARAPET DO VÝŠKY 2000 mm NA PODLAHOU (ZAZDĚNÍ OTVORU NA VÝŠKU 1400 mm PROVEST PÓROBETONOVÝMI TVÁRNICEMI 375x249x499 mm). V MÍSTĚ ZAZDĚNÍ OTVORU NOVÁ OMÍTKA Z INTERIÉRU

ÚPRAVY NAVRHOVANÉ MIMO ŽÁDOST O DOTACE

pozn. 0.2 STÁVAJÍCÍ ŽLABOVKY BUDOU VYČIŠTĚNY, ZKONTROLOVÁN JEJICH TECHNICKÝ STAV A PROVEDENA VÝMĚNA cca 15% POŠKOZENÝCH KUSŮ (cca 5,5 bm)

AKTUALIZOVÁNO : 02/2018

kreslil	projektant	odp. projektant	hl. inž. projektu
ING. ŠIŠPERA	ING. ŠIŠPERA	ING. ŠEVČÍK	ING. ŠIŠPERA
obec	UHERSKÝ BROD	kraj	ZLÍNSKÝ

ING. DUŠAN ŠIŠPERA
28.ŘÍJNA 947
688 01 UHERSKÝ BROD
dsisperal@seznam.cz

investor: **Města Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, Uherský Brod**

akce: **D.1 Dokumentace stavebního objektu**
D.1.1 SOP 01 OBJEKT č.p.2373
D.1.1.1 Architektonicko-stavební řešení

formát	A 1 / 11 x A4
měřítko	1:50
stupeň	PDSP
datum	06/2017

obsah: **PŮDORYS 1.PP – nový stav**

výkres číslo: 014

kopie číslo

A1:0/11A4, 594x1189