



TABULKA MÍSTNOSTÍ-STÁVAJÍCÍ STAV						
OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	OBVOD	PODLAHA	STĚNY	POZN.
2.01	UČEBNA-KUCHYŇ	72,4	36,81	KERAMICKÁ DLAŽBA	BĚLNINOVÝ OBKLAD	
2.02	UČEBNA-BAR+JÍDELNA	72,4	36,81	PODLAHOVÝ POVLAK PVC	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA	NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU
2.03	CHODBA	30,27	34,86	PODLAHOVÝ POVLAK PVC	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA	NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU
2.04	KANCELÁŘ	26,67	21,56	PODLAHOVÝ POVLAK PVC	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA	NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU
2.05	KABINET	22,92	19,2	PODLAHOVÝ POVLAK PVC	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA	NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU
2.06	PŘEDSÍŇ WC DÍVKY	4,95	8,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	BĚLNINOVÝ OBKLAD DO VÝŠE 1,50 m	NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU
2.07	PŘEDSÍŇ WC CHLAPCI	4,84	8,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	BĚLNINOVÝ OBKLAD DO VÝŠE 1,50 m	NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU
2.08	WC DÍVKY	5,49	14,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	BĚLNINOVÝ OBKLAD DO VÝŠE 1,50 m	NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU
2.09	PISOÁR+WC CHLAPCI	5,99	12,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	BĚLNINOVÝ OBKLAD DO VÝŠE 1,50 m a 1,80 m	NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU
2.10	CHODBA, SCHODIŠTĚ	38,41	26,16	PODL. POVLAK FATRANTIS KERAMICKÉ SCH. STUPNĚ	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA OMYVATELNÝ NÁTĚR (1600)	NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU
Celková plocha [m²]: 284,34						

POZNÁMKY:

Demontáž zařízovacích předmětů bude provedena včetně zaslepení přípojovacího potrubí, svislé potrubí napojené na ležatou kanalizaci bude v předepsaných případech zachováno a využito pro napojení nových zařízovacích předmětů. Součástí demontáže zařízovacích předmětů je i odpojení od vodovodního potrubí

Dle požadavku objednatele budou veškeré stávající zařízovací předměty demontovány včetně vodovodních baterií a montážních prvků, bude provedeno nové přípojovací potrubí vody a kanalizace.

Veškeré zjištěné změny oproti původní dokumentaci budou projednány s projektantem stavby v rámci kontrolních dní stavby.

Zařízovací předměty budou zhotovitelem šetrně demontovány předány uživateli k dalšímu využití. Ostatní předměty jež nebude uživatel požadovat k předání budou zhotovitelem zlikvidovány (odvezeny na skládku či sběrný dvůr).

----- DOTČENÝ ÚSEK STAVBY

Souřadnicový systém S-JTSK
Výškový systém BpV

objednatel:	Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, 400 02	vyhotovení:
generální projektant stavby:	ARTECH spol. s r.o. Dušní 112/16, 110 00 Praha , IČ: 25024671 Adresa pro doručování: Žižkova 152, 436 01 Litvínov E-mail: artech@artech.cz , tel. 476 111 782	
vypracoval (projektant):	autorizoval (zodpovědný projektant):	řízení projektu (vedoucí projektant):
Ing. Jaroslav Henzl	Ing. Jaroslav Henzl	Ing. Jaroslav Henzl
stavebník:	Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, 400 02	
kraj:	Ústecký	st.úřad:
	Podbořany	obec:
	Podbořany	

Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p.o.
Rekonstrukce kuchyně a cvičné kuchyně
D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU, D1.02 CVIČNÁ KUCHYŇE
D.1.02.4.1 ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE

PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV

stupeň PD	D P S
datum	08/2017
formát	4 x A4
měřítko	1:50
zakázka	1956
číslo (ozn.) dokumentu:	01