LEGENDA MÍSTNOSTÍ

	OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	VÝŠKA [m]	PODLAHA	POZNÁMKA
	0.00a	CHODBA	19,66	2,24–2,79	KERAMICKÁ DLAŽBA	
	0.00b	CHODBA	22,88	2,76–2,92	KERAMICKÁ DLAŽBA	
UPRAVOVÁNO-I.+II.ETAPA	0.001	SKLAD BRAMBOR	13,35	2,75–2,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	NUCENĚ ODVĚTRÁNO
UPRAVOVÁNO-I.+II.ETAPA	0.002	SKLAD POTRAVIN	10,05	2,75–2,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	
UPRAVOVÁNO-III.ETAPA	0.003	SKLAD	10,55	2,25–2,35 / 2,83–2,94	KERAMICKÁ DLAŽBA	
UPRAVOVÁNO-II.ETAPA	0.004	MYTÍ NÁDOBÍ	11,00	2,78–2,92	KERAMICKÁ DLAŽBA	NUCENĚ ODVĚTRÁNO
UPRAVOVÁNO-II.ETAPA	0.005	KUCHYŇ+PŘÍPRAVNA	52,45	2,75–2,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	NUCENĚ ODVĚTRÁNO
	0.006	LEDNICE	7,42	2,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	
UPRAVOVÁNO-III.ETAPA	0.007	KANCELÁŘ	12,75	2,75–2,90	PVC	
UPRAVOVÁNO-III.ETAPA	0.007a	DENNÍ MÍSTNOST	8,56	2,75–2,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	
UPRAVOVÁNO-III.ETAPA	0.008	ÚKLID	6,60	2,75–2,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	
	0.009	ŠATNA	6,00	2,75–2,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	
	0.010	SPRCHA+WC	4,70	2,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	NUCENĚ ODVĚTRÁNO
	0.011	CHODBA	5,62	2,75–2,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	
	0.011a	CHODBA	13,30	2,75–2,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	
	0.012	CHODBA	19,10	2,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	
UPRAVOVÁNO-II.ETAPA	0.013	PRÁDELNA	21,50	3,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	NUCENĚ ODVĚTRÁNO
UPRAVOVÁNO-II.ETAPA	0.014	SUŠÁRNA	19,20	2,67–2,83	KERAMICKÁ DLAŽBA	NUCENĚ ODVĚTRÁNO
UPRAVOVÁNO-II.ETAPA	0.015	MANDL	14,70	2,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	NUCENĚ ODVĚTRÁNO
	0.016	SPRCHA+WC	6,30	2,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	NUCENĚ ODVĚTRÁNO
	0.017	KOTELNA				NUCENĚ ODVĚTRÁNO
	0.020	SKLAD	8,12	2,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	

LEGENDA SANACÍ A HYDROIZOLACÍ

- I.ETAPA–MÍST.Č.0.002–SANACE VNITŘNÍHO ZDIVA BEZ OBKLADU–VIZ. POPIS SANACÍ
- I.ETAPA–MÍST.Č.0.001–SANACE VNITŘNÍHO ZDIVA S OBKLADEM–VIZ. POPIS SANACÍ
- I.ETAPA–DODATEČNÁ VENKOVNÍ HYDROIZOLACE–VIZ. POPIS SANACÍ
- II.ETAPA–NOVÁ VZT– IZ. SAMOSTATNÁ ČÁST PD
- III.ETAPA–MÍST.Č.0.003,0.007,0.007a,0.008–SANACE VNITŘNÍHO ZDIVA BEZ OBKLADU–VIZ. POPIS SANACÍ

LEGENDA MATERIÁLU

- STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ A CIHELNÉ ZDIVO
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO S KERAMICKÝM OBKLADEM VÝŠKY 1,5–2,0m
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO S BOURANOU SÁDROKARTONOVOU PŘEDSTĚNOU S PROVĚTRÁVANOU MEZEROU

(A) SÁDROKARTONOVÁ PŘEDSTĚNA S PROVĚTRÁVANOU MEZEROU TL.100 a 150mm BEZ OBKLADU VÝŠKY A DÉLKY DLE JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ

(B) SÁDROKARTONOVÁ PŘEDSTĚNA S PROVĚTRÁVANOU MEZEROU TL.150mm S OBKLADEM VÝŠKY A DÉLKY DLE JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ

(1) DVEŘE VNITŘNÍ 800x1970mm – VODĚODOLNÉ VČETNĚ ZÁRUBNÍ – 2ks PRAVÉ, 1ks LEVÉ Z MATERIÁLU NA BÁZI POLYURETANU A LAMINÁTU

(2) DVEŘE VCHODOVÉ 900x1970mm – DŘEVĚNÉ VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ – 1ks PRAVÉ

UPOZORNĚNÍ

PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE TŘEBA PROVÉST VYTYČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JEJICH SPRÁVCI!!!

PODKLADEM PRO ZPRACOVÁNÍ BYLY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE S NÁZVEM:
"REKONSTRUKCE ÚSTAVNÍ KUCHYNĚ,VÍTĚZSTVÍ 70,DĚČÍN 32–BOLETICE"
ZPRACOVANÁ FIRMOU PROJEKT DĚČÍN V 06/2006
"REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE,KANALIZACE,VODOVODU A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY"
ZPRACOVANÁ FIRMOU AK DĚČÍN V 11/2011
DOMĚŘENÍ A PROHLÍDKA UPRAVOVANÝCH PROSTOR – AK DĚČÍN – 11/2017

+–0,000=1.N.P.

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
JIŘÍHO Z PODĚBRAD 56/1
DĚČÍN VI • tel. 412 535 043

ING. PAVEL BÍLEK
KAMENICKÁ 260/122
405 01 DĚČÍN II.
IČ: 46793160 TEL: 604216759

VEDOUCÍ ARCHITEKT: ING.ARCH. V.STRÁNSKÝ
ZODP. PROJEKTANT: ING. P.BÍLEK

KRAJ: ÚSTECKÝ	OBEC: BOLETICE NAD LABEM	FORMÁT:	8 x A4
INVESTOR: VÚ, DDŠ, SVP, ZŠ, SŠ a ŠJ, DĚČÍN XXXII, VÍTĚZSTVÍ 70		DATUM:	12/2017
VÚ Boletice n/L, Vítězství 70		ÚČEL:	DPS
SANACE SUTERÉNU HLAVNÍ BUDOVY		Č. ZAK.:	1583–3/17
Půdorys 1.PP–sanace,hydroizolace		Č. KOPIE:	MĚŘÍTKO: 1:50
			Č. VÝKRESU: D1.1.3