LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.m	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	PODLAHA / SOKL	STĚNY / OBKLAD	STROP / PODHLED
101	kuchyňka s jídelnou	37,2	keramická dlažba sokl 100mm	štukově omítka, malba	bez podhledu
102	šatna	19,3	keramická dlažba sokl 120mm	štukově omítka, malba	bez podhledu
103	chodba	12,8	keramická dlažba sokl 100mm	štukově omítka, malba	bez podhledu
104	přednáškový sál	97,3	keramická dlažba sokl 100mm / zdělávací koberec	štukově omítka, malba	bez podhledu
105	zázemí	23,5	nášlapný PVC	štukově omítka, malba	bez podhledu
106	chodba	18,1	keramická dlažba sokl 100mm	štukově omítka, malba	bez podhledu
107	úklid	4,2	keramická dlažba sokl 120mm	keramický obklad v=2,4m	SDK desky GKBI, v=2,4m
108	WC invalida	3,4	keramická dlažba sokl 120mm	keramický obklad v=2,4m	SDK desky GKBI, v=2,4m
109	WC muž	10,4	keramická dlažba sokl 100mm	keramický obklad v=2,4m	SDK desky GKBI, v=2,4m
110	WC ženy	10,8	keramická dlažba sokl 120mm	keramický obklad v=2,4m	SDK desky GKBI, v=2,4m

LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ ZDIVO
	POROTHERM 40P+D
	POROTHERM 30P+D
	SDK tl. 100-150mm

LEGENDA AVT:

- A – EKRAN ROZVÁŽEČ 16:9 cca 400
- B – PROJEKTOR STROPNÍ A REŽIE
- C – EKRAN ROZVÁŽEČ 16:9 – TECHNICKÉHO ÚSEKU DIVADLA
- DP+MO – PRACOVIŠTĚ TLUMOČNÍKA
- E – POČÍTAČOVÉ PRACOVIŠTĚ
- F1/F2/F3 – KOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ (MONITOR A ZÁSUVKOVÉ PANELY)
- G – DOTYKOVÝ LCD PANEL
- H2/H3 – DIGITÁLNÍ MIX KONZOLA
- I – ANALOGOVÁ KABELÁŽ PŘENOSU ZVUK V SÁLE V REÁLNÉM ČASE, SLUCHÁTKOVÉ A POLIČ. ANALOGOVÉ KOAXIÁLNÍ KABELY 50 OHM
- J – DOTAZOVAČ

- STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ SÍŤOVÉ, MĚDĚNÉ A KOAXIÁLNÍ ZÁSUVKY

SEKCE 1 (SP1) – 1ks RJ45 – 2x IMAGE SDC 50 OHM – 1ks 230V
SEKCE 2 (SP2) – 1ks RJ45 – 1ks 230V
SEKCE 3 (SP3) – 2x RJ45 + 1x vlnový SMC 50 Ohm – 2x 230V
SEKCE 4 (SP4) – 4x RJ45 – 4x 230V
SEKCE 5 (SP5) – 6x RJ45 – 6x 230V
SEKCE 6 (SP6) – 4x RJ45 – MAX. ZÁSUVKA 230V

Národní institut pro další vzdělávání
Senovážné nám. 872/25, 116 00 Praha 1

TORA-F a.s.
Na Strži 1702/65
140 00 Praha 4
IČO: 275 HU 172
Černotostelecká 2246
251 01 Říčany

IMAGE CZ s.r.o., Filmová 174, 760 01 Zlín
IČO: 25572491, DIČ: CZ25572491, www.imagecz.cz

stavební úpravy v objektu NIDV
Senovážné nám.

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PŮDORYS 1.NP - navrhovaný stav

AUDIO-VIZUÁLNÍ TECHNIKA

Ing. Jaroslav Pípek 0092016
BcA. Pavel Jeřábek 1:50
BcA. Pavel Jeřábek 8xA4 0
10/2017 2