


PŮDORYS 1.NP (opravy v sále) - stávající stav, bourací práce

M. 1 : 50



OZN. MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	PODLAHA	ÚPRAVA POVRCHU
100	SÁL SPORTOV. HALY	537,90	STÁV. DŘEVĚNÉ VLYSY	
101	VSTUP	32,91	STÁV. MRAMOR. DLAŽBA	
102	ŠATNA	21,60	STÁV. KERAM. DLAŽBA	
103	POKLADNA	6,80	STÁV. PVC	
104	KANCELÁŘ	11,50	STÁV. PVC	
105	NÁŘAĎOVNA	31,72	STÁV. TERAC. DLAŽBA	
106	NÁŘAĎOVNA	19,91	STÁV. TERAC. DLAŽBA	
107	SKLAD	8,48	STÁV. PVC	STÁV. KERAMICKÝ OBKLAD V=1,50 m
108	PRÍSÁLI	73,77	STÁV. MRAMOR. DLAŽBA	STÁV. KERAM. OBKLAD V=1,35 m
109	ÚKLID	5,20	STÁV. PVC	
110	SKLAD	8,62	STÁV. KERAM. DLAŽBA	
111	ROZVODNA NN	10,80	STÁV. ANTIST. KOBEREC	
112	WC ŽEN	21,03	STÁV. KERAM DLAŽBA	STÁV. KERAM. OBKLAD V=1,35 m
113	CHODBA	15,68	STÁV. KERAM. DLAŽBA	
114	KANCELÁŘ	12,90	STÁV. PVC	
115	KANCELÁŘ	20,21	STÁV. PVC	
116	WC MUŽI	15,05	STÁV. KERAM DLAŽBA	STÁV. KERAM. OBKLAD V=1,35 m
117	SCHODIŠTĚ	11,20	STÁV. KONSTR. ŽELBET + OBKL. TERACOVÝMI DESKAMI	
118	ZÁVĚTRÍ	8,37	STÁV. MRAMOROVÁ DLAŽBA	
119	PŘEDSÍŇ	2,1	STÁV. KERAM. DLAŽBA	

POZNÁMKA:

POZN. Č.1

----- OHRANIČENÍ PROSTORU DOTČENÉHO STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI

101 DOTČENÉ MÍSTNOSTI

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ZDIVO A KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ
- STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS S JÁDREM Z MINERÁLNÍ VATY TL. 140 mm
- STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS S JÁDREM Z MINERÁLNÍ VATY - ZATEPLENÍ DETAILŮ V TLOUŠKÁCH MENŠÍCH NEŽ 60 mm
- STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS S JÁDREM Z EPS-F TL. 140 MM (JENOM U ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN M. Č. 120 - SKLADU)
- BOURACÍ PRÁCE

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- 1 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ
- 2 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PODLAHY V tl.cca 70 mm
- 3 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ (u dveří vč. ocelových zárubní)
- 4 VYBOURÁNÍ OTVORŮ VE STÁVAJÍCÍCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍCH
- 5 STÁVAJÍCÍ KONVEKTORY A LITINOVÉ A PLECHOVÉ RADIÁTORY BUDOU DEMONTOVÁNY
- 6 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH SANITÁRNÍCH PŘEDMĚTŮ
- 7 OŠKRBÁNÍ OMÍTEK V DOTČENÝCH MÍSTNOSTECH
- 8 OŠKRBÁNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU NA STĚNÁCH WC A UMÝVÁRNY
- 9 DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH KRYTŮ RADIÁTORŮ
- 10 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OBLOŽENÍ STĚN Z PODLAHOVÉ TEXTILIE
- 11 DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OBKLADU SLOUPŮ A STĚN
- 12 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO KAZETOVÉHO HLINÍKOVÉHO PODHLEDU, LAKOVANÉ KAZETY, VČ. SVÍTEL
- 13 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OCHRANNÝCH SÍTÍ v = 6 m
- 14 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ

PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ MUSÍ ZHOTOVITEL STAVBY PROVÉST DOPLŇUJÍCÍ STAVEBNÍ TECHNICKÝ PRŮZKUM.

TATO DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM PROJEKTOVÉ KANCELÁŘE. NESMÍ BYT BEZ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNA, ROZMNOŽOVÁNA A ZPŘÍSTUPNĚNA JINÝM FYZICKÝM NEBO PRÁVNICKÝM SUBJEKTEM.			
Zodp. projektant	Hlavní projektant	Projektant	Kontroloval
Ing. Jaroslav Mikulík	Ing. Jaroslav Mikulík	Bronislav Mikulík	Ing. Jaroslav Mikulík
Místo stavby: ul. U Zastávky, č.p. 362, Uherský Brod			
Investor: Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod			
Akce: REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY V HAVŘICÍCH (hygienické zázemí, šatny, opravy v sále)			
PŮDORYS 1.NP (opravy v sále) - stávající stav, bourací práce			
Měřítko: 1:50		Č. výkresu: D.1.1.3	