

**- stávající stav a bourací práce**

SKLADBA STÁVÁJÍCÍ STŘECHY PŘEVZATÁ Z PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE "REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY V HAVŘICE energeticky úsporná opatření" ZPRACOVÁNÉ F. MIKULÍK projekty s.r.o V 04/2011, PODLE KTERÉ PROBEHLA V ROCE 2011 REKONSTRUKCE OBJEKTU:	
- KRYTINA - HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z PVC TL. 1,5 mm - VYZTUŽENÁ POLYESTEROVOU TEXTILNÍ MRŠKOVOU, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ - PŘÍKOTVENÁ K PODKLADU POMOCÍ KOTEVNÍCH TERCÍK - PODKLADNÍ GEOTEXTILIE - HMOTNOST 250 - 300 g/m <sup>2</sup> - STÁV. DR. ZÁKLOP TL. 25 mm OŠETŘENÝ INSEKTECIDEM NA IMPREGNACI A PROTI HMYZU. ZNOVU PŘIBÝTÝ KE STÁV. KROVÍM - STÁV. VZDUCHOVÁ MEZERA ODVĚTRÁNA VE VRCHLOU POMOCÍ VENTILAČNÍCH TURBÍN - VÍZ. PUDORY STŘECHY - NOVÝ STÁV - HYDROFOBIZOVANÁ TEPELNÁ IZOLACE TL. 80 mm (POŽADOVANÁ λ W /mK = 0,037) - HYDROFOBIZOVANÁ TEPELNÁ IZOLACE TL. 200 mm (POŽADOVANÁ λ W /mK = 0,037) - PAROZÁBRANA - PLOŠNÁ HMOTNOST 140g/m <sup>2</sup> , PROPUSTNOST VODNÍCH PAR STÁV. ŽELBET. KONSTRUKCE STROPU	000 ~10,670



SKLADBA STÁVAJÍCÍ STŘECHY :  
 KRYTINA - POVLAKOVÁ KRYTINA  
 NA PODKLADNÍCH VRSTVÁCH  
 OCELOVÉ PŘÍHRADOVÉ VAZNIČKY A 3,0M - SPODNÍ PÁS IČ.120  
 DŘEVĚNÝ ROŠT 40x120 A 325MM ULOŽENÝ DO SPODNÍHO PÁSU  
 VAZNIČKY, ŠORA PROSTŘEDNĚ ZAVĚŠOVÁVANY DESKAMI 20x60  
 20x110, 20x140 RŮZNÉ DELKY - se odstříní  
 ZAVĚŠENÝ PODHEL - HLINÍKOVÉ LAKOVANÉ KAZETY - bude  
 demontován vč. svítidel

## LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- |    |  |
|----|--|
| 1  | VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ   |
| 2  | VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHY V tl.cca 70 mm   |
| 3  | VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ (u dvěří vč. ocelových zárubní)  |
| 4  | VYBOURÁNÍ OTVORŮ VE STÁVAJÍCÍCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍCH   |
| 5  | STÁVAJÍCÍ KONVEKTORY A LITINOVÉ A PLECHOVÉ RADIÁTORY BUDOU DEMONTOVÁNY   |
| 6  | ODSTRANĚNÍ STAVAJÍCÍCH SANITÁRNÍCH PŘEDMĚTŮ  |
| 7  | OŠKRÁBÁNÍ OMÍTEK V DOTČENÝCH MÍSTNOSTECH<br>+ ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU NA STĚNÁCH WC A UMÝVÁRNÝ                    |
| 8  | DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH KRYTŮ RADIÁTORŮ   |
| 9  | ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OBLOŽENÍ STĚN Z PODLAHOVÉ TEXTILIE  |
| 10 | DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OBKLADU SLOUPŮ A STĚN   |
| 11 | DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO KAZETOVÉHO HLINÍKOVÉHO PODHLEDU, LAKOVANÉ KAZETY<br>VČETNĚ DŘEVĚNÉHO ROŠTŮ, VČ. HALOGENOVÝCH SVÍTEL |
| 20 | DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OCHRANNÝCH SÍTÍ v = 6 m   |
| 21 | DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ   |

**PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ MUSÍ ZHOTOVITEL STAVBY PROVÉST DOPLŇJÍCÍ STAVĚBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM.**

## LEGENDA MATERIÁLŮ

- |   |                              |
|---|------------------------------|
|  | ZDIVO A KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ |
|  | BOURACÍ PRÁCE                |

TATO DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM. PROJEKTOVÉ KANCELÁŘE. NESMÍ BYT BEZ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPIJOVÁNA, ROZMNOŽOVÁNA A ZPŘÍSTUPŇOVÁNA JINÝM FYZICKÝM NEBO PRÁVNICKÝM SUBJEKTEM.			
Zodp. projektant	Hlavní projektant	Projektant	Kontroloval
Ing.Jaroslav Mikulík	Ing.Jaroslav Mikulík	Bronislav Mikulík	Ing.Jaroslav Mikulík
Místo stavby: ul. U Zastávky, č.p. 362, Uherský Brod			
Investor : Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod			
Akce:		Formát:	A4
REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY V HAVŘICÍCH (hygienické zázemí, šatny, opravy v sále)		Datum:	01/2018
		Stupeň:	DPS
		Č. zak.:	17-041-1-06
ŘEZ A-A' - stávající stav, bourací práce		Měřítko:	Č. výkresu
		1:50	D.1.1.6