


- LEGENDA MATERIÁLŮ**
- ZDIVO A KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ
  - STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS S JÁDREM Z MINERÁLNÍ VATY TL.140 mm
  - STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS S JÁDREM Z MINERÁLNÍ VATY - ZATEPLENÍ DETAILŮ V TLOUŠKÁCH MENŠÍCH NEŽ 60 mm
  - STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS S JÁDREM Z EPS-F TL.140 MM (JENOM U ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN M. Č. 120 - SKLADU)
  - BOURACÍ PRÁCE
- LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ**
- 1 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ
  - 2 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHY V tl.cca 70 mm
  - 3 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ (u dvěří vč. ocelových zárubní)
  - 4 VYBOURÁNÍ OTVORŮ VE STÁVAJÍCÍCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍCH
  - 5 STÁVAJÍCÍ KONVEKTORY A LITINOVÉ A PLECHOVÉ RADIÁTORY BUDOU DEMONTOVÁNY
  - 6 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH SANITÁRNÍCH PŘEDMĚTŮ
  - 7 OŠKRÁBÁNÍ OMÍTEK V DOTČENÝCH MÍSTNOSTECH + ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU NA STĚNÁCH WC A UMYVÁRNY
  - 8 DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH KRYTÝ RADIÁTORŮ
  - 9 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OBLOŽENÍ STĚN Z PODLAHOVÉ TEXTILIE
  - 10 DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OBKLADU SLOUPŮ A STĚN
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ MUSÍ ZHOTOVITEL STAVBY PROVÉST DOPLŇUJÍCÍ STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM.**
- VÝPIS OCELOVÝCH NOSNÍKŮ**  
viz v.č. D.1.1.8 PŮDORYS 1.NP (hygienické zázemí a šatny) - nový stav


SCHEMA OBJEKTU



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN. MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA	ÚPRAVA POVRCHU
100	SÁL SPORTOV. HALY	537,90	STÁV. DŘEVĚNÉ VLYSY	
101	VSTUP	32,91	STÁV. MRAMOR. DLAŽBA	
102	ŠATNA	21,60	STÁV. KERAM. DLAŽBA	
103	POKLADNA	6,80	STÁV. PVC	
104	KANCELÁŘ	11,50	STÁV. PVC	
105	NÁRAĐOVNA	31,72	STÁV. TERAC. DLAŽBA + KOBEREC	
106	NÁRAĐOVNA	19,91	STÁV. TERAC. DLAŽBA	
107	SKLAD	8,48	STÁV. PVC	STÁV. KERAMICKÝ OBKLAD V=1,50 m
108	PŘÍŠÁLÍ	73,77	STÁV. MRAMOR. DLAŽBA	STÁV. KERAM. OBKLAD V=1,35 m
109	ÚKLID	5,20	STÁV. PVC	
110	SKLAD	8,62	STÁV. KERAM. DLAŽBA	
111	ROZVODNA NN	10,80	STÁV. ANTIST. KOBEREC	
112	WC ŽEN	21,03	STÁV. KERAM. DLAŽBA	STÁV. KERAM. OBKLAD V=1,35 m
113	CHODBA	15,68	STÁV. KERAM. DLAŽBA	
114	KANCELÁŘ	12,90	STÁV. PVC	
115	KANCELÁŘ	20,21	STÁV. PVC	
116	WC MUŽI	15,05	STÁV. KERAM. DLAŽBA	STÁV. KERAM. OBKLAD V=1,35 m
117	SCHODIŠTĚ	11,20	STÁV. KONSTR. ŽELBET + OBKL. TERACO DESKAMI	
118	ZÁVĚTRÍ	8,37	STÁV. MRAMOROVÁ DLAŽBA	
119	PŘEDSÍŇ	2,1	STÁV. KERAM. DLAŽBA	

**POZNÁMKA:**  
POZN. Č.1  
OHRANIČENÍ PROSTORU DOTČENÉHO STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI  
101 DOTČENÉ MÍSTNOSTI



TATO DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM PROJEKTOVÉ KANCELÁŘE. NESMÍ BYT BEZ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNA, ROZMNOŽOVÁNA A ZPŘÍSTUPNĚNA JINÝM FYZICKÝM NEBO PRÁVNICKÝM SUBJEKTEM.			
Zodp. projektant	Hlavní projektant	Projektant	Kontroloval
Ing. Jaroslav Mikulík	Ing. Jaroslav Mikulík	Ing. K. Maňásková	Ing. Jaroslav Mikulík
Místo stavby: ul. U Zastávky, č.p. 362, Uherský Brod			
Investor: Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod			
Akce: REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY V HAVŘICÍCH (hygienické zázemí, šatny, opravy v sále)			
Formát: A4		Datum: 01/2018	
Stupeň: DPS		Č. zak.: 17-041-1-06	
PŮDORYS 1.NP (hygienické zázemí a šatny) - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE		Měřítko: 1:50	Č. výkresu: D.1.1.2