





Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Investor:  ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	Ředitelství silnic a dálnic ČR Čerčanská 12, 140 00 Praha telefon: +420 241 084 111 e-mail: posta@rsd.cz
--	---

Generální projektant: 	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. PETER VALIŠ Garant profese: -
--	---	--

Středisko: PROJEKTOVÉ STŘEDISKO PLZEŇ			
Vedoucí střediska:  ING. OTA HELLER	Odpovědný projektant SO, IO, PS:  ING. PETER VALIŠ	Vypracoval: ING. ROMANA VISINGEROVÁ	Kontroloval:  ING. LUKÁŠ SZABÓ

Název akce:	Číslo smlouvy:
I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD	17-084.230
	Projektový stupeň:
Část:	ZDS
NÁKLADY STAVBY	Datum:
	11/2017
Název přílohy:	Číslo částí:
	H
SOUPIS PRACÍ	Měřítko:
	Počet formátů:
	Číslo přílohy:
	1

Soupis objektů

Stavba: 17-084.230 - I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD

Varianta: ZŘ - Základní řešení

		Odbytová cena [Kč]	
Objekt	Popis		(bez DPH)
DO 150	DIO - ZDS	-----	
SO 000	Všeobecný objekt	-----	
SO 101	Úprava silnice I/3	-----	

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD**Objekt:** DO 150 DIO - ZDS**Rozpočet:** DO 150 DIO - ZDS**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SUDOP PRAHA a.s.**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Zatřídění CZ-CPA:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: DO 150 DIO - ZDS
Rozpočet: DO 150 DIO - ZDS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné položky				
1	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000		
			Náležitě poučená a vybavená osoba podle prováděcího právního předpisu pro řízení dopravy				
			DIO schéma 09 - 6 hod				
			DIO schéma 10 - 6 hod				
			1=1,000 [A]				
			Viz. DIO schéma 09 - DIO schéma 10				
			Bude fakturováno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDS				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele				
0			Všeobecné položky				
9			Ostatní konstrukce a práce				
2	91400		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	37,000		
			stávající DZ zakrytí nebo úprava				
			DIO schéma 01; 4=4,000 [A]				
			DIO schéma 02; 4=4,000 [B]				
			DIO schéma 03; 5=5,000 [C]				
			DIO schéma 04; 5=5,000 [D]				
			DIO schéma 05; 2=2,000 [E]				
			DIO schéma 06; 2=2,000 [F]				
			DIO schéma 07; 3=3,000 [G]				
			DIO schéma 08; 3=3,000 [H]				
			DIO schéma 11; 2=2,000 [I]				
			DIO schéma 12; 2=2,000 [J]				
			DIO schéma 16; 1=1,000 [K]				
			DIO schéma 17; 1=1,000 [L]				
			DIO schéma 18; 1=1,000 [M]				
			DIO schéma 19; 1=1,000 [N]				
			DIO schéma 20; 1=1,000 [O]				
			Viz. DIO schéma 01- DIO schéma 20				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=37,000 [P]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: DO 150 DIO - ZDS
Rozpočet: DO 150 DIO - ZDS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění				
3	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	111,000		
			DZ základní RA1				
			DIO schéma 01; 17=17,000 [A]				
			DIO schéma 02; 6=6,000 [B]				
			DIO schéma 03; 3=3,000 [C]				
			DIO schéma 04; 2=2,000 [D]				
			DIO schéma 05; 6=6,000 [E]				
			DIO schéma 06; 6=6,000 [F]				
			DIO schéma 07; 10=10,000 [G]				
			DIO schéma 08; 10=10,000 [H]				
			DIO schéma 11; 10=10,000 [I]				
			DIO schéma12; 8=8,000 [J]				
			DIO schéma13; 2=2,000 [K]				
			DIO schéma 14;2=2,000 [L]				
			DIO schéma15; 2=2,000 [M]				
			DIO schéma 16;2=2,000 [N]				
			DIO schéma 18; 5=5,000 [O]				
			DIO schéma 19; 14=14,000 [P]				
			DIO schéma 20; 6=6,000 [Q]				
			Viz. DIO 01 - DIO 20				
			Bude fakturováno na základě skutečností po odsouhlasení TDS				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=111,000 [R]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dopravu demontované značky z dočasné skládky				
			- osazení a montáž značky na místě určeném projektem				
			- nutnou opravu poškozených částí				
			nezahrnuje dodávku značky				
4	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	111,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: DO 150 DIO - ZDS
Rozpočet: DO 150 DIO - ZDS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			DZ základní RA1				
			DIO schéma 01; 17=17,000 [A]				
			DIO schéma 02; 66=6,000 [B]				
			DIO schéma 03; 3=3,000 [C]				
			DIO schéma 04; 2=2,000 [D]				
			DIO schéma 05; 6=6,000 [E]				
			DIO schéma 06; 6=6,000 [F]				
			DIO schéma 07; 10=10,000 [G]				
			DIO schéma 08; 10=10,000 [H]				
			DIO schéma 11; 10=10,000 [I]				
			DIO schéma12; 8=8,000 [J]				
			DIO schéma13; 2=2,000 [K]				
			DIO schéma 14;2=2,000 [L]				
			DIO schéma15; 2=2,000 [M]				
			DIO schéma 16;2=2,000 [N]				
			DIO schéma 18; 5=5,000 [O]				
			DIO schéma 19; 14=14,000 [P]				
			DIO schéma 20; 6=6,000 [Q]				
			Viz. DIO 01 - DIO 20				
			Bude fakturováno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDS				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=111,000 [R]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
5	914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 214,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: DO 150 DIO - ZDS
Rozpočet: DO 150 DIO - ZDS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			DZ základní RA1				
			DIO schéma 01: 17 značek na 5 dní; 17*5=85,000 [A]				
			DIO schéma 02: 16 značek na 3 dny; 16*3=48,000 [B]				
			DIO schéma 03: 12 značek na 3 dny; 12*3=36,000 [C]				
			DIO schéma 04: 12 značek na 3 dny; 12*3=36,000 [D]				
			DIO schéma 05: 16 značek na 3 dny; 16*3=48,000 [E]				
			DIO schéma 06: 14 značek na 3 dny; 14*3=42,000 [F]				
			DIO schéma 07: 18 značek na 3 dny; 18*3=54,000 [G]				
			DIO schéma 08: 18 značek na 3 dny; 18*3=54,000 [H]				
			DIO schéma 11: 18 značek na 7 dní; 18*7=126,000 [I]				
			DIO schéma 12: 18 značek na 7 dní; 18*7=126,000 [J]				
			DIO schéma 13: 12 značek na 5 dní; 12*5=60,000 [K]				
			DIO schéma 14: 12 značek na 4 dny; 12*4=48,000 [L]				
			DIO schéma 15: 12 značek na 4 dny; 12*4=48,000 [M]				
			DIO schéma 16: 12 značek na 21 dní; 12*21=252,000 [N]				
			DIO schéma 18: 5 značek na 5 dní; 5*5=25,000 [P]				
			DIO schéma 19: 14 značek na 4 dny; 14*4=56,000 [Q]				
			DIO schéma 20: 14 značek na 5 dní; 14*5=70,000 [R]				
			Viz. DIO schéma 01 - DIO schéma 20				
			Bude fakturováno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDS				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+P+Q+R=1 214,000 [S]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				
6	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	337,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: DO 150 DIO - ZDS
Rozpočet: DO 150 DIO - ZDS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			DZ základní RA2				
			DIO schéma 01; 22=22,000 [A]				
			DIO schéma 02; 14=14,000 [B]				
			DIO schéma 03; 17=17,000 [C]				
			DIO schéma 04; 16=16,000 [D]				
			DIO schéma 05; 19=19,000 [E]				
			DIO schéma 06; 21=21,000 [F]				
			DIO schéma 07; 20=20,000 [G]				
			DIO schéma 08; 20=20,000 [H]				
			DIO schéma 09; 18=18,000 [I]				
			DIO schéma 10; 18=18,000 [J]				
			DIO schéma 11; 22=22,000 [K]				
			DIO schéma 12; 12=12,000 [L]				
			DIO schéma 13; 15=15,000 [M]				
			DIO schéma 14; 15=15,000 [N]				
			DIO schéma 15; 15=15,000 [O]				
			DIO schéma 16; 14=14,000 [P]				
			DIO schéma 17; 14=14,000 [Q]				
			DIO schéma 18; 14=14,000 [R]				
			DIO schéma 19; 15=15,000 [S]				
			DIO schéma 20; 16=16,000 [T]				
			Viz. DIO 01 - DIO 20				
			Bude fakturováno na základě skutečností po odsouhlasení TDS				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=337,000 [U]				
		Cenová soustava:	2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje:				
			- dopravu demontované značky z dočasné skládky				
			- osazení a montáž značky na místě určeném projektem				
			- nutnou opravu poškozených částí				
			nezahrnuje dodávku značky				
7	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	337,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: DO 150 DIO - ZDS
Rozpočet: DO 150 DIO - ZDS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			DZ základní RA2				
			DIO schéma 01; 22=22,000 [A]				
			DIO schéma 02; 1414=14,000 [B]				
			DIO schéma 03; 1717=17,000 [C]				
			DIO schéma 04; 1616=16,000 [D]				
			DIO schéma 05; 1919=19,000 [E]				
			DIO schéma 06; 21=21,000 [F]				
			DIO schéma 07; 20=20,000 [G]				
			DIO schéma 08; 20=20,000 [H]				
			DIO schéma 09; 18=18,000 [I]				
			DIO schéma 10; 18=18,000 [J]				
			DIO schéma 11; 22=22,000 [K]				
			DIO schéma 12; 12=12,000 [L]				
			DIO schéma 13; 15=15,000 [M]				
			DIO schéma 14; 15=15,000 [N]				
			DIO schéma 15; 15=15,000 [O]				
			DIO schéma 16; 14=14,000 [P]				
			DIO schéma 17; 14=14,000 [Q]				
			DIO schéma 18; 14=14,000 [R]				
			DIO schéma 19; 15=15,000 [S]				
			DIO schéma 20; 16=16,000 [T]				
			Viz. DIO 01 - DIO 20				
			Bude fakturováno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDS				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=337,000 [U]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
8	914139		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 924,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: DO 150 DIO - ZDS
Rozpočet: DO 150 DIO - ZDS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			DZ základní RA2				
			DIO schéma 01: 22 značek na 5 dní; 22*5=110,000 [A]				
			DIO schéma 02: 21 značek na 3 dny; 21*3=63,000 [B]				
			DIO schéma 03: 24 značek na 3 dny; 24*3=72,000 [C]				
			DIO schéma 04: 23 značek na 3 dny; 23*3=69,000 [D]				
			DIO schéma 05: 26 značek na 3 dny; 26*3=78,000 [E]				
			DIO schéma 06: 22 značek na 3 dny; 22*3=66,000 [F]				
			DIO schéma 07: 21 značek na 3 dny; 21*3=63,000 [G]				
			DIO schéma 08: 21 značek na 3 dny; 21*3=63,000 [H]				
			DIO schéma 09: 2 značky na 2 dny; 2*2=4,000 [I]				
			DIO schéma 10: 2 značky na 2 dny; 2*2=4,000 [J]				
			DIO schéma 11: 23 značek na 7 dní; 23*7=161,000 [K]				
			DIO schéma 12: 19 značek na 7 dní; 19*7=133,000 [L]				
			DIO schéma 13: 22 značek na 5 dní; 22*5=110,000 [M]				
			DIO schéma 14: 22 značek na 4 dny; 22*4=88,000 [N]				
			DIO schéma 15: 22 značek na 4 dny; 22*4=88,000 [O]				
			DIO schéma 16: 21 značek na 21 dní; 21*21=441,000 [P]				
			DIO schéma 17: 24 značek na 4 dny; 24*4=96,000 [Q]				
			DIO schéma 18: 14 značek na 5 dní; 14*5=70,000 [R]				
			DIO schéma 19: 15 značek na 4 dny; 15*4=60,000 [S]				
			DIO schéma 20: 17 značek na 5 dní; 17*5=85,000 [T]				
			Viz. DIO schéma 01 - DIO schéma 20				
			Bude fakturováno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDS				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=1 924,000 [U]				
		Cenová soustava:	2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				
9	915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA	M2	55,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: DO 150 DIO - ZDS
Rozpočet: DO 150 DIO - ZDS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Samolepící retroreflexní žlutá fólie s použitím max. do 2 měsíců vč. penetračního nátěru				
			DIO schéma 01; 3=3,000 [A]				
			DIO schéma 02; 3=3,000 [B]				
			DIO schéma 03; 3=3,000 [C]				
			DIO schéma 04; 3=3,000 [D]				
			DIO schéma 05; 3=3,000 [E]				
			DIO schéma 06; 4=4,000 [F]				
			DIO schéma 07; 4=4,000 [G]				
			DIO schéma 08; 4=4,000 [H]				
			DIO schéma 11; 3=3,000 [I]				
			DIO schéma 12; 3=3,000 [J]				
			DIO schéma 13; 3=3,000 [K]				
			DIO schéma 14; 3=3,000 [L]				
			DIO schéma 15; 3=3,000 [M]				
			DIO schéma 16; 3=3,000 [N]				
			DIO schéma 17; 3=3,000 [O]				
			DIO schéma 19; 4=4,000 [P]				
			DIO schéma 20; 3=3,000 [Q]				
			Viz. DIO schéma 01 - DIO schéma 20				
			Bude fakturováno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDS				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=55,000 [R]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dodání a pokládku předepsané fólie				
			- zahrnuje předznačení				
10	915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	M2	55,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: DO 150 DIO - ZDS
Rozpočet: DO 150 DIO - ZDS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Samolepící retroreflexní žlutá fólie s použitím max. do 2 měsíců vč. penetračního nátěru				
			DIO schéma 01; 3=3,000 [A]				
			DIO schéma 02; 3=3,000 [B]				
			DIO schéma 03; 3=3,000 [C]				
			DIO schéma 04; 3=3,000 [D]				
			DIO schéma 05; 3=3,000 [E]				
			DIO schéma 06; 4=4,000 [F]				
			DIO schéma 07; 4=4,000 [G]				
			DIO schéma 08; 4=4,000 [H]				
			DIO schéma 11; 3=3,000 [I]				
			DIO schéma 12; 3=3,000 [J]				
			DIO schéma 13; 3=3,000 [K]				
			DIO schéma 14; 3=3,000 [L]				
			DIO schéma 15; 3=3,000 [M]				
			DIO schéma 16; 3=3,000 [N]				
			DIO schéma 17; 3=3,000 [O]				
			DIO schéma 19; 4=4,000 [P]				
			DIO schéma 20; 3=3,000 [Q]				
			Viz. DIO schéma 01 - DIO schéma 20				
			Bude fakturováno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDS				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=55,000 [R]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti				
11	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	44,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: DO 150 DIO - ZDS
Rozpočet: DO 150 DIO - ZDS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Blikající signalizační (výstražné) světlo				
			DIO schéma 01; 2=2,000 [A]				
			DIO schéma 02; 2=2,000 [B]				
			DIO schéma 03; 2=2,000 [C]				
			DIO schéma 04; 2=2,000 [D]				
			DIO schéma 05; 2=2,000 [E]				
			DIO schéma 06; 2=2,000 [F]				
			DIO schéma 07; 2=2,000 [G]				
			DIO schéma 08; 2=2,000 [H]				
			DIO schéma 09; 4=4,000 [I]				
			DIO schéma 10; 4=4,000 [J]				
			DIO schéma 11; 2=2,000 [K]				
			DIO schéma 12; 2=2,000 [L]				
			DIO schéma 13; 2=2,000 [M]				
			DIO schéma 14; 2=2,000 [N]				
			DIO schéma 15; 2=2,000 [O]				
			DIO schéma 16; 2=2,000 [P]				
			DIO schéma 17; 2=2,000 [Q]				
			DIO schéma 18; 2=2,000 [R]				
			DIO schéma 19; 2=2,000 [S]				
			DIO schéma 20; 2=2,000 [T]				
			Viz. DIO schéma 01-20				
			Bude fakturováno na základě skutečností po odsouhlasení TDS				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=44,000 [U]				
		Cenová soustava:	2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje:				
			- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem				
			- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
			- napájení z baterie včetně záložní baterie				
12	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	44,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: DO 150 DIO - ZDS
Rozpočet: DO 150 DIO - ZDS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Blikající signalizační (výstražné) světlo				
			DIO schéma 01; 2=2,000 [A]				
			DIO schéma 02; 2=2,000 [B]				
			DIO schéma 03; 2=2,000 [C]				
			DIO schéma 04; 2=2,000 [D]				
			DIO schéma 05; 2=2,000 [E]				
			DIO schéma 06; 2=2,000 [F]				
			DIO schéma 07; 2=2,000 [G]				
			DIO schéma 08; 2=2,000 [H]				
			DIO schéma 09; 4=4,000 [I]				
			DIO schéma 10; 4=4,000 [J]				
			DIO schéma 11; 2=2,000 [K]				
			DIO schéma 12; 2=2,000 [L]				
			DIO schéma 13; 2=2,000 [M]				
			DIO schéma 14; 2=2,000 [N]				
			DIO schéma 15; 2=2,000 [O]				
			DIO schéma 16; 2=2,000 [P]				
			DIO schéma 17; 2=2,000 [Q]				
			DIO schéma 18; 2=2,000 [R]				
			DIO schéma 19; 2=2,000 [S]				
			DIO schéma 20; 2=2,000 [T]				
			Viz. DIO schéma 01-20				
			Bude fakturováno na základě skutečností po odsouhlasení TDS				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=44,000 [U]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
13	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	192,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: DO 150 DIO - ZDS
Rozpočet: DO 150 DIO - ZDS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Blikající signalizační (výstražné) světlo				
			DIO schéma 01; 2*5=10,000 [A]				
			DIO schéma 02; 2*3=6,000 [B]				
			DIO schéma 03; 2*3=6,000 [C]				
			DIO schéma 04; 2*3=6,000 [D]				
			DIO schéma 05; 2*3=6,000 [E]				
			DIO schéma 06; 2*3=6,000 [F]				
			DIO schéma 07; 2*3=6,000 [G]				
			DIO schéma 08; 2*3=6,000 [H]				
			DIO schéma 09; 2*2=4,000 [I]				
			DIO schéma 10; 2*2=4,000 [J]				
			DIO schéma 11; 2*7=14,000 [V]				
			DIO schéma 12; 2*7=14,000 [L]				
			DIO schéma 13; 2*5=10,000 [M]				
			DIO schéma 14; 2*4=8,000 [N]				
			DIO schéma 15; 2*4=8,000 [O]				
			DIO schéma 16; 2*21=42,000 [P]				
			DIO schéma 17; 2*4=8,000 [Q]				
			DIO schéma 18; 2*5=10,000 [R]				
			DIO schéma 19; 2*4=8,000 [S]				
			DIO schéma 20; 2*5=10,000 [T]				
			Viz. DIO schéma 01-20				
			Bude fakturováno na základě skutečností po odsouhlasení TDS				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+V+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=192,000 [U]				
		Cenová soustava:	2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
14	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: DO 150 DIO - ZDS
Rozpočet: DO 150 DIO - ZDS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Souprava blikajících 3-í světel				
			DIO schéma 01; 1=1,000 [A]				
			DIO schéma 02; 2=2,000 [B]				
			DIO schéma 03; 1=1,000 [C]				
			DIO schéma 04; 1=1,000 [D]				
			DIO schéma 05; 1=1,000 [E]				
			DIO schéma 06; 2=2,000 [F]				
			DIO schéma 07; 1=1,000 [G]				
			DIO schéma 08; 2=2,000 [H]				
			DIO schéma 12; 1=1,000 [I]				
			DIO schéma 13; 1=1,000 [J]				
			DIO schéma 14; 1=1,000 [K]				
			DIO schéma 15; 1=1,000 [L]				
			DIO schéma 16; 1=1,000 [M]				
			DIO schéma 17; 1=1,000 [N]				
			DIO schéma 19; 2=2,000 [O]				
			DIO schéma 20; 1=1,000 [P]				
			Viz. DIO schéma 01-20				
			Bude fakturováno na základě skutečností po odsouhlasení TDS				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=20,000 [Q]				
		Cenová soustava:	2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje:				
			- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem				
			- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
			- napájení z baterie včetně záložní baterie				
15	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	20,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: DO 150 DIO - ZDS
Rozpočet: DO 150 DIO - ZDS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Souprava blikajících 3-í světel				
			DIO schéma 01; 1=1,000 [A]				
			DIO schéma 02; 2=2,000 [B]				
			DIO schéma 03; 1=1,000 [C]				
			DIO schéma 04; 1=1,000 [D]				
			DIO schéma 05; 1=1,000 [E]				
			DIO schéma 06; 2=2,000 [F]				
			DIO schéma 07; 1=1,000 [G]				
			DIO schéma 08; 2=2,000 [H]				
			DIO schéma 12; 1=1,000 [I]				
			DIO schéma 13; 1=1,000 [J]				
			DIO schéma 14; 1=1,000 [K]				
			DIO schéma 15; 1=1,000 [L]				
			DIO schéma 16; 1=1,000 [M]				
			DIO schéma 17; 1=1,000 [N]				
			DIO schéma 19; 2=2,000 [O]				
			DIO schéma 20; 1=1,000 [P]				
			Viz. DIO schéma 01-20				
			Bude fakturováno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDS				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=20,000 [Q]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
16	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	96,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: DO 150 DIO - ZDS
Rozpočet: DO 150 DIO - ZDS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Souprava blikajících 3-í světel DIO 01: 1 souprava na 5 dní; 1*5=5,000 [A] DIO 02: 2 soupravy na 3 dny; 2*3=6,000 [B] DIO 03: 1 souprava na 3 dny; 1*3=3,000 [C] DIO 04: 1 souprava na 3 dny; 1*3=3,000 [D] DIO 05: 1 souprava na 3 dny; 1*3=3,000 [E] DIO 06: 2 soupravy na 3 dny; 2*3=6,000 [F] DIO 07: 1 souprava na 3 dny; 1*3=3,000 [G] DIO 08: 3 soupravy na 3 dny; 3*3=9,000 [H] DIO 12: 1 souprava na 7 dní; 1*7=7,000 [I] DIO 13: 1 souprava na 5 dní; 1*5=5,000 [J] DIO 14: 1 souprava na 4 dny; 1*4=4,000 [K] DIO 15: 1 souprava na 4 dny; 1*4=4,000 [L] DIO 16: 1 souprava na 21 dní; 1*21=21,000 [M] DIO 17: 1 souprava na 4 dny; 1*4=4,000 [N] DIO 19: 2 soupravy na 4 dny; 2*4=8,000 [O] DIO 20: 1 souprava na 5 dní; 1*5=5,000 [P] Viz. DIO schéma 01-20 Bude fakturováno na základě skutečností po odsouhlasení TDS Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=96,000 [Q] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
17	916132		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM Souprava blikajících 5-ti světel DIO schéma 11; 3=3,000 [A] Viz. DIO schéma 11 Bude fakturováno na základě skutečností po odsouhlasení TDS Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	3,000		
18	916133		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	3,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: DO 150 DIO - ZDS
Rozpočet: DO 150 DIO - ZDS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Souprava blikajících 5-ti světel DIO schéma 11; 3=3,000 [A] Viz. DIO schéma 11 Bude fakturováno na základě skutečností po odsouhlasení TDS Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
19	916139		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDEN	21,000		
			Souprava blikajících 5-ti světel DIO 08: 3 soupravy na 7 dní; 3*7=21,000 [A] Viz. DIO 11 Bude fakturováno na základě skutečností po odsouhlasení TDS Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
20	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	21,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: DO 150 DIO - ZDS
Rozpočet: DO 150 DIO - ZDS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Mobilní semaforová soustava (2 semaforey)				
			DIO schéma 01; 11=1,000 [A]				
			DIO schéma 02; 11=1,000 [B]				
			DIO schéma 03; 11=1,000 [C]				
			DIO schéma 04; 1=1,000 [D]				
			DIO schéma 05; 1=1,000 [E]				
			DIO schéma 11; 1=1,000 [F]				
			DIO schéma 12; 1=1,000 [G]				
			DIO schéma 13; 1=1,000 [H]				
			DIO schéma 14; 1=1,000 [I]				
			DIO schéma 15; 1=1,000 [J]				
			DIO schéma 16; 1=1,000 [K]				
			DIO schéma 17; 1=1,000 [L]				
			DIO schéma 20; 1=1,000 [M]				
			Mobilní semaforová soustava (3 semaforey)				
			DIO schéma 06; 1*2=2,000 [N]				
			DIO schéma 07; 1*2=2,000 [O]				
			DIO schéma 08; 1*2=2,000 [P]				
			DIO schéma 19; 1*2=2,000 [Q]				
			Viz. DIO schéma 01 - 20				
			Bude fakturováno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDS				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=21,000 [R]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem				
			- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
			- napájení z baterie včetně záložní baterie				
21	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	21,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: DO 150 DIO - ZDS
Rozpočet: DO 150 DIO - ZDS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Mobilní semaforová soustava (2 semaforey)				
			DIO schéma 01; 1=1,000 [A]				
			DIO schéma 02; 1=1,000 [B]				
			DIO schéma 03; 1=1,000 [C]				
			DIO schéma 04; 1=1,000 [D]				
			DIO schéma 05; 1=1,000 [E]				
			DIO schéma 11; 1=1,000 [F]				
			DIO schéma 12; 1=1,000 [G]				
			DIO schéma 13; 1=1,000 [H]				
			DIO schéma 14; 1=1,000 [I]				
			DIO schéma 15; 1=1,000 [J]				
			DIO schéma 16; 1=1,000 [K]				
			DIO schéma 17; 1=1,000 [L]				
			DIO schéma 20; 1=1,000 [M]				
			Mobilní semaforová soustava (3 semaforey)				
			DIO schéma 06; 1*2=2,000 [N]				
			DIO schéma 07; 1*2=2,000 [O]				
			DIO schéma 08; 1*2=2,000 [P]				
			DIO schéma 19; 1*2=2,000 [Q]				
			Viz. DIO schéma 01 - 20				
			Bude fakturováno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDS				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=21,000 [R]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
22	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	100,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: DO 150 DIO - ZDS
Rozpočet: DO 150 DIO - ZDS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Mobilní semaforová soustava (2 semaforey) DIO schéma 01: 1 souprava na 5 dní; 1*5=5,000 [A] DIO schéma 02: 1 souprava na 5 dní; 1*3=3,000 [B] DIO schéma 03: 1 souprava na 3 dny; 1*3=3,000 [C] DIO schéma 04: 1 souprava na 3 dny; 1*3=3,000 [D] DIO schéma 05: 1 souprava na 3 dny; 1*3=3,000 [E] DIO schéma 11: 1 souprava na 7 dní; 1*7=7,000 [F] DIO schéma 12: 1 souprava na 7 dní; 1*7=7,000 [G] DIO schéma 13: 1 souprava na 5 dní; 1*5=5,000 [H] DIO schéma 14: 1 souprava na 4 dny; 1*4=4,000 [I] DIO schéma 15: 1 souprava na 4 dny; 1*4=4,000 [J] DIO schéma 16: 1 souprava na 21 dní; 1*21=21,000 [K] DIO schéma 17: 1 souprava na 4 dny; 1*4=4,000 [L] DIO schéma 20: 1 souprava na 5 dní; 1*5=5,000 [M] Mobilní semaforová soustava (3 semaforey) DIO schéma 06: 1 souprava na 3 dny; (1*2)*3=6,000 [N] DIO schéma 07: 1 souprava na 3 dny; (1*2)*3=6,000 [O] DIO schéma 08: 1 souprava na 3 dny; (1*2)*3=6,000 [P] DIO schéma 19: 1 souprava na 4 dny; (1*2)*4=8,000 [Q] Viz. DIO schéma 01 - 20 Bude fakturováno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDS Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=100,000 [R]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
23	916222		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM DZ typu Z1 RA1 DIO schéma 09: 18=18,000 [A] DIO schéma 10: 18=18,000 [B] Viz. DIO schéma 09-10 Celkem: A+B=36,000 [C]	KUS	36,000		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem				
			- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: DO 150 DIO - ZDS
Rozpočet: DO 150 DIO - ZDS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
24	916223		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	36,000		
			DZ typu Z1 RA1				
			DIO schéma 09; 18=18,000 [A]				
			DIO schéma 10; 18=18,000 [B]				
			Viz. DIO schéma 09-10				
			Celkem: A+B=36,000 [C]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
25	916229		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ	KSDEN	36,000		
			DZ typu Z1 RA1				
			DIO schéma 09; 9*2=18,000 [A]				
			DIO schéma 10; 9*2=18,000 [B]				
			Viz. DIO schéma 09-10				
			Celkem: A+B=36,000 [C]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
26	916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	8,000		
			DZ typu Z2 RA1				
			DIO schéma 02; 1=1,000 [A]				
			DIO schéma 04; 1=1,000 [B]				
			DIO schéma 19; 6=6,000 [C]				
			Viz. DIO schéma 02-04-19				
			Celkem: A+B+C=8,000 [D]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem				
			- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
27	916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	8,000		
			DZ typu Z2 RA1				
			DIO schéma 02; 1=1,000 [A]				
			DIO schéma 04; 1=1,000 [B]				
			DIO schéma 19; 6=6,000 [C]				
			Viz. DIO schéma 02-04-19				
			Celkem: A+B+C=8,000 [D]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: DO 150 DIO - ZDS
Rozpočet: DO 150 DIO - ZDS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
28	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	30,000		
			DZ typu Z2 RA1				
			DIO schéma 02: 1 Z2 na 3 dny; 1*3=3,000 [A]				
			DIO schéma 04: 1 Z2 na 3 dny; 1*3=3,000 [B]				
			DIO schéma 19: 6 Z2 na 4 dny; 6*4=24,000 [C]				
			Viz. DIO schéma 02-04-19				
			Bude fakturováno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDS				
			Celkem: A+B+C=30,000 [D]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
29	916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	18,000		
			DZ typu Z2 RA2				
			DIO schéma 01; 1=1,000 [A]				
			DIO schéma 02; 2=2,000 [B]				
			DIO schéma 03; 1=1,000 [C]				
			DIO schéma 04; 1=1,000 [D]				
			DIO schéma 05; 1=1,000 [E]				
			DIO schéma 06; 1=1,000 [F]				
			DIO schéma 07; 1=1,000 [G]				
			DIO schéma 08; 2=2,000 [H]				
			DIO schéma 12; 1=1,000 [I]				
			DIO schéma 13; 1=1,000 [J]				
			DIO schéma 14; 1=1,000 [K]				
			DIO schéma 15; 1=1,000 [L]				
			DIO schéma 16; 1=1,000 [M]				
			DIO schéma 17; 1=1,000 [N]				
			DIO schéma 19; 1=1,000 [O]				
			DIO schéma 20; 1=1,000 [P]				
			Viz. DIO schéma 01 - DIO schéma 20				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=18,000 [Q]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: DO 150 DIO - ZDS
Rozpočet: DO 150 DIO - ZDS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
30	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	18,000		
			DZ typu Z2 RA2				
			DIO schéma 01; 1=1,000 [A]				
			DIO schéma 02; 2=2,000 [B]				
			DIO schéma 03; 1=1,000 [C]				
			DIO schéma 04; 1=1,000 [D]				
			DIO schéma 05; 1=1,000 [E]				
			DIO schéma 06; 1=1,000 [F]				
			DIO schéma 07; 1=1,000 [G]				
			DIO schéma 08; 2=2,000 [H]				
			DIO schéma 12; 1=1,000 [I]				
			DIO schéma 13; 1=1,000 [J]				
			DIO schéma 14; 1=1,000 [K]				
			DIO schéma 15; 1=1,000 [L]				
			DIO schéma 16; 1=1,000 [M]				
			DIO schéma 17; 1=1,000 [N]				
			DIO schéma 19; 1=1,000 [O]				
			DIO schéma 20; 1=1,000 [P]				
			Viz. DIO schéma 01 - DIO schéma 20				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=18,000 [Q]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
31	916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	114,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: DO 150 DIO - ZDS
Rozpočet: DO 150 DIO - ZDS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			DZ typu Z2 RA2 DIO schéma 01: 1 Z2 na 5 dní; 1*5=5,000 [A] DIO schéma 02: 2 Z2 na 3 dny; 2*3=6,000 [B] DIO schéma 03: 1 Z2 na 3 dny; 1*3=3,000 [C] DIO schéma 04: 1 Z2 na 3 dny; 1*3=3,000 [D] DIO schéma 05: 1 Z2 na 3 dny; 1*3=3,000 [E] DIO schéma 06: 1 Z2 na 3 dny; 1*3=3,000 [F] DIO schéma 07: 1 Z2 na 3 dny; 1*3=3,000 [G] DIO schéma 08: 2 Z2 na 3 dny; 2*3=6,000 [H] DIO schéma 12: 1 Z2 na 7 dní; 1*7=7,000 [I] DIO schéma 13: 1 Z2 na 5 dní; 1*5=5,000 [J] DIO schéma 14: 1 Z2 na 4 dny; 1*4=4,000 [K] DIO schéma 15: 1 Z2 na 4 dny; 1*4=4,000 [L] DIO schéma 16: 1 Z2 na 21 dní; 1*21=21,000 [M] DIO schéma 17: 8 Z2 na 4 dny; 8*4=32,000 [N] DIO schéma 19: 1 Z2 na 4 dny; 1*4=4,000 [O] DIO schéma 20: 1 Z2 na 5 dní; 1*5=5,000 [P] Viz. DIO schéma 01 - DIO schéma 20 Bude fakturováno na základě skutečností po odsouhlasení TDS Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=114,000 [Q] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
32	916352		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM DZ typu Z4 R1 DIO schéma 06; 3=3,000 [A] DIO schéma 08; 3=3,000 [B] DIO schéma 18; 7=7,000 [C] Viz. DIO schéma 06-08-18 Bude fakturováno podle skutečností na základě odsouhlasení TDS Celkem: A+B+C=13,000 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	13,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: DO 150 DIO - ZDS
Rozpočet: DO 150 DIO - ZDS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
33	916353		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	13,000		
			DZ typu Z4 R1				
			DIO schéma 06; 3=3,000 [A]				
			DIO schéma 08; 3=3,000 [B]				
			DIO schéma 18; 7=7,000 [C]				
			Viz. DIO schéma 06-08-18				
			Bude fakturováno podle skutečnosti na základě odsouhlasení TDS				
			Celkem: A+B+C=13,000 [D]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
34	916359		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	53,000		
			DZ typu Z4 RA1				
			DIO schéma 06: 3 Z4 na 3 dny; 3*3=9,000 [A]				
			DIO schéma 08: 3 Z4 na 3 dny; 3*3=9,000 [B]				
			DIO schéma 18: 7 Z4 na 5 dní; 7*5=35,000 [C]				
			Viz. DIO 06-08				
			Bude fakturováno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDS				
			Celkem: A+B+C=53,000 [D]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
35	916362		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1 003,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: DO 150 DIO - ZDS
Rozpočet: DO 150 DIO - ZDS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			DZ typu Z4 R2				
			DIO schéma 01; 78=78,000 [A]				
			DIO schéma 02; 148=148,000 [B]				
			DIO schéma 03; 129=129,000 [C]				
			DIO schéma 04; 154=154,000 [D]				
			DIO schéma 05; 85=85,000 [E]				
			DIO schéma 06; 61=61,000 [F]				
			DIO schéma 07; 65=65,000 [G]				
			DIO schéma 08; 52=52,000 [H]				
			DIO schéma 11; 92=92,000 [I]				
			DIO schéma 12; 39=39,000 [J]				
			DIO schéma 13; 9=9,000 [K]				
			DIO schéma 14; 9=9,000 [L]				
			DIO schéma 15; 9=9,000 [M]				
			DIO schéma 16; 36=36,000 [N]				
			DIO schéma 17; 9=9,000 [O]				
			DIO schéma 18; 7=7,000 [P]				
			DIO schéma 19; 7=7,000 [Q]				
			DIO schéma 20; 14=14,000 [R]				
			Viz. DIO schéma 01 - DIO schéma 20				
			Bude fakturováno podle skutečnosti na základě odsouhlasení TDS				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=1 003,000 [S]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem				
			- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
36	916363		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	1 003,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: DO 150 DIO - ZDS
Rozpočet: DO 150 DIO - ZDS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			DZ typu Z4 R2				
			DIO schéma 01; 78=78,000 [A]				
			DIO schéma 02; 148=148,000 [B]				
			DIO schéma 03; 129=129,000 [C]				
			DIO schéma 04; 154=154,000 [D]				
			DIO schéma 05; 85=85,000 [E]				
			DIO schéma 06; 61=61,000 [F]				
			DIO schéma 07; 65=65,000 [G]				
			DIO schéma 08; 52=52,000 [H]				
			DIO schéma 11; 92=92,000 [I]				
			DIO schéma 12; 39=39,000 [J]				
			DIO schéma 13; 9=9,000 [K]				
			DIO schéma 14; 9=9,000 [L]				
			DIO schéma 15; 9=9,000 [M]				
			DIO schéma 16; 36=36,000 [N]				
			DIO schéma 17; 9=9,000 [O]				
			DIO schéma 18; 7=7,000 [P]				
			DIO schéma 19; 7=7,000 [Q]				
			DIO schéma 20; 14=14,000 [R]				
			Viz. DIO schéma 01 - DIO schéma 20				
			Bude fakturováno podle skutečnosti na základě odsouhlasení TDS				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=1 003,000 [S]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
37	916369		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	4 431,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: DO 150 DIO - ZDS
Rozpočet: DO 150 DIO - ZDS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			DZ typu Z4 RA2 DIO schéma 01: 78 Z4 na 5 dní; 78*5=390,000 [A] DIO schéma 02: 148 Z4 na 3 dny; 148*3=444,000 [B] DIO schéma 03: 129 Z4 na 3 dny; 129*3=387,000 [C] DIO schéma 04: 154 Z4 na 3 dny; 154*3=462,000 [D] DIO schéma 05: 85 Z4 na 3 dny; 85*3=255,000 [E] DIO schéma 06: 61 Z4 na 3 dny; 61*3=183,000 [F] DIO schéma 07: 65 Z4 na 3 dny; 65*3=195,000 [G] DIO schéma 08: 52 Z4 na 3 dny; 52*3=156,000 [H] DIO schéma 11: 92 Z4 na 7 dní; 92*7=644,000 [I] DIO schéma 12: 39 Z4 na 7 dní; 39*7=273,000 [J] DIO schéma 13: 9 Z4 na 5 dní; 9*5=45,000 [K] DIO schéma 14: 9 Z4 na 4 dny; 9*4=36,000 [L] DIO schéma 15: 9 Z4 na 4 dny; 9*4=36,000 [M] DIO schéma 16: 36 Z4 na 21 dní; 36*21=756,000 [N] DIO schéma 17: 9 Z4 na 4 dny; 9*4=36,000 [O] DIO schéma 18: 7 Z4 na 5 dní; 7*5=35,000 [P] DIO schéma 19: 7 Z4 na 4 dny; 7*4=28,000 [Q] DIO schéma 20: 14 Z4 na 5 dní; 14*5=70,000 [R] Viz. DIO schéma 01 - DIO schéma 20 Bude fakturováno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDS Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=4 431,000 [S] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
38	91637		VÝSTRAŽNÝ VOZÍKMONTÁŽ A DEMONTÁŽ pojízdná uzavírková tabule typu 2 (výstražný vozík velký) DIO schéma 10;2=2,000 [A] Viz. DIO schéma 10 Bude fakturováno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDS Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jeho umístění - údržbu po celou dobu trvání funkce, nutnou opravu poškozených částí	KUS	2,000		
39	916379		VÝSTRAŽNÝ VOZÍK - NÁJEMNÉ	KSDEN	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: DO 150 DIO - ZDS
Rozpočet: DO 150 DIO - ZDS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>pojízdná uzavírková tabule typu 2 (výstražný vozík velký)</p> <p>DIO schéma 10: 1 vozík na 2 dny; 1*2=2,000 [A]</p> <p>Viz. DIO schéma 10</p> <p>Bude fakturováno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDS</p> <p>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</p>				
40	9163A		<p>INFORMAČNÍ VOZÍK LED - MONTÁŽ A DEMONTÁŽ</p> <p>ochranné vozidlo s hmotností min. 7,5 t</p> <p>DIO schéma 10: 2=2,000 [A]</p> <p>Viz. DIO schéma 10</p> <p>Bude fakturováno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDS</p> <p>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jeho umístění - údržbu po celou dobu trvání funkce, nutnou opravu poškozených částí 	KUS	2,000		
41	9163A9		<p>INFORMAČNÍ VOZÍK LED - NÁJEMNÉ</p> <p>ochranné vozidlo s hmotností min. 7,5 t</p> <p>DIO schéma 10: 1 vozidlo na 2 dny; 1*2=2,000 [A]</p> <p>Viz. DIO schéma 10</p> <p>Bude fakturováno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDS</p> <p>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</p>	KSDEN	2,000		
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD**Objekt:** SO 000 Všeobecný objekt**Rozpočet:** SO 000 Všeobecný objekt**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SUDOP PRAHA a.s.**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Zatřídění CZ-CPA:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: SO 000 Všeobecný objekt
Rozpočet: SO 000 Všeobecný objekt

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
000			Všeobecné položky				
1	0221R		PASPORT BUDOV V BLÍZKOSTI STAVBY Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,000		
2	0222R		PASPORT KOMUNIKACÍ V BLÍZKOSTI STAVBY Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,000		
3	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ 1=1,000 [A] vyhotovení ZKM (základní mapa komunikace) dle datového předpisu B2/C1 dostupného na www.rsd.cz Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby	KPL	1,000		
5	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ 1=1,000 [A] Vyhotovení DSPS dle datového předpisu C2 dostupného na www.rsd.cz Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
4	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN 2=2,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem	KUS	2,000		
5	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Zhotovení dvou sad barevných fotografií; 1=1,000 [A] Dokumentace postupu výstavby, min. rozměr 9 x 13 cm, 1 x digitálně na CD, 2 sady budou uspořádány do alb s popisy a stručně určující místo a předmět fotografie Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje:	KPL	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: SO 000 Všeobecný objekt
Rozpočet: SO 000 Všeobecný objekt

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu				
6	0299I		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE osazení informačních tabulí - dle grafického návrhu ŘSD; 6=6,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti	KUS	6,000		
7	0299R		ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ PO DOBU VÝSTAVBY Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,000		
8	0321R		HLUKOVÁ MĚŘENÍ Měření hluku před a po realizaci stavby; 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,000		
000			Všeobecné položky				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD**Objekt:** SO 101 Úprava silnice I/3**Rozpočet:** SO 101 Úprava silnice I/3**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SUDOP PRAHA a.s.**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Zatřídění CZ-CPA:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: SO 101 Úprava silnice I/3
Rozpočet: SO 101 Úprava silnice I/3

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	3 878,132		
			ZEMINA A KAMENIVO				
			odstraněný nános z krajnic, přepočet na tuny 1 m3 = 1,8 t 4044*0,1*1,8=727,920 [A]				
			odstraněný nános z příkopů, přepočet na tuny 1 m3 = 1,8 t 2809*0,5*1,8=2 528,100 [B]				
			výkopek z hloubení rýh propustků, přepočet na tuny 1 m3 = 1,8 t 345,618*1,8=622,112 [C]				
			Celkem: A+B+C=3 878,132 [D]				
			Viz. situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkresů				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	129,611		
			BETON, ŽELEZOBETON				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: SO 101 Úprava silnice I/3
Rozpočet: SO 101 Úprava silnice I/3

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Vybouraná zeď propustku a základ, přepočet na tuny 1 m3 = 2,4 t 30,406*2,4=72,974 [B] Vybouraná ŽB jímka, přepočet na tuny 1 m3 = 2,5 t 11,3425*2,5=28,356 [A] Propustek km 0,362 00 vybourané bet. trouby DN 600 délky 16,7 m vč. bet podkladu 4,175 m3, odhad hmotnosti 0,1 t/ 1m bet trouby 16,7*0,1+4,175*2,4=11,690 [C] Propustek km 0,861 00 vybourané bet. trouby DN 400 délky 8 m vč. bet podkladu 2 m3, odhad hmotnosti 0,08 t/ 1m bet trouby 8*0,08+2*2,4=5,440 [D] Propustek km 1,057 81 vybourané bet. trouby DN 500 délky 3 m vč. bet podkladu 0,75 m3, odhad hmotnosti 0,09 t/ 1m bet trouby 3*0,09+0,75*2,4=2,070 [E] Propustek km 1,311 09 vybourané bet. trouby DN 400 délky 8,5 m, odhad hmotnosti 0,08 t/ 1m bet trouby 8,5*0,08=0,680 [F] Propustek km 1,421 12 vybourané bet. trouby DN 400 délky 9,3 m, odhad hmotnosti 0,08 t/ 1m bet trouby 9,3*0,08=0,744 [G] Propustek km 1,474 32 vybourané bet. trouby DN 500 délky 2,2 m vč. bet podkladu 0,715 m3, odhad hmotnosti 0,09 t/ 1m bet trouby 2,2*0,09+0,715*2,4=1,914 [H] Zatrubnění km 1,942 84 - 2,029 27 vybourané bet. trouby DN 500 délky 3,85 m vč. bet podkladu 1,155 m3, odhad hmotnosti 0,09 t/ 1m bet trouby 3,85*0,09+1,155*2,4=3,118 [I] Propustek km 2,081 00 vybourané bet. trouby DN 600 délky 3,2 m vč. bet podkladu 0,96 m3, odhad hmotnosti 0,1 t/ 1m bet trouby 3,2*0,1+0,96*2,4=2,624 [J] Celkem: B+A+C+D+E+F+G+H+I+J=129,610 [K] Viz. TZ Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
3	01413R		POPLATKY ZA SKLÁDKU - DŘEVNÍ HMOTA	T	0,910		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: SO 101 Úprava silnice I/3
Rozpočet: SO 101 Úprava silnice I/3

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>poplatek za uložení dřevní hmoty z kácených stromů s pařezy na skládku, objem dřevní hmoty: 3 stromy D kmeně 50 cm = 1 m3 + 30 % pod terénem, přepočet na tuny 1m3 = 0,7 t 1*1,3*0,7=0,910 [A] Viz. TZ Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložním odpadu na skládce.</p>				
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
4	112015		<p>KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 8KM 3=3,000 [A] Viz. koordinační situace a TZ Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech</p>	KUS	3,000		
5	113326		<p>ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM odstranění vozovkových podkladních vrstev tl. 0,45 m; 153*0,45=68,850 [A] Viz. situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkresů Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	68,850		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: SO 101 Úprava silnice I/3
Rozpočet: SO 101 Úprava silnice I/3

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Materiál odkoupí zhotovitel frézování asfaltových vrstev tl. 0,2 m; 24940*0,2=4 988,000 [A] frézování asfaltových vrstev tl. 0,4 m; 106*0,4=42,400 [B] Celkem: A+B=5 030,400 [C] Viz. situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkresů Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	5 030,400		
7	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM odstranění nepevněné krajnice tl. 0,1 m 4044=4 044,000 [A] Viz.situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkresů Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M2	4 044,000		
8	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M 2809=2 809,000 [A] Viz. situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkresů Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M	2 809,000		
9	132736		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	345,618		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: SO 101 Úprava silnice I/3
Rozpočet: SO 101 Úprava silnice I/3

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Výkop vč. pažení výkopu do výšky 2,9 m, s odvozem výkopku na skládku:				
			propustek v km 0,362 00				
			165,1893=165,189 [A]				
			propustek v km 0,861 00				
			23,9868=23,987 [B]				
			propustek v km 1,057 81				
			23,426=23,426 [C]				
			propustek v km 1,311 09				
			19,458=19,458 [D]				
			propustek v km 1,421 12				
			13,952=13,952 [E]				
			propustek v km 1,474 32				
			36,21=36,210 [F]				
			zatrubnění v km 1,942 84 - 2,029 27				
			39,2556=39,256 [G]				
			propustek v km 2,081 00				
			24,1395=24,140 [H]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=345,618 [I]				
			Viz. situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkres				
		Cenová soustava:	2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- příplatek za lepivost				
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
			- vytahování a nošení výkopku				
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				
			- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek				
			- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: SO 101 Úprava silnice I/3
Rozpočet: SO 101 Úprava silnice I/3

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
10	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ propustky - uložení výkopku z houbení rýh na skládku 345,618=345,618 [A] Viz. situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkresů Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	345,618		
11	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	186,611		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: SO 101 Úprava silnice I/3
Rozpočet: SO 101 Úprava silnice I/3

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Násyp ze zeminy vhodné do násypů				
			propustek v km 0,362 00				
			108,385=108,385 [A]				
			propustek v km 0,861 00				
			6,954=6,954 [B]				
			propustek v km 1,057 81				
			7,728=7,728 [C]				
			propustek v km 1,311 09				
			6,844=6,844 [D]				
			propustek v km 1,421 12				
			4,748=4,748 [E]				
			propustek v km 1,474 32				
			23,7075=23,708 [F]				
			zatrubnění v km 1,942 84 - 20,29 27				
			20,8406=20,841 [G]				
			propustek v km 2,081 00				
			7,4028=7,403 [H]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=186,611 [I]				
			Viz. situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkresů				
		Cenová soustava:	2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace				
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
			- hutnění i různé míry hutnění				
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
			- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech				
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu				
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
			- spouštění a nošení materiálu				
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy				
			- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží				
			- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží				
			- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů				
			- zřízení lavic na svazích				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: SO 101 Úprava silnice I/3
Rozpočet: SO 101 Úprava silnice I/3

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
12	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 143=143,000 [A] Viz. situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkresů Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	143,000		
13	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp drenáže kamenovem 8/16 0,75*0,5*100=37,500 [A] Viz. situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkresů Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností 	M3	37,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: SO 101 Úprava silnice I/3
Rozpočet: SO 101 Úprava silnice I/3

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
14	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 982=982,000 [A] Viz. situace a vzorový příčný řez, změněno z digitálních výkresů Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	982,000		
15	18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	102,244		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: SO 101 Úprava silnice I/3
Rozpočet: SO 101 Úprava silnice I/3

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			propustek v km 0,362 00 37,653=37,653 [A] propustek v km 0,861 00 10,26=10,260 [B] propustek v km 1,057 81 8,685=8,685 [C] propustek v km 1,311 09 11,552=11,552 [D] propustek v km 1,421 12 8,64=8,640 [E] propustek v km 1,474 32 7,8=7,800 [F] zatrubnění v km 1,942 84-2,029 27 11,284=11,284 [G] propustek v km 2,081 00 6,37=6,370 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=102,244 [I] Viz. situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkresů Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu				
16	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	293,268		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: SO 101 Úprava silnice I/3
Rozpočet: SO 101 Úprava silnice I/3

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Ohumusování v tl. 100 mm propustek v km 0,362 00 46,9284=46,928 [A] propustek v km 0,861 00 50,688=50,688 [B] propustek v km 1,057 81 9,7=9,700 [C] propustek v km 1,311 09 20,036=20,036 [D] propustek v km 1,421 12 17,016=17,016 [E] propustek v km 1,474 32 85,8984=85,898 [F] zatrubnění v km 1,942 84 - 2,029 27 46,85=46,850 [G] propustek v km 2,081 00 16,152=16,152 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=293,268 [I] Viz. situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkres Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5				
17	1822R		NÁKUP ORNICE Dodávka zeminy vhodné zúrodnění - ornice (dle položky 18221), přepočet na tuny 1 m3 = 1,8 t 293,268*0,1*1,8=52,788 [A] Viz. TZ Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	52,788		
18	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	293,268		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: SO 101 Úprava silnice I/3
Rozpočet: SO 101 Úprava silnice I/3

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Plochy ohumusování: propustek v km 0,362 00 46,9284=46,928 [A] propustek v km 0,861 00 50,688=50,688 [B] propustek v km 1,057 81 9,7=9,700 [C] propustek v km 1,311 09 20,036=20,036 [D] propustek v km 1,421 12 17,016=17,016 [E] propustek v km 1,474 32 85,8984=85,898 [F] zatrubnění v km 1,942 84 - 2,029 27 46,85=46,850 [G] propustek v km 2,081 00 16,152=16,152 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=293,268 [I] Viz. situace a vzorový příčný řez, změněno z digitálních výkres Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
1		Zemní práce					
2		Základy					
19	212635		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I 100=100,000 [A] Viz. situace a vzorový příčný řez, změněno z digitálních výkresů Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu	M	100,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: SO 101 Úprava silnice I/3
Rozpočet: SO 101 Úprava silnice I/3

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie				
2		Základy					
3		Svislé konstrukce					
20	386324		KOMPL KONSTR JÍMEK ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) Propustek v km 0,362 00 - betonová jámka (C25/30) 4,0575=4,058 [A] Viz. situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkresů Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	4,058		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
 Objekt: SO 101 Úprava silnice I/3
 Rozpočet: SO 101 Úprava silnice I/3

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3			Svislé konstrukce				
4			Vodorovné konstrukce				
21	451314		<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30</p> <p>lože z betonu tl. 0,1 m pod dlažbu z lomového kamene vozovky a propustků (251+18,24+8,87+13,92+16,606+10,13+18,567+73,772+22,028)*0,10=43,313 [A] podkladní beton propustků (C25/30) - propustek km 0,362 00: 7,2846=7,285 [B] - propustek km 1,057 81: 1,26=1,260 [C] - propustek km 1,474 32: 1,5128=1,513 [D] - zatrubnění km 1,942 84 - 2,029 27: 2,043=2,043 [E] - propustek km 2,081 00: 1,1625=1,163 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=56,577 [G] Viz. situace a vzorový příčný řez, změno z digitálních výkresů Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologii výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</p>	M3	56,577		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: SO 101 Úprava silnice I/3
Rozpočet: SO 101 Úprava silnice I/3

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
22	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	57,470		
			odláždění svahu podél vozovky a propustků lomovým kamenem tl. 0,15 m do lože z betonu tl. 0,1 m (251+18,24+8,87+13,92+16,606+10,13+18,567+23,772+22,028)*0,15=57,470 [A] Viz. situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkresů Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
23	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	7,528		
			Betonové prahy z bet. C 25/30 propustek v km 0,362 00 1,086=1,086 [A] propustek v km 0,861 00 0,73=0,730 [B] propustek v km 0,057 81 0,672=0,672 [C] propustek v km 1,311 09 0,72=0,720 [D] propustek v km 1,421 12 0,72=0,720 [E] propustek v km 1,474 32 0,912=0,912 [F] zatrubnění v km 1,942 84 - 2,029 27 1,656=1,656 [G] propustek v km 2,081 00 1,032=1,032 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=7,528 [I] Viz. situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkresů				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: SO 101 Úprava silnice I/3
Rozpočet: SO 101 Úprava silnice I/3

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)				
			- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,				
			- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,				
			- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,				
			- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,				
			- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,				
			- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,				
			- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,				
			- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,				
			- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,				
			- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,				
			- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,				
			- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,				
			- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,				
			- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,				
			- případné zřízení spojovací vrstvy u základů				
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
24	56314		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM MZK 0/32 1104=1 104,000 [A] Viz. situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkresů	M2	1 104,000		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: SO 101 Úprava silnice I/3
Rozpočet: SO 101 Úprava silnice I/3

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
25	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	283,000		
			ŠD 0/32, 150 mm				
			283=283,000 [A]				
			Viz. situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkresů				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti				
			- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
26	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	1 143,000		
			ŠD 0/32, 250 mm				
			1143=1 143,000 [A]				
			Viz. situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkresů				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti				
			- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
27	56340		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU	M3	34,888		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: SO 101 Úprava silnice I/3
Rozpočet: SO 101 Úprava silnice I/3

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			štěrkopískový podsyp (0-16 mm) propustek v km 0,362 00 20,104=20,104 [A] propustek v km 0,861 00 2,625=2,625 [B] propustek v km 1,057 81 1,08014=1,080 [C] propustek v km 1,311 09 2,826=2,826 [D] propustek v km 1,421 12 1,93=1,930 [E] propustek v km 1,474 32 1,7745=1,775 [F] zatrubnění v km 1,942 84 - 2,029 27 2,997=2,997 [G] propustek v km 2,081 00 1,5506=1,551 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=34,888 [I] Viz. situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkresů Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
28	56342		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 100MM podklad ze ŠP pod betonové příkopové tvárnice 142*0,8=113,600 [A] podklad ze ŠP pod trativod 142*0,4=56,800 [B] Celkem: A+B=170,400 [C] Viz. situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkresů Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	170,400		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: SO 101 Úprava silnice I/3
Rozpočet: SO 101 Úprava silnice I/3

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
29	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	3 976,000		
			využití recyklované drtě z frézování				
			3976=3 976,000 [A]				
			Viz. situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkresů				
		Cenová soustava:	2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
		Technická specifikace:	- dodání recyklátu v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
30	572113		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 104,000		
			PI - EP 0,4 kg/m2				
			1104=1 104,000 [A]				
			Viz.situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkresů				
		Cenová soustava:	2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
		Technická specifikace:	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství				
			- provedení dle předepsaného technologického předpisu				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- úpravu napojení, ukončení				
31	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	51 209,000		
			PS-EP 0,3 kg/m2				
			50105=50 105,000 [A]				
			PS-EP 0,4 kg/m2				
			1104=1 104,000 [B]				
			Celkem: A+B=51 209,000 [C]				
			Viz.situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkresů				
		Cenová soustava:	2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
		Technická specifikace:	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství				
			- provedení dle předepsaného technologického předpisu				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: SO 101 Úprava silnice I/3
Rozpočet: SO 101 Úprava silnice I/3

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
32	574B06		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S ACO 16S 40 mm 155=155,000 [A] Viz.situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkresů Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	155,000		
33	574D78		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM ACL 22S 25165=25 165,000 [A] Viz.situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkresů Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	25 165,000		
34	574F46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16S	M2	2 490,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: SO 101 Úprava silnice I/3
Rozpočet: SO 101 Úprava silnice I/3

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			2490=2 490,000 [A] Viz.situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkresů Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
35	574F78		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 80MM ACP 22S 1278=1 278,000 [A] Viz.situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkresů Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	1 278,000		
36	574J54		ASFALTOVÝ KOBREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM SMA 11 S 24940=24 940,000 [A] Viz.situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkresů Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu	M2	24 940,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: SO 101 Úprava silnice I/3
Rozpočet: SO 101 Úprava silnice I/3

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5		Komunikace					

8		Potrubí					
37	82457		POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 500MM potrubí z trub drátkobetonových hrdlových s těsněním DN 500 / 2500 propustek v km 1,057 81 2*2,5=5,000 [A] propustek v km 1,474 32 2*2,5=5,000 [B] zatrubnění v km 1,942 84 - 2,029 27 5*2,5=12,500 [C] propustek v km 2,084 00 2*2,5=5,000 [D] Celkem: A+B+C+D=27,500 [E] Viz. situace a vzorový příčný řez, změněno z digitálních výkresů Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách	M	27,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: SO 101 Úprava silnice I/3
Rozpočet: SO 101 Úprava silnice I/3

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
38	82460		POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 800MM propustek v km 0,362 00 potrubí z trub drátkobetonových hrdlových s těsněním DN 800 / 2500 8*2,5=20,000 [A] Viz. situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkresů Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	20,000		
39	8246R		Seřiznutí ŽB trouby DN 800 propustek v km 0,362 00 šikmý řez trouby DN 800 2=2,000 [A] Viz. situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkresů Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	2,000		
40	8247R		Podkladek ŽB trouby TBX-Q 800 Propustek v km 0,362 00 - podkladek z bet. prefabrikátu, sloužící ke snadnější montáži ŽB trouby, 2 ks na 1 díl trouby 2*8=16,000 [A] Viz. situace a TZ	KS	16,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: SO 101 Úprava silnice I/3
Rozpočet: SO 101 Úprava silnice I/3

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
41	8445R		Seřiznutí ŽB trouby DN 500	KS	11,000		
			šikmý řez trouby DN 500				
			propustek v km 1,057 81				
			4=4,000 [A]				
			propustek v km 1,474 32				
			2=2,000 [B]				
			zatrubnění v km 1,942 84 - 2,029 27				
			3=3,000 [C]				
			propustek v km 2,081 00				
			2=2,000 [D]				
			Celkem: A+B+C+D=11,000 [E]				
			Viz. situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkresů				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
42	87446		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	26,850		
			Propustek km 0,861 00				
			- plastová žebrovaná trubka DN 400				
			9,75=9,750 [A]				
			Propustek km 1,311 09				
			- plastová žebrovaná trubka DN 400				
			10,0=10,000 [B]				
			Propustek km 1,421 12				
			- plastová žebrovaná trubka DN 400				
			7,1=7,100 [C]				
			Celkem: A+B+C=26,850 [D]				
			Viz. TZ, příčný řez a situace				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon				
			zahrnuje:				
			- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)				
			- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav				
			- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr				
			- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: SO 101 Úprava silnice I/3
Rozpočet: SO 101 Úprava silnice I/3

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 				
43	8744R		Seřiznutí plast. trouby DN 400 šikmý řez trouby DN 400 propustek v km 0,861 00 2=2,000 [A] propustek v km 1,311 09 2=2,000 [B] propustek v km 1,421 12 2=2,000 [C] Celkem: A+B+C=6,000 [D] Viz. situace a vzorový příčný řez, změněno z digitálních výkresů Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KS	6,000		
44	89516		DRENÁŽNÍ VÝUSTĚ Z BETON DÍLCŮ betonový prefabrikovaný výustní objekt drenáže 1=1,000 [A] Viz. situace a TZ Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - dodání a osazení dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava vnitrostaveništní i mimostaveništní - u dílců železobetonových výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů 	KUS	1,000		
45	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	27,677		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: SO 101 Úprava silnice I/3
Rozpočet: SO 101 Úprava silnice I/3

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			propustek v km 0,362 00 13,59798=13,598 [A] propustek v km 0,861 00 2,4934=2,493 [B] propustek v km 1,057 81 1,26=1,260 [C] propustek v km 1,311 09 2,496=2,496 [D] propustek v km 1,421 12 1,716=1,716 [E] propustek v km 1,474 32 2,82=2,820 [F] zatrubnění v km 1,942 84 - 2,029 27 1,9337=1,934 [G] propustek v km 2,081 00 1,36=1,360 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=27,677 [I] Viz. situace a vzorový příčný řez Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: SO 101 Úprava silnice I/3
Rozpočet: SO 101 Úprava silnice I/3

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
8		Potrubí					
9			Ostatní konstrukce a práce				
46	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ N2 355=355,000 [A] Viz. TZ a situace Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	355,000		
47	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž silničních ocelových svodidel s odvozem N2 na určené místo 285=285,000 [A] Viz. TZ a situace Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo 	M	285,000		
48	911DC1		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DODÁVKA A MONTÁŽ 36=36,000 [A] Viz. TZ a situace	M	36,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: SO 101 Úprava silnice I/3
Rozpočet: SO 101 Úprava silnice I/3

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů betonového svodidla včetně spojovacích prvků - osazení svodidla - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie nezahrnuje podkladní vrstvu				
49	911DC3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž betonových svodidel s odvozem na určené místo 20=20,000 [A] Viz. TZ a situace Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	20,000		
50	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Silniční směrový sloupek flexibilní, BÍLÁ barva polepený bílou a oranžovou retroreflexní fólií RA3, výška 1200 mm 121=121,000 [A] Silniční směrový sloupek flexibilní, ČERVENÁ barva polepený červenou a oranžovou retroreflexní fólií RA3, výška 1200 mm 14=14,000 [B] Viz. situace Celkem: A+B=135,000 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	135,000		
51	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Svodidlový směrový sloupek flexibilní, BÍLÁ barva polepený bílou a oranžovou retroreflexní fólií RA3 8=8,000 [A] Viz. situace	KUS	8,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: SO 101 Úprava silnice I/3
Rozpočet: SO 101 Úprava silnice I/3

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací				
			- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava				
			- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
52	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000		
			DZ základní RA2				
			44=4,000 [A]				
			Viz. situace dopravního značení				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
53	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
			DZ základní				
			11=1,000 [A]				
			Viz. situace dopravního značení				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
54	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	3,000		
			Ocelový zinkovaný sloupek vč. hliníkové patky ukotvené do základu z betonu C 20/25-XF4				
			33=3,000 [A]				
			Viz. situace dopravního značení				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)				
55	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
			demontáž ocelového sloupku vč. patky				
			11=1,000 [A]				
			Viz. situace				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: SO 101 Úprava silnice I/3
Rozpočet: SO 101 Úprava silnice I/3

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
56	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ - bílá barva před VZD -plast stěrkový V11a; 4,24.2=4,200 [A] V13; 24,324.3=24,300 [B] před VDZ - plast strukturální V1a; 0,125*279,634.95=34,950 [C] V1b; 0,125*1474,0184.25=184,250 [D] V2a 3/6; 0,125*497,3*0,33420.762=20,762 [E] V2b 3/1,5; 0,125*400,0*0,66733.35=33,350 [F] V2b 3/3; 0,125*703,5/243.969=43,969 [G] V2b 1,5/1,5; 0,25*70,5/28.813=8,813 [H] V3 3/1,5; (0,125*561,2)+(0,125*561,2*0,667)116.94=116,940 [I] V4 0,5/0,5; 0,25*232,5/229.063=29,063 [J] V11a; 0,125*307,138.388=38,388 [K] V13; 0,125*30,53.813=3,813 [L] před VDZ - plast zvučící V4; 0,25*4646,61161.65=1 161,650 [M] VDZ - žlutá barva V12a; 0,125*279,734.962=34,962 [N] Viz. situace Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=1 739,410 [O] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	1 739,409		
57	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	28,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: SO 101 Úprava silnice I/3
Rozpočet: SO 101 Úprava silnice I/3

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			VDZ - bílý stěrkový plast s dlouhodobou životností nehluchý V11a; 4,24.2=4,200 [A] V13; 24,324.3=24,300 [B] Viz. situace dopravního značení Celkem: A+B=28,500 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
58	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCHÉ - DOD A POKLÁDKA VDZ - bílý strukturální plast s dlouh. životností nehluchý V1a; 0,125*279,634.95=34,950 [A] V1b; 0,125*1474,0184.25=184,250 [B] V2a 3/6; 0,125*497,3*0,33420.762=20,762 [C] V2b 3/1,5; 0,125*400,0*0,66733.35=33,350 [D] V2b 3/3; 0,125*703,5/243.969=43,969 [E] V2b 1,5/1,5; 0,25*70,5/28.813=8,813 [F] V3 3/1,5; (0,125*561,2)+(0,125*561,2*0,667)116.94=116,940 [G] V4 0,5/0,5; 0,25*232,5/229.063=29,063 [H] V11a; 0,125*307,138.388=38,388 [I] V13; 0,125*30,53.813=3,813 [J] VDZ - žlutý strukturální plast s dlouh. životností nehluchý V12a; 0,125*279,734.962=34,962 [K] Viz. situace dopravního značení Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=549,260 [L] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	549,259		
59	915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍČÍ - DOD A POKLÁDKA VDZ - profilovaný bílý dvousložkový plast (spotflex) s dlouhodobou životností zvučící V4; 0,25*4646,61161.65=1 161,650 [A] Viz. situace	M2	1 161,650		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: SO 101 Úprava silnice I/3
Rozpočet: SO 101 Úprava silnice I/3

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
60	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM betonová příkopová tvárnice š. 0,6 m do lože z betonu tl. 0,1 m 142=142,000 [A] Viz. situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkresů	M	142,000		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnice předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu				
61	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM Vybourání zdi propustku + základu s odvozem materiálu na skládku propustek km 0,362 00 9,585=9,585 [A] propustek km 0,861 00 1,467=1,467 [B] propustek km 1,057 81 1,404=1,404 [C] propustek km 1,474 32 9,108=9,108 [D] zatrubnění km 1,942 84 - 2,029 27 6,5435=6,544 [E] propustek km 2,081 00 2,298=2,298 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=30,406 [G] Viz. TZ a situace	M3	30,406		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: SO 101 Úprava silnice I/3
Rozpočet: SO 101 Úprava silnice I/3

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
62	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM Propustek km 0,362 00 - vybourání stávající jímky s odvozem materiálu na skládku 11,3425=11,343 [A] Viz. TZ a situace Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 	M3	11,343		
63	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM Propustek km 0,861 00 - odstranění stávajících betonových trub vč. podkladu s odvozem na skládku 8=8,000 [A] Propustek km 1,311 09 - odstranění stávajících betonových trub vč. podkladu s odvozem na skládku 8,5=8,500 [B] Propustek km 1,421 12 - odstranění stávajících betonových trub vč. podkladu s odvozem na skládku 9,3=9,300 [C] Celkem: A+B+C=25,800 [D] Viz. TZ a situace Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - odstranění trub včetně případného obetonování a lože 	M	25,800		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: SO 101 Úprava silnice I/3
Rozpočet: SO 101 Úprava silnice I/3

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí				
64	966357		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM Propustek km 1,057 81 - odstranění stávajících betonových trub vč. podkladu s odvozem na skládku 3=3,000 [A] Propustek km 1,474 32 - odstranění stávajících betonových trub vč. podkladu s odvozem na skládku 2,2=2,200 [B] Zatrubnění km 1,942 84 - 2,029 27 - odstranění stávajících betonových trub vč. podkladu s odvozem na skládku 3,85=3,850 [C] Celkem: A+B+C=9,050 [D] Viz. TZ a situace Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí	M	9,050		
65	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	19,900		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17-084.230 I/3 Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD
Objekt: SO 101 Úprava silnice I/3
Rozpočet: SO 101 Úprava silnice I/3

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Propustek km 0,362 00 - odstranění stávajících betonových trub vč. podkladu s odvozem na skládku 16,7=16,700 [A] Propustek km 2,081 00 - odstranění stávajících betonových trub vč. podkladu s odvozem na skládku 3,2=3,200 [B] Celkem: A+B=19,900 [C] Viz. TZ a situace Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí				
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem: