

Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Stavba: **JFH1707** **Oprava a modernizace BD Praha 8, U Slovanky 268-269**

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval: **A. Dvořáková**

Základ pro sníženou DPH: **15 %**

CZK

Základ pro základní DPH: **21 %**

CZK

CZK

Cena celkem bez DPH:

CZK

V Děčín dne 16.03.2018

 Za zhotovitele Za objednatele

| | | | |
|---------|---------|---|-----------|
| Stavba: | JFH1707 | Oprava a modernizace BD Praha 8, U Slovanky 268-269 | List č. 2 |
|---------|---------|---|-----------|

Rekapitulace objektů a rozpočtů

| Číslo | Název |
|-------|-------|
|-------|-------|

Stavba

Ostatní a vedlejší náklady

9991 Vedlejší a ostatní náklady

Stavební objekt

| | |
|-----------|---|
| SO 01 | Oprava a modernizace BD |
| JFH170701 | Oprava konstrukcí v prostoru lodžii |
| JFH170702 | Zateplení neprůsvitného obvodového pláště s jeho současnou sanací |
| JFH170703 | Úpravy vnějších obodových výplní, vysklení lodžii |
| JFH170704 | Ochrana hydroizolace, okapový chodník, hromosvody |

| | | | |
|---------|---------|---|-----------|
| Stavba: | JFH1707 | Oprava a modernizace BD Praha 8, U Slovanky 268-269 | List č. 3 |
|---------|---------|---|-----------|

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | Celkem | Hmotnost |
|-------|---|----------|--------|------------------|
| 1 | Zemní práce | HSV | | 6,85208 |
| 2.2 | Opravy a reprofilace konstrukcí | HSV | | 0,84265 |
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy | HSV | | 0,74849 |
| 62 | Úpravy povrchů vnější | HSV | | 46,74656 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV | | 10,55772 |
| 632 | Okapový chodník | HSV | | 66,79425 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV | | 0,35210 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV | | 0,11232 |
| 961 | Bourání konstrukcí 1. NP | HSV | | 0,00000 |
| 962 | Bourání konstrukcí 2. NP | HSV | | 0,00000 |
| 963 | Bourání konstrukcí 3. NP | HSV | | 0,00000 |
| 964 | Bourání konstrukcí 4. NP | HSV | | 0,00000 |
| 965 | Bourání konstrukcí 5.NP | HSV | | 0,00000 |
| 966 | Bourání konstrukcí 6.NP | HSV | | 0,00000 |
| 967 | Bourání konstrukcí 7.NP | HSV | | 0,00000 |
| 968 | Bourání konstrukcí 8.NP | HSV | | 0,00000 |
| 97 | Prorážení otvorů | HSV | | 0,00000 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | 0,00000 |
| 711 | Izolace proti vodě | PSV | | 1,20827 |
| 71251 | Úprava napojení stávající střechy a zateplení | PSV | | 0,25503 |
| 764 | Konstrukce klempířské | PSV | | 6,01171 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV | | 0,22800 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV | | 4,27458 |
| 783 | Nátěry | PSV | | 0,00151 |
| 787 | Zasklívání | PSV | | 0,77195 |
| M21 | Elektromontáže | MON | | 0,13598 |
| M2103 | Hromosvod | MON | | 0,00000 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU | | 0,00000 |
| VN | Vedlejší náklady | VN | | 0,00000 |
| ON | Ostatní náklady | ON | | 0,00000 |
| | | | | 145,89320 |

Položkový soupis

| | | | |
|---------|----------------|--|-----------|
| Stavba: | JFH1707 | Oprava a modernizace BD Praha 8, U Slovanky 268-269 | List č. 4 |
| Soupis: | 9991 | Vedlejší a ostatní náklady | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Ceník | Cen.soust. |
|-------------|------------|--|--------|----------|-------|------------|
| Díl: | VN | Vedlejší náklady | | | | |
| 1 | 005121011R | Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 Příprava ploch pro skladování materiálu. Doprava a osazení kontejnerů pro skladování a případně kanceláře. Doprava a osazení mobilních toalet. Ohrazení prostoru staveniště. Oplocení prostoru pro skladování a toalet. Staveništní rozvaděč elektrické energie včetně podružného měření, zřízení vnitrostaveništního rozvodu elektrické energie. Zřízení přípojky vody Viz souhrnná technická zpráva. | Soubor | 1,00 | | RTS 18/ I |
| 2 | 005121021R | Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 Pronájem a opotřebení kontejnerů pro skladování a případně kanceláře. Pronájem a opotřebení mobilních toalet. Pronájem a opotřebení dočasného oplocení. Spotřeba vody a elektrické energie. Viz souhrnná technická zpráva. | Soubor | 1,00 | | RTS 18/ I |
| 3 | 005121031R | Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 Odvoz kontejnerů kontejnerů pro skladování a případně kanceláře. Odvoz mobilních toalet. Odvoz dočasného oplocení. Zrušení staveništního rozvaděče elektrické energie včetně podružného měření, zrušení vnitrostaveništního rozvodu elektrické energie. Zrušení přípojky vody Uvedení ploch do původního stavu. Úklid prostoru staveniště. Osetí trávníku. Viz souhrnná technická zpráva. | Soubor | 1,00 | | RTS 18/ I |
| 4 | 005122010R | Provoz objednatele Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. | Soubor | 1,00 | | RTS 18/ I |
| 5 | 005124010R | Koordinační činnost Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby. | Soubor | 1,00 | | RTS 18/ I |

| | | | | | | |
|-------------|------------|--|--------|------|--|-----------|
| Díl: | ON | Ostatní náklady | | | | |
| 6 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. | Soubor | 1,00 | | RTS 18/ I |
| 7 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | Soubor | 1,00 | | RTS 18/ I |
| 8 | 005231010R | Revize náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací. | Soubor | 1,00 | | RTS 18/ I |
| 9 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | Soubor | 1,00 | | RTS 18/ I |

| | | | |
|---------|---------|---|----------|
| Stavba: | JFH1707 | Oprava a modernizace BD Praha 8, U Slovanky 268-269 | List č.5 |
|---------|---------|---|----------|

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **SO 01**
Oprava a modernizace BD

Třídník stavebních objektů (CZ-):

Popis:

Rekapitulace soupisů

| Dílčí soupis číslo | Název | Počet položek |
|--------------------|---|---------------|
| JFH170701 | Oprava konstrukcí v prostoru lodžii | 104 |
| JFH170702 | Zateplení neprůsvitného obvodového pláště s jeho současnou sanací | 55 |
| JFH170703 | Úpravy vnějších obodových výplní, vysklení lodžii | 14 |
| JFH170704 | Ochrana hydroizolace, okapový chodník, hromosvody | 31 |
| | | 204 |

Položkový soupis

| | | | |
|---------|-----------|---|-----------|
| Stavba: | JFH1707 | Oprava a modernizace BD Praha 8, U Slovanky 268-269 | List č. 6 |
| Objekt: | SO 01 | Oprava a modernizace BD | |
| Soupis: | JFH170701 | Oprava konstrukcí v prostoru lodžii | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Ceník | Cen.soust. |
|------|-------|-------|----|----------|-------|------------|
|------|-------|-------|----|----------|-------|------------|

| | | | | | | |
|------|-----------------|--|----|-------|--|---------|
| Díl: | 2.2 | Opravy a reprofilace konstrukcí | | | | |
| 1 | 632478125222T00 | Mechanické odstranění nepřídržného betonu a opískování povrchu | m2 | 10,30 | | Vlastní |
| | Výkaz výměr: | Položka pořadí 2: 9.36304*1,1 | | 10,30 | | |
| 2 | 632478125T00 | Reprofilace v ploše s ošetřením výztuže tl. 40 mm | m2 | 9,36 | | Vlastní |
| | Výkaz výměr: | Pohled jižní: 1.-8.NP - podlaha+strop lodžie: (4,21*0,19+4,21*1,2)*8*4*0,05 | | 9,36 | | |
| 3 | 632478129T00 | Reprofilace hran s ošetřením výztuže tl. 50 mm | m2 | 1,87 | | Vlastní |
| | Výkaz výměr: | Pohled jižní: 1.-8.NP - podlaha+strop lodžie: (4,21*0,19+4,21*1,2)*8*4*0,01 | | 1,87 | | |

| | | | | | | |
|------|--------------|---|----|--------|-------|-----------|
| Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější | | | | |
| 4 | 622319021T00 | Okapnička | m | 129,60 | | Vlastní |
| | Výkaz výměr: | 4,05*8*4 | | 129,60 | | |
| 5 | 622411515T00 | Bezcementová armovací vrstva zakon.stěr.s výztužnou tkaninou na organické bázi | m2 | 164,59 | | Vlastní |
| | Výkaz výměr: | Pohled jižní: 1.-8.NP - podhled a čelo lodžie: (4,05*0,19+4,05*1,08)*8*4 | | 164,59 | | |
| 6 | 627991037T00 | Zatmelení spár PUR tmelem | m | 397,44 | | Vlastní |
| | Výkaz výměr: | spáry u soklu a dlažby: Pohled jižní: 1.-8.NP - podlaha lodžie: (4,05+2*1,08)*8*4*2 | | 397,44 | | |
| 7 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 | m2 | 323,33 | 801-1 | RTS 17/ I |
| | Výkaz výměr: | Pohled jižní: 1.-8.NP - podlaha+strop lodžie: 4,21*1,2*8*2*4 | | 323,33 | | |

| | | | | | | |
|------|--------------|---|----|--------|-------|-----------|
| Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | |
| 8 | 632422120R00 | Potěr ze suchých směsí potěr cementový, tloušťky 10 mm, ruční zpracování s rozprostřením a uhlazením včetně penetrace podkladu. | m2 | 419,90 | 801-1 | RTS 17/ I |
| | Výkaz výměr: | Pohled jižní: 1.-8.NP - podlaha lodžie spádová bet. maz. v tl. 30 mm: 4,05*1,08*8*4*3 | | 419,90 | | |

| | | | | | | |
|------|--------------|--|----|--------|-------|-----------|
| Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | | | | |
| 9 | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 291,00 | 800-3 | RTS 18/ I |
| | Výkaz výměr: | Pohled východní: 1.-8.NP - podlaha+strop lodžie: 4,21*1,08*8*2*4 | | 291,00 | | |

| | | | | | | |
|------|--------------|---|------|-------|--|---------|
| Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | |
| 10 | 451 | Věšáky na prádlo, AL s povrchovou úpravou, posuvné úchyty | páry | 32,00 | | Vlastní |
| | Výkaz výměr: | Lodžie 8*4 | | 32,00 | | |

Položkový soupis

| | | | |
|---------|-----------|---|-----------|
| Stavba: | JFH1707 | Oprava a modernizace BD Praha 8, U Slovanky 268-269 | List č. 7 |
| Objekt: | SO 01 | Oprava a modernizace BD | |
| Soupis: | JFH170701 | Oprava konstrukcí v prostoru lodžii | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Ceník | Cen.soust. |
|------|-------|-------|----|----------|-------|------------|
|------|-------|-------|----|----------|-------|------------|

| | | | | | | |
|------|--------------|---|-----|-------|-------|-----------|
| Díl: | 961 | Bourání konstrukcí 1. NP | | | | |
| 11 | 965081713RT1 | Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár Výkaz výměr: Pohled východní: 1.-8.NP - podlaha+strop lodžie: 4,21*1,2*2 | m2 | 10,10 | 801-3 | RTS 17/ I |
| 12 | 966079871R00 | Přerušení ocelových profilů průřezu do 400 mm2 Výkaz výměr: Pohled východní: odříznutí chrliče lodžie: 4 | kus | 4,00 | 801-3 | RTS 17/ I |
| 13 | 96705202100 | Zdrsnění stávajícího nátěru podlah lodžii Výkaz výměr: Pohled východní: 1.-8.NP - podlaha+strop lodžie: 4,21*1,2*2 | m2 | 10,10 | | Vlastní |
| 14 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | t | 0,87 | 801-3 | RTS 17/ I |
| 15 | 979081121R00 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 13,90 | 801-3 | RTS 17/ I |
| 16 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m | t | 0,87 | 801-3 | RTS 17/ I |
| 17 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 5,21 | 801-3 | RTS 17/ I |
| 18 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební sutí | t | 0,87 | 801-3 | RTS 17/ I |

| | | | | | | |
|------|--------------|---|-----|-------|-------|-----------|
| Díl: | 962 | Bourání konstrukcí 2. NP | | | | |
| 19 | 966079871R00 | Přerušení ocelových profilů průřezu do 400 mm2 Výkaz výměr: Pohled východní: odříznutí chrliče lodžie: 4 | kus | 4,00 | 801-3 | RTS 17/ I |
| 20 | 96705202100 | Zdrsnění stávajícího nátěru podlah lodžii Výkaz výměr: Pohled východní: 1.-8.NP - podlaha+strop lodžie: 4,21*1,2*4 | m2 | 20,21 | | Vlastní |
| 21 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 1,33 | 801-3 | RTS 17/ I |
| 22 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | t | 1,33 | 801-3 | RTS 17/ I |
| 23 | 979081121R00 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 21,34 | 801-3 | RTS 17/ I |
| 24 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m | t | 1,33 | 801-3 | RTS 17/ I |
| 25 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 8,00 | 801-3 | RTS 17/ I |
| 26 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební sutí | t | 1,33 | 801-3 | RTS 17/ I |

| | | | | | | |
|------|-----|---------------------------------|--|--|--|--|
| Díl: | 963 | Bourání konstrukcí 3. NP | | | | |
|------|-----|---------------------------------|--|--|--|--|

Položkový soupis

| | | | |
|---------|------------------|--|-----------|
| Stavba: | JFH1707 | Oprava a modernizace BD Praha 8, U Slovanky 268-269 | List č. 8 |
| Objekt: | SO 01 | Oprava a modernizace BD | |
| Soupis: | JFH170701 | Oprava konstrukcí v prostoru lodžii | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Ceník | Cen.soust. |
|------|--------------|--|-----|----------|-------|------------|
| 27 | 965081713RT1 | Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár Výkaz výměr: Pohled východní: 1.-8.NP - podlaha+strop lodžie: 4,21*1,2*1 | m2 | 5,05 | 801-3 | RTS 17/ I |
| | | | | 5,05 | | |
| 28 | 966079871R00 | Přerušení ocelových profilů průřezu do 400 mm2 Výkaz výměr: Pohled východní: odříznutí chrliče lodžie: 4 | kus | 4,00 | 801-3 | RTS 17/ I |
| | | | | 4,00 | | |
| 29 | 96705202100 | Zdrsnění stávajícího nátěru podlah lodžii Výkaz výměr: Pohled východní: 1.-8.NP - podlaha+strop lodžie: 4,21*1,2*3 | m2 | 15,16 | | Vlastní |
| | | | | 15,16 | | |
| 30 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 1,10 | 801-3 | RTS 17/ I |
| 31 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 1,10 | 801-3 | RTS 17/ I |
| 32 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | t | 1,10 | 801-3 | RTS 17/ I |
| 33 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 17,62 | 801-3 | RTS 17/ I |
| 34 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 1,10 | 801-3 | RTS 17/ I |
| 35 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 6,61 | 801-3 | RTS 17/ I |
| 36 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 1,10 | 801-3 | RTS 17/ I |

| | | | | | | |
|------|--------------|--|-----|-------|-------|-----------|
| Díl: | 964 | Bourání konstrukcí 4. NP | | | | |
| 37 | 965081713RT1 | Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár Výkaz výměr: Pohled východní: 1.-8.NP - podlaha+strop lodžie: 4,21*1,2*2 | m2 | 10,10 | 801-3 | RTS 17/ I |
| | | | | 10,10 | | |
| 38 | 966079871R00 | Přerušení ocelových profilů průřezu do 400 mm2 Výkaz výměr: Pohled východní: odříznutí chrliče lodžie: 4 | kus | 4,00 | 801-3 | RTS 17/ I |
| | | | | 4,00 | | |
| 39 | 96705202100 | Zdrsnění stávajícího nátěru podlah lodžii Výkaz výměr: Pohled východní: 1.-8.NP - podlaha+strop lodžie: 4,21*1,2*2 | m2 | 10,10 | | Vlastní |
| | | | | 10,10 | | |
| 40 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 0,87 | 801-3 | RTS 17/ I |
| 41 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 1,74 | 801-3 | RTS 17/ I |

Položkový soupis

| | | | |
|---------|------------------|--|-----------|
| Stavba: | JFH1707 | Oprava a modernizace BD Praha 8, U Slovanky 268-269 | List č. 9 |
| Objekt: | SO 01 | Oprava a modernizace BD | |
| Soupis: | JFH170701 | Oprava konstrukcí v prostoru lodžii | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Ceník | Cen.soust. |
|------|--------------|---|----|----------|-------|------------|
| 42 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | t | 0,87 | 801-3 | RTS 17/ I |
| 43 | 979081121R00 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 13,90 | 801-3 | RTS 17/ I |
| 44 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m | t | 0,87 | 801-3 | RTS 17/ I |
| 45 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 5,21 | 801-3 | RTS 17/ I |
| 46 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební sutí | t | 0,87 | 801-3 | RTS 17/ I |

| | | | | | | |
|------|--------------|---|-----|-------|-------|-----------|
| Díl: | 965 | Bourání konstrukcí 5.NP | | | | |
| 47 | 965081713RT1 | Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár Výkaz výměr: Pohled východní: 1.-8.NP - podlaha+strop lodžie: 4,21*1,2*1 | m2 | 5,05 | 801-3 | RTS 17/ I |
| | | | | 5,05 | | |
| 48 | 966079871R00 | Přerušení ocelových profilů průřezu do 400 mm2 Výkaz výměr: Pohled východní: odříznutí chříče lodžie: 4 | kus | 4,00 | 801-3 | RTS 17/ I |
| | | | | 4,00 | | |
| 49 | 96705202100 | Zdrsnění stávajícího nátěru podlah lodžii Výkaz výměr: Pohled východní: 1.-8.NP - podlaha+strop lodžie: 4,21*1,2*3 | m2 | 15,16 | | Vlastní |
| | | | | 15,16 | | |
| 50 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 1,10 | 801-3 | RTS 17/ I |
| 51 | 979011121R00 | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 3,30 | 801-3 | RTS 17/ I |
| 52 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | t | 1,10 | 801-3 | RTS 17/ I |
| 53 | 979081121R00 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 17,62 | 801-3 | RTS 17/ I |
| 54 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m | t | 1,10 | 801-3 | RTS 17/ I |
| 55 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 6,61 | 801-3 | RTS 17/ I |
| 56 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební sutí | t | 1,10 | 801-3 | RTS 17/ I |

| | | | | | | |
|------|--------------|---|-----|------|-------|-----------|
| Díl: | 966 | Bourání konstrukcí 6.NP | | | | |
| 57 | 965081713RT1 | Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár Výkaz výměr: Pohled východní: 1.-8.NP - podlaha+strop lodžie: 4,21*1,2*1 | m2 | 5,05 | 801-3 | RTS 17/ I |
| | | | | 5,05 | | |
| 58 | 966079871R00 | Přerušení ocelových profilů průřezu do 400 mm2 Výkaz výměr: Pohled východní: odříznutí chříče lodžie: 4 | kus | 4,00 | 801-3 | RTS 17/ I |
| | | | | 4,00 | | |

Položkový soupis

| | | | |
|---------|------------------|--|------------|
| Stavba: | JFH1707 | Oprava a modernizace BD Praha 8, U Slovanky 268-269 | List č. 10 |
| Objekt: | SO 01 | Oprava a modernizace BD | |
| Soupis: | JFH170701 | Oprava konstrukcí v prostoru lodžii | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Ceník | Cen.soust. |
|-------|--------------|--|-----|----------|-------|------------|
| 59 | 96705202100 | Zdrsnění stávajícího nátěru podlah lodžii | m2 | 15,16 | | Vlastní |
| | Výkaz výměr: | Pohled východní: 1.-8.NP - podlaha+strop lodžie: 4,21*1,2*3 | | 15,16 | | |
| 60 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 1,10 | 801-3 | RTS 17/ I |
| 61 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 4,41 | 801-3 | RTS 17/ I |
| 62 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 1,10 | 801-3 | RTS 17/ I |
| | | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | | | | |
| 63 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 17,62 | 801-3 | RTS 17/ I |
| 64 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 1,10 | 801-3 | RTS 17/ I |
| 65 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 6,61 | 801-3 | RTS 17/ I |
| 66 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 1,10 | 801-3 | RTS 17/ I |
| <hr/> | | | | | | |
| Díl: | 967 | Bourání konstrukcí 7.NP | | | | |
| 67 | 965081713RT1 | Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 | m2 | 5,05 | 801-3 | RTS 17/ I |
| | | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | | | | |
| | Výkaz výměr: | Pohled východní: 1.-8.NP - podlaha+strop lodžie: 4,21*1,2*1 | | 5,05 | | |
| 68 | 966079871R00 | Přerušení ocelových profilů průřezu do 400 mm2 | kus | 4,00 | 801-3 | RTS 17/ I |
| | Výkaz výměr: | Pohled východní: odříznutí chrlíče lodžie: 4 | | 4,00 | | |
| 69 | 96705202100 | Zdrsnění stávajícího nátěru podlah lodžii | m2 | 15,16 | | Vlastní |
| | Výkaz výměr: | Pohled východní: 1.-8.NP - podlaha+strop lodžie: 4,21*1,2*3 | | 15,16 | | |
| 70 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 1,10 | 801-3 | RTS 17/ I |
| 71 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 5,51 | 801-3 | RTS 17/ I |
| 72 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 1,10 | 801-3 | RTS 17/ I |
| | | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | | | | |
| 73 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 17,62 | 801-3 | RTS 17/ I |
| 74 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 1,10 | 801-3 | RTS 17/ I |
| 75 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 6,61 | 801-3 | RTS 17/ I |
| 76 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 1,10 | 801-3 | RTS 17/ I |

Díl: **968** **Bourání konstrukcí 8.NP**

Položkový soupis

| | | | |
|---------|------------------|--|------------|
| Stavba: | JFH1707 | Oprava a modernizace BD Praha 8, U Slovanky 268-269 | List č. 11 |
| Objekt: | SO 01 | Oprava a modernizace BD | |
| Soupis: | JFH170701 | Oprava konstrukcí v prostoru lodžii | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Ceník | Cen.soust. |
|------|--------------|--|-----|----------|-------|------------|
| 77 | 965081713RT1 | Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár Výkaz výměr: Pohled východní: 1.-8.NP - podlaha+strop lodžie: 4,21*1,2*1 | m2 | 5,05 | 801-3 | RTS 17/ I |
| | | | | 5,05 | | |
| 78 | 966079871R00 | Přerušení ocelových profilů průřezu do 400 mm2 Výkaz výměr: Pohled východní: odříznutí chrlíče lodžie: 4 | kus | 4,00 | 801-3 | RTS 17/ I |
| | | | | 4,00 | | |
| 79 | 96705202100 | Zdrsnění stávajícího nátěru podlah lodžii Výkaz výměr: Pohled východní: 1.-8.NP - podlaha+strop lodžie: 4,21*1,2*3 | m2 | 15,16 | | Vlastní |
| | | | | 15,16 | | |
| 80 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 1,10 | 801-3 | RTS 17/ I |
| 81 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 4,41 | 801-3 | RTS 17/ I |
| 82 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | t | 1,10 | 801-3 | RTS 17/ I |
| 83 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 17,62 | 801-3 | RTS 17/ I |
| 84 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 1,10 | 801-3 | RTS 17/ I |
| 85 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 6,61 | 801-3 | RTS 17/ I |
| 86 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 1,10 | 801-3 | RTS 17/ I |

| | | | | | | |
|------|--------------|---|---|--------|-------|-----------|
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů | | | | |
| 87 | 976071111R00 | Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu Zábradlí je navrženo k demontáži jen z důvodu provádění, bude jen upraveno, je nové, bude jen zúženo z důvodu změny světlosti lodžie po provedení zateplení stěn bytů. V případě ponechání zábradlí, je nutné je zakrýt z obou stran, aby nebylo poškozenou při výstavbě-není uvedeno v rozpočtu. Výkaz výměr: 4,5*4*8 | m | 144,00 | 801-3 | RTS 17/ I |
| | | | | 144,00 | | |

| | | | | | | |
|------|--------------|--|---|-------|-------|-----------|
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | | | | |
| 88 | 999281212R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky přes 25 do 36 m | t | 12,13 | 801-4 | RTS 17/ I |

| | | | | | | |
|------|--------------|---|----|--------|---------|-----------|
| Díl: | 711 | Izolace proti vodě | | | | |
| 89 | 711212012RT3 | Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou pružná Výkaz výměr: Pohled jižní: 1.-8.NP - podlaha lodžie: 4,05*1,08*8*4 | m2 | 139,97 | 800-711 | RTS 17/ I |
| | | | | 139,97 | | |

Položkový soupis

| | | | |
|---------|------------------|--|------------|
| Stavba: | JFH1707 | Oprava a modernizace BD Praha 8, U Slovanky 268-269 | List č. 12 |
| Objekt: | SO 01 | Oprava a modernizace BD | |
| Soupis: | JFH170701 | Oprava konstrukcí v prostoru lodžii | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Ceník | Cen.soust. |
|-------|--------------|---|----|----------|---------|------------|
| 90 | 711212601RT2 | Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 100 mm | m | 198,72 | 800-711 | RTS 17/ I |
| | Výkaz výměr: | Pohled jižní: 1.-8.NP - podlaha lodžie: (4,05+2*1,08)*8*4 | | 198,72 | | |
| 91 | 711714110R00 | Provedení detailů natěradly a tmely za studena provedení nátěru adhezni hmotou, | m2 | 139,97 | 800-711 | RTS 17/ I |
| | Výkaz výměr: | Pohled jižní: 1.-8.NP - podlaha lodžie: 4,05*1,08*8*4 | | 139,97 | | |
| 92 | 24696901.AR | hmota nátěrová víceúčelová dvousložková; epoxidová pryskyřice; lepidlo, adhezni můstek, pro stěrkové hmoty; odolnost proti vodě; podklad dřevo, beton, zdivo, potěr, asfalt, omítka; pro interiér | kg | 27,99 | SPCM | RTS 17/ I |
| | Výkaz výměr: | Položka pořadí 79: 139.96800*0,2 | | 27,99 | | |
| 93 | 998711203R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svíse do 60 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | % | | 800-711 | RTS 17/ I |
| <hr/> | | | | | | |
| Díl: | 764 | Konstrukce klempířské | | | | |
| 94 | 764326391R00 | Oplechování z hliníkového plechu montáž hliníkové okapnice na balkony | m | 129,60 | 800-764 | RTS 17/ I |
| | Výkaz výměr: | 4,05*8*4 | | 129,60 | | |
| 95 | 13851061T | plech ocelový s povrchovou úpravou tvrdý; tl. 0,50 mm; rovinná tabule 1230x2000mm | m2 | 34,99 | | Vlastní |
| | Výkaz výměr: | 4,05*8*4*0,25*1,08 | | 34,99 | | |
| 96 | 998764204R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 36 m 50 m vodorovně | % | | 800-764 | RTS 17/ I |
| <hr/> | | | | | | |
| Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | | | | |
| 97 | 771275106R00 | Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických hladkých, 200 x 100 mm, do flexibilního tmele | m2 | 28,80 | 800-771 | RTS 17/ I |
| | Výkaz výměr: | 0,9*32 | | 28,80 | | |
| 98 | 771277808R00 | Profily na hrany stupňů z Al nebo nerezů s výměnnou náslapnou plochou z umělé hmoty, výšky 10 mm protiskluzné profily na hrany stupňů | m | 28,80 | 800-771 | RTS 17/ I |
| | Výkaz výměr: | oplechování lodžiového prahu ks: 4*8*0,9 | | 28,80 | | |
| 99 | 771475014R00 | Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele | m | 198,72 | 800-771 | RTS 17/ I |
| | Výkaz výměr: | Pohled východní: 1.-8.NP - sokl podlahy lodžie: (4,05+2*1,08)*8*4 | | 198,72 | | |
| 100 | 771479001R00 | Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky | m | 198,72 | 800-771 | RTS 17/ I |
| | Výkaz výměr: | Položka pořadí 87: 198.72000 | | 198,72 | | |
| 101 | 771575109RT6 | Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 139,97 | 800-771 | RTS 17/ I |
| | Výkaz výměr: | Položka pořadí 77: 139.96800 | | 139,97 | | |

Položkový soupis

| | | | |
|---------|-----------|---|------------|
| Stavba: | JFH1707 | Oprava a modernizace BD Praha 8, U Slovanky 268-269 | List č. 13 |
| Objekt: | SO 01 | Oprava a modernizace BD | |
| Soupis: | JFH170701 | Oprava konstrukcí v prostoru lodžii | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Ceník | Cen.soust. |
|------|--------------|--|----|-------------------------|---------|------------|
| 102 | 5534365020T | ukončovací profil pro volné hrany dlažeb na balkónech a terasách, H = 10 mm, L = 2,50 m | m | 174,24 | | Vlastní |
| | Výkaz výměr: | ...02 - Schůdek, hrana lodžie: Hliníková lišta na hraně dlažby: (4,05+0,9)*8*4*1,1 | | 174,24 | | |
| 103 | 59764210R | dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povch hladký, protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér | m2 | 182,16 | SPCM | RTS 17/ I |
| | Výkaz výměr: | Položka pořadí 89: 139.96800*1,1 Položka pořadí 87: 198.72000*0,11 Položka pořadí 85: 28.80000*0,22 | | 153,96 21,86 6,34 | | |
| 104 | 998771206R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 60 m 50 m vodorovně | % | | 800-771 | RTS 17/ I |

Položkový soupis

| | | | |
|---------|-----------|---|------------|
| Stavba: | JFH1707 | Oprava a modernizace BD Praha 8, U Slovanky 268-269 | List č. 14 |
| Objekt: | SO 01 | Oprava a modernizace BD | |
| Soupis: | JFH170702 | Zateplení neprůsvitného obvodového pláště s jeho současnou sanací | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Ceník | Cen.soust. |
|------|--------------|--|----|--|-------|------------|
| Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy | | | | |
| 1 | 602016189T00 | Barevný podnatěr, kamínková omítka | m2 | 129,05 | | Vlastní |
| | Výkaz výměr: | Skladba zateplení fasády S2, S3, S6: Pohled jižní: Rozvaděče: (0,3*2+1,5)*1,35*2+(0,5*2+0,75)*1,025*2 -(0,62*1,36*2+0,35*0,28*2) Sokl: 1,05*(38,23-3,61*2+1,2*2*4) Odp. otvorů: -1,2*0,6*12 Pohled severní: Sokl: 1,4*(38,23-2,23*2+1,2*4-1,5*2-0,75*2) Odp. otvorů: -1,2*0,6*12 Pohled západní, východní: Sokl: 1,4*(14,28+0,05*2)*2 Dopočet ostění: Sokl: (1,2+0,6*2)*12*2*0,145 | | 9,26 -1,88 42,64 -8,64 47,70 -8,64 40,26 8,35 | | |
| Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější | | | | |
| 2 | 602016191R00 | Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový | m2 | 2 626,69 | 801-1 | RTS 17/ I |
| | Výkaz výměr: | Položka pořadí 22: 2626.69220 | | 2 626,69 | | |
| 3 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin | m2 | 641,82 | 801-1 | RTS 17/ I |
| | Výkaz výměr: | Pohled jižní: Sokl: 1,2*0,6*4*3 Otvory: (2,1*1,6+0,9*2,4)*32 2,4*1,6*(2*8+7*2) 1,5*1,6*2*8 Vstupy: 2,4*2,18*2 Pohled severní: Sokl: 1,2*0,6*12 Otvory: 1,5*1,6*8*12 1,2*0,9*14*2 Opravený vstup zadní: 2,23*(2,8+1,2*2)*2 | | 8,64 176,64 115,20 38,40 10,46 8,64 230,40 30,24 23,19 | | |
| 4 | 622311014T00 | Zakládací lišta pro tepelnou izolaci tl. 140 mm | m | 98,98 | | Vlastní |
| | Výkaz výměr: | Skladba S1: Pohled jižní: (38,23+0,14*2-4,05*4) Pohled severní: (38,23+0,14*2+1,2*2*4) Štíty: 14,28*2 | | 22,31 48,11 28,56 | | |
| 5 | 622319021T00 | Okapnička | m | 21,00 | | Vlastní |
| | Výkaz výměr: | Hrany vstupů: 2,4*2 Okapní lišty lodžii: 4,05*4 | | 4,80 16,20 | | |
| 6 | 622322520T00 | KZS, sokl, XPS tl. 50 mm, ražená plocha, armováno vodotěsnou lep. a arm. hmotou | m2 | 66,08 | | Vlastní |
| | Výkaz výměr: | Skladba zateplení fasády S3: Pohled jižní: Sokl: 0,6*(38,23-3,61*2+1,2*2*4) Pohled severní: | | 24,37 | | |

Položkový soupis

| | | | |
|---------|------------------|--|------------|
| Stavba: | JFH1707 | Oprava a modernizace BD Praha 8, U Slovanky 268-269 | List č. 15 |
| Objekt: | SO 01 | Oprava a modernizace BD | |
| Soupis: | JFH170702 | Zateplení neprůsvitného obvodového pláště s jeho současnou sanací | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Ceník | Cen.soust. |
|------|--------------|--|----|----------|-------|------------|
| | | Sokl: 0,6*(38,23-2,23*2+1,2*4) | | 23,14 | | |
| | | Pohled západní, východní: | | | | |
| | | Sokl: 0,6*15,48*2 | | 18,58 | | |
| 7 | 622401939T00 | Příplatek za barevnost fasády | m2 | 2 626,69 | | Vlastní |
| | Výkaz výměr: | Položka pořadí 22: 2626.69220 | | 2 626,69 | | |
| 8 | 622421491T00 | Přechodový profil se síťovinou pro ETICS | m | 4,50 | | Vlastní |
| | Výkaz výměr: | Rozvaděče: 1,5*2+0,75*2 | | 4,50 | | |
| 9 | 622500007T00 | Vyztužení hran na objektu | m | 486,56 | | Vlastní |
| | Výkaz výměr: | Štíty: 24,68*2*2 | | 98,72 | | |
| | | Lodžie: (24,68-0,88)*2*4 | | 190,40 | | |
| | | Pohled západní: 24,68*8 | | 197,44 | | |
| 10 | 622311145T00 | KZS, fasáda, EPS F tl. 40 mm, vyztužná vrstva, podnatěr, om. silik. prykyřičná K 1,5 | m2 | 90,55 | | Vlastní |
| | Výkaz výměr: | Skladba zateplení fasáda S5: | | | | |
| | | Pohled jižní: | | | | |
| | | 1.-8.NP boční lodžiové stěny do exteriuru: (2,625+2,605*6+2,706)*1,08*4 | | 90,55 | | |
| 11 | 627991037T00 | Zatmelení spár PUR tmelem | m | 131,52 | | Vlastní |
| | Výkaz výměr: | Pohled severní: | | | | |
| | | Opravený vstup: (2,23+2*3,1)*2 | | 16,86 | | |
| | | viz v.č.D.1.2.20 zatmelení při K2: 114,66 | | 114,66 | | |
| 12 | 627991038T00 | Utěsnění spár samoexpandující těsnící páska | m | 16,86 | | Vlastní |
| | Výkaz výměr: | Pohled severní: | | | | |
| | | Odp. opravený vstup: (2,23+2*3,1)*2 | | 16,86 | | |
| 13 | 622311134RT3 | Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm | m2 | 1 566,81 | 801-1 | RTS 17/ I |
| | | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení vyztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. | | | | |
| | | K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2. | | | | |
| | Výkaz výměr: | Skladba zateplení fasáda S1: | | | | |
| | | Pohled jižní: | | | | |
| | | 1.-8.NP: (24,68-1,05-0,9)*38,23-(24,68-1,05-0,9-0,88)*4,21*4 | | 501,01 | | |
| | | Odp. otovrů: (2,1*1,6+0,9*2,4)*32 | | 176,64 | | |
| | | 2,4*1,6*(2*8+7*2) | | 115,20 | | |
| | | 1,5*1,6*2*8 | | 38,40 | | |
| | | Vstupy: 2,4*2,18*2 | | 10,46 | | |
| | | Provozní mezisoučet: | | 340,70 | | |
| | | -340,7 | | -340,70 | | |
| | | Pohled severní: | | | | |
| | | 1.-8.NP: (24,68-1,4-0,9)*(38,23+1,2*4) | | 963,01 | | |
| | | boční fasády nad vstupy: (24,68-3,06)*1,2*4 | | 103,78 | | |
| | | Odp. otovrů: 1,5*1,6*8*12 | | 230,40 | | |
| | | 1,2*0,9*14*2 | | 30,24 | | |
| | | Provozní mezisoučet: | | 260,64 | | |
| | | -260,64 | | -260,64 | | |
| | | Odp. opravený vstup zadní: -2,23*(2,8-1,4)*2 | | -6,24 | | |
| | | Pohled západní, východní: | | | | |

Položkový soupis

| | | | |
|---------|------------------|--|------------|
| Stavba: | JFH1707 | Oprava a modernizace BD Praha 8, U Slovanky 268-269 | List č. 16 |
| Objekt: | SO 01 | Oprava a modernizace BD | |
| Soupis: | JFH170702 | Zateplení neprůsvitného obvodového pláště s jeho současnou sanací | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Ceník | Cen.soust. |
|-----------|---------------------|--|----|----------|-------|------------|
| | | 1.-8.NP: (24,68-1,4-0,9)*(14,28+0,14*2)*2 | | 651,71 | | |
| | | Odpočít pásy požární pod hromosvody v š 0,5m: -(24,68-1,05-0,9)*0,5*2 | | -22,73 | | |
| | | -(24,68-1,4-0,9)*0,5*2 | | -22,38 | | |
| 14 | 622411515T00 | Bezcementová armovací vrstva zakon.stěr.s výztužnou tkaninou na organické bázi | m2 | 241,78 | | Vlastní |
| | Výkaz výměr: | Skladba zateplení fasády S2: | | | | |
| | | Pohled jižní: | | | | |
| | | Sokl: (1,05-0,3)*(38,23-3,61*2+1,2*2*4) | | 30,46 | | |
| | | Odp. otovrů: -1,2*0,6*12 | | -8,64 | | |
| | | Pohled severní: | | | | |
| | | Sokl: (1,4-0,3)*(38,23-2,23*2+1,2*4-1,5*2-0,75*2) | | 37,48 | | |
| | | Odp. otovrů: -1,2*0,6*12 | | -8,64 | | |
| | | Pohled západní, východní: | | | | |
| | | Sokl: (1,4-0,3)*(14,28+0,05*2)*2 | | 31,64 | | |
| | | Dopočet ostění: | | | | |
| | | Sokl: (1,2+0,6*2)*12*2*0,145 | | 8,35 | | |
| | | Skladba zateplení fasáda S1: | | | | |
| | | Pohled jižní: | | | | |
| | | Sokl: 1,2*38,23 | | 45,88 | | |
| | | -1,2*(8,33+4,04*2+3,6*2) | | -28,33 | | |
| | | Pohled severní: | | | | |
| | | Sokl: 1,2*(38,23+1,2*4) | | 51,64 | | |
| | | -1,2*2,25*2 | | -5,40 | | |
| | | Pohled západní, východní: | | | | |
| | | Sokl: 3,0*14,56*2 | | 87,36 | | |
| 15 | 622311333RT3 | Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem s reflexní úpravou, tloušťky 120 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm | m2 | 266,89 | 801-1 | RTS 17/ I |
| | | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. | | | | |
| | | K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2. | | | | |
| | Výkaz výměr: | Skladba zateplení fasáda S4: | | | | |
| | | Pohled jižní: | | | | |
| | | 1.-8.NP průčelí lodžiových stěn: (2,625+2,605*6+2,706)*4,21*4 | | 352,98 | | |
| | | Odp. otovrů: -(2,1*1,6+0,9*2,4)*4*8 | | -176,64 | | |
| | | 1.-8.NP boční stěny lodžie: (2,625+2,605*6+2,706)*1,08*4 | | 90,55 | | |
| 16 | 622311730RV1 | Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 60 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, | m2 | 82,29 | 801-1 | RTS 17/ I |
| | | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. | | | | |
| | | K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2. | | | | |
| | | Srovnatelně ale tl. izolantu 50 mm | | | | |
| | Výkaz výměr: | Skladba zateplení fasády S2: | | | | |
| | | Pohled jižní: | | | | |
| | | Sokl: (1,05-0,3)*(38,23-3,61*2+1,2*2*4) | | 30,46 | | |
| | | Odp. otovrů: -1,2*0,6*12 | | -8,64 | | |
| | | Pohled severní: | | | | |
| | | Sokl: (1,4-0,3)*(38,23-2,23*2+1,2*4-1,5*2-0,75*2) | | 37,48 | | |
| | | Odp. otovrů: -1,2*0,6*12 | | -8,64 | | |
| | | Pohled západní, východní: | | | | |
| | | Sokl: (1,4-0,3)*(14,28+0,05*2)*2 | | 31,64 | | |

Položkový soupis

| | | | |
|---------|------------------|--|------------|
| Stavba: | JFH1707 | Oprava a modernizace BD Praha 8, U Slovanky 268-269 | List č. 17 |
| Objekt: | SO 01 | Oprava a modernizace BD | |
| Soupis: | JFH170702 | Zateplení neprůsvitného obvodového pláště s jeho současnou sanací | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Ceník | Cen.soust. |
|------|--------------|--|----|----------|-------|------------|
| 17 | 622311734RT3 | <p>Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zmitost 2 mm</p> <p>nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.</p> <p>K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.</p> <p>Výkaz výměr:</p> <p>Skladba zateplení fasáda S1:</p> <p>Skladba zateplení fasády S2:</p> <p>Pohled jižní:</p> <p>0,9*(38,23-3,61*2) 27,91</p> <p>Odpčet lodžie: -0,72*(4,05*2+8,33) -11,83</p> <p>Pohled severní:</p> <p>0,9*(38,23-2,23*2+1,2*4) 34,71</p> <p>Pohled západní, východní:</p> <p>0,9*(14,28+0,14*2)*2 26,21</p> <p>Dopočet pásy požární pod hromosvody v š 0,5m: (24,68-1,05-0,9)*0,5*2 22,73</p> <p>(24,68-1,4-0,9)*0,5*2 22,38</p> | m2 | 122,11 | 801-1 | RTS 17/ I |
| 18 | 622311753RT3 | <p>Zateplení ostění minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka</p> <p>nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.</p> <p>V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny.</p> <p>viz v.č.D1.2.13 - cena vč. dopočtu na plnoplošné vyarmování fasády okolo otvoru skelnou sítí</p> <p>Výkaz výměr:</p> <p>Skladba zateplení fasády S6:</p> <p>Dopočet ostění:</p> <p>Sokl: (1,2+0,6*2)*12*2*0,145 8,35</p> <p>1.-8.NP:</p> <p>(2,1+0,9+2*2,4)*32 249,60</p> <p>(2,4+2*1,6)*(2*8+7*2) 168,00</p> <p>(1,5+2*1,6)*(2*8+8*12) 526,40</p> <p>(1,2+2*0,9)*14*2 84,00</p> <p>Provozní mezisoučet: 1 028,00</p> <p>1028,0*0,24 246,72</p> <p>Dopočet parapetů:</p> <p>1.-8.NP:</p> <p>(2,1+0,9)*32 96,00</p> <p>2,4*(2*8+7*2) 72,00</p> <p>1,5*(2*8+8*12) 168,00</p> <p>1,2*14*2 33,60</p> <p>Provozní mezisoučet: 369,60</p> <p>369,6*0,24 88,70</p> | m2 | 343,78 | 801-1 | RTS 17/ I |
| 19 | 622311753RV1 | <p>Zateplení ostění minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou</p> <p>nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.</p> <p>V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny.</p> <p>Výkaz výměr:</p> <p>Skladba zateplení fasády S6:</p> <p>Dopočet ostění:</p> <p>Sokl: (1,2+0,6*2)*12*2*0,145 8,35</p> <p>Dopočet parapetů:</p> <p>Sokl: 1,2*12*2*0,145 4,18</p> | m2 | 12,53 | 801-1 | RTS 17/ I |

Položkový soupis

| | | | |
|---------|------------------|--|------------|
| Stavba: | JFH1707 | Oprava a modernizace BD Praha 8, U Slovanky 268-269 | List č. 18 |
| Objekt: | SO 01 | Oprava a modernizace BD | |
| Soupis: | JFH170702 | Zateplení neprůsvitného obvodového pláště s jeho současnou sanací | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Ceník | Cen.soust. |
|------|--------------|--|---|--|-------|------------|
| 20 | 622421131R00 | Omitky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, složitost 1÷ 2 | m2 | 7,38 | 801-1 | RTS 17/ I |
| | Výkaz výměr: |SKLADBA P6 - rozvaděče: Rozvaděče: (0,3*2+1,5)*1,35*2+(0,5*2+0,75)*1,025*2 -(0,62*1,36*2+0,35*0,28*2) | | 9,26 -1,88 | | |
| 21 | 622473187RT2 | Příplatek za okenní začíšťovací lištu včetně dodávky | m | 1 085,60 | 801-1 | RTS 17/ I |
| | | Začíšťovací okenní profil (APU lišta) - 2D v návaznosti zateplovacího systému na rám okna | | | | |
| | Výkaz výměr: | pozor překlep "návaznosti" Dopočet ostění: Sokl: (1,2+0,6*2)*12*2 1.-8.NP: (2,1+0,9+2*2,4)*32 (2,4+2*1,6)*(2*8+7*2) (1,5+2*1,6)*(2*8+8*12) (1,2+2*0,9)*14*2 Provozní mezisoučet: 1028,0 | | 57,60 249,60 168,00 526,40 84,00 1 028,00 1 028,00 | | |
| 22 | 622481211RT2 | Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 7,38 | 801-1 | RTS 17/ I |
| | Výkaz výměr: |SKLADBA P6 - rozvaděče: Rozvaděče: (0,3*2+1,5)*1,35*2+(0,5*2+0,75)*1,025*2 -(0,62*1,36*2+0,35*0,28*2) | | 9,26 -1,88 | | |
| 23 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 | m2 | 2 626,69 | 801-1 | RTS 17/ I |
| | Výkaz výměr: | Pohled jižní: Sokl: (1,05+0,3)*(38,23-3,61*2+1,2*2*4) Odp. otvorů: -1,2*0,6*4*3 1.-8.NP: (24,68-1,05)*38,23+(2,625+2,605*6+2,706)*(1,2*2*4) Odp. otvorů: (2,1*1,6+0,9*2,4)*32 2,4*1,6*(2*8+7*2) 1,5*1,6*2*8 Vstupy: 2,4*2,18*2 Provozní mezisoučet: -340,7 Rozvaděče: (0,3*1,5+0,3*2*1,35)*2+(0,5*0,75+0,5*2*1,025)*2 Pohled severní: Sokl: (1,4+0,3)*(38,23-2,23*2+1,2*4) Odp. otvorů: -1,2*0,6*12 1.-8.NP: (24,68-1,4)*(38,23+1,2*4) boční fasády nad vstupy: (24,68-3,06)*1,2*4 Odp. otvorů: 1,5*1,6*8*12 1,2*0,9*14*2 Provozní mezisoučet: -260,64 Odp. opravený vstup zadní: -2,23*(2,8-1,4)*2 Pohled západní, východní: Sokl: (1,4+0,3)*15,48*2 1.-8.NP: (24,68-1,4)*15,48*2 Dopočet ostění: Sokl: (1,2+0,6*2)*12*2*0,095 1.-8.NP: | 54,82 -8,64 1 104,60 176,64 115,20 38,40 10,46 340,70 -340,70 5,32 65,57 -8,64 1 001,74 103,78 230,40 30,24 260,64 -260,64 -6,24 52,63 720,75 5,47 | | | |

Položkový soupis

| | | | |
|---------|------------------|--|------------|
| Stavba: | JFH1707 | Oprava a modernizace BD Praha 8, U Slovanky 268-269 | List č. 19 |
| Objekt: | SO 01 | Oprava a modernizace BD | |
| Soupis: | JFH170702 | Zateplení neprůsvitného obvodového pláště s jeho současnou sanací | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Ceník | Cen.soust. |
|-----------|---------------------|---|-----|-----------------|-------|------------|
| | | (2,1+0,9+2*2,4)*32 | | 249,60 | | |
| | | (2,4+2*1,6)*(2*8+7*2) | | 168,00 | | |
| | | (1,5+2*1,6)*(2*8+8*12) | | 526,40 | | |
| | | (1,2+2*0,9)*14*2 | | 84,00 | | |
| | | <i>Provozní mezisoučet:</i> | | <i>1 028,00</i> | | |
| | | 1028,0*0,095 | | 97,66 | | |
| | | Dopočet parapetů: | | | | |
| | | Sokl: 1,2*18*2*0,095 | | 4,10 | | |
| | | 1.-8.NP: | | | | |
| | | (2,1+0,9)*32 | | 96,00 | | |
| | | 2,4*(2*8+7*2) | | 72,00 | | |
| | | 1,5*(2*8+8*12) | | 168,00 | | |
| | | 1,2*14*2 | | 33,60 | | |
| | | <i>Provozní mezisoučet:</i> | | <i>369,60</i> | | |
| | | 369,6*0,095 | | 35,11 | | |
| 24 | 283501451T | Rohový profil protipož. s tkaninou AFC 10/15 (880-50) | kus | 398,40 | | Vlastní |
| | Výkaz výměr: | Sokl: 1,2*12*2 | | 28,80 | | |
| | | 1.-8.NP: | | | | |
| | | (2,1+0,9)*32 | | 96,00 | | |
| | | 2,4*(2*8+7*2) | | 72,00 | | |
| | | 1,5*(2*8+8*12) | | 168,00 | | |
| | | 1,2*14*2 | | 33,60 | | |
| 25 | 28350145T | Rohový profil protipož. s tkaninou AFC 10/15 (880-50) , APU lišta, samolepicí | kus | 687,20 | | Vlastní |
| | Výkaz výměr: | Viz v.č.D.1.2.13: | | | | |
| | | Dopočet ostění: | | | | |
| | | Sokl: 0,6*2*12*2 | | 28,80 | | |
| | | 1.-8.NP: | | | | |
| | | 2*2,4*32 | | 153,60 | | |
| | | 2*1,6*(2*8+7*2) | | 96,00 | | |
| | | 2*1,6*(2*8+8*12) | | 358,40 | | |
| | | 2*0,9*14*2 | | 50,40 | | |
| <hr/> | | | | | | |
| Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | |
| 26 | 632451021R00 | Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm | m2 | 39,79 | 801-1 | RTS 17/ I |
| | | na zdívu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem, | | | | |
| | Výkaz výměr: | Sokl: 1,2*12*2*0,095 | | 2,74 | | |
| | | 1.-8.NP: | | | | |
| | | (2,1+0,9)*32 | | 96,00 | | |
| | | 2,4*(2*8+7*2) | | 72,00 | | |
| | | 1,5*(2*8+8*12) | | 168,00 | | |
| | | 1,2*14*2 | | 33,60 | | |
| | | <i>Provozní mezisoučet:</i> | | <i>369,60</i> | | |
| | | 369,6*0,095 | | 35,11 | | |
| | | Rozvaděče: (1,6*2*0,35+0,75*0,55*2) | | 1,95 | | |

Díl: **94** **Lešení a stavební výtahy**

Položkový soupis

| | | | |
|---------|-----------|---|------------|
| Stavba: | JFH1707 | Oprava a modernizace BD Praha 8, U Slovanky 268-269 | List č. 20 |
| Objekt: | SO 01 | Oprava a modernizace BD | |
| Soupis: | JFH170702 | Zateplení neprůsvitného obvodového pláště s jeho současnou sanací | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Ceník | Cen.soust. |
|-------|--------------|---|----|--|---------|------------|
| 27 | 941941031RT4 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m Včetně kotvení lešení. Výkaz výměr: Pohled jižní: 1.-8.NP: (24,68-1,8)*(38,23+0,14*2+1,0*2) Pohled severní: 1.-8.NP: (24,68-1,8)*(38,23+0,14*2+1,0*2+(1,2+1,0)*8) Pohled západní, východní: 1.-8.NP: (24,68-1,8)*(14,28+0,14*2+1,0*2)*2 | m2 | 3 014,21 926,87 1 329,56 757,79 | 800-3 | RTS 17/ I |
| 28 | 941941192RT4 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m Výkaz výměr: Položka pořadí 26: 3014.21120*2 | m2 | 6 028,42 6 028,42 | 800-3 | RTS 17/ I |
| 29 | 941941832RT4 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m Výkaz výměr: Položka pořadí 26: 3014.21120 | m2 | 3 014,21 3 014,21 | 800-3 | RTS 17/ I |
| 30 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken Výkaz výměr: Položka pořadí 26: 3014.21120 | m2 | 3 014,21 3 014,21 | 800-3 | RTS 17/ I |
| 31 | 944944031R00 | Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken Výkaz výměr: Položka pořadí 26: 3014.21120*2 | m2 | 6 028,42 6 028,42 | 800-3 | RTS 17/ I |
| 32 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken Výkaz výměr: Položka pořadí 26: 3014.21120 | m2 | 3 014,21 3 014,21 | 800-3 | RTS 17/ I |
| <hr/> | | | | | | |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | | | | |
| 33 | 999281212R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky přes 25 do 36 m | t | 47,12 | 801-4 | RTS 17/ I |
| <hr/> | | | | | | |
| Díl: | 71251 | Úprava napojení stávající střechy a zateplení | | | | |
| 34 | 622300155T00 | Montáž okenní ukončovací PVC prof. pro ETICS Výkaz výměr: v.č.D.1.2.21 zadní vstupy: 2,23*2 El. rozvaděče: (1,5+0,75)*2 | m | 8,96 4,46 4,50 | | Vlastní |
| 35 | 712341559RZ5 | Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná tkanina Výkaz výměr: v.č.D.1.2.21 zadní vstupy: (1,2*2+2,23)*2*(0,25+0,2) | m2 | 4,17 4,17 | 800-711 | RTS 17/ I |
| 36 | 712378004R00 | Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií závětrná lišta, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění závětrné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. | m | 124,86 | 800-711 | RTS 17/ I |

Položkový soupis

| | | | |
|---------|------------------|--|------------|
| Stavba: | JFH1707 | Oprava a modernizace BD Praha 8, U Slovanky 268-269 | List č. 21 |
| Objekt: | SO 01 | Oprava a modernizace BD | |
| Soupis: | JFH170702 | Zateplení neprůsvitného obvodového pláště s jeho současnou sanací | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Ceník | Cen.soust. |
|-------------|---------------------|---|----|----------|---------|------------|
| | | Výkaz výměr: | | | | |
| | | Pohled severní: | | | | |
| | | Opravený vstup: (1,2*2+2,7)*2 | | 10,20 | | |
| | | viz v.č.D.1.2.20 zatmělení při K2: 114,66 | | 114,66 | | |
| 37 | 28350216R | profil plastový stavební ukončovací; s tkaninou | m | 11,20 | SPCM | RTS 17/ I |
| | | Výkaz výměr: | | | | |
| | | v.č.D.1.2.21 zadní vstupy: 2,23*2 | | 4,46 | | |
| | | El. rozvaděče: (1,5+0,75)*2 | | 4,50 | | |
| | | <i>Provozní mezisoučet:</i> | | 8,96 | | |
| | | 8,96*1,25 | | 11,20 | | |
| 38 | 998712202R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | | 800-711 | RTS 17/ I |
| | | 50 m vodorovně | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| Díl: | 764 | Konstrukce klempířské | | | | |
| 39 | 627991037T00 | Zatmělení spár PUR tmelem | m | 171,60 | | Vlastní |
| | | Výkaz výměr: | | | | |
| | | Položka pořadí 39: 171.60000 | | 171,60 | | |
| 40 | 627991038T00 | Utěsnění spár samoexpandující těsnící páska | m | 171,60 | | Vlastní |
| | | Výkaz výměr: | | | | |
| | | Sokl: 2*12*2*0,25 | | 12,00 | | |
| | | 1.-8.NP: | | | | |
| | | (32+32+140+24)*2*0,35 | | 159,60 | | |
| 41 | 764928304R00 | Oplechování zdi a nadezdívek z ocelových plechů s povrchovou úpravou výroba a montáž rš 500 mm | m | 4,50 | 800-764 | RTS 17/ I |
| | | Výkaz výměr: | | | | |
| | | Rozvaděče: 1,5*2+0,75*2 | | 4,50 | | |
| 42 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm | m | 398,40 | 800-764 | RTS 17/ I |
| | | Výkaz výměr: | | | | |
| | | Sokl: 1,2*12*2 | | 28,80 | | |
| | | 1.-8.NP: | | | | |
| | | (2,1+0,9)*32 | | 96,00 | | |
| | | 2,4*(2*8+7*2) | | 72,00 | | |
| | | 1,5*(2*8+8*12) | | 168,00 | | |
| | | 1,2*14*2 | | 33,60 | | |
| 43 | 764430840R00 | Demontáž oplechování zdi a nadezdívek rš od 330 do 500 mm | m | 4,50 | 800-764 | RTS 17/ I |
| | | Výkaz výměr: | | | | |
| | | Položka pořadí 40: 4.50000 | | 4,50 | | |
| 44 | 764410422T00 | Oplechování parapetů z hliníkového plechu , tloušťky 1,5 mm, rš 230 mm | m | 28,80 | | Vlastní |
| | | včetně rohů | | | | |
| | | Výkaz výměr: | | | | |
| | | K1 - 1.d: 1,2*24 | | 28,80 | | |
| 45 | 764410436T00 | Oplechování parapetů z hliníkového plechu , tloušťky 1,5 mm, rš 330 mm | m | 354,00 | | Vlastní |
| | | včetně rohů | | | | |
| | | Výkaz výměr: | | | | |
| | | K1 - 1.a: 2,1*32 | | 67,20 | | |
| | | K1 - 1.b: 2,4*32 | | 76,80 | | |
| | | K1 - 1.c: 1,5*140 | | 210,00 | | |
| 46 | 764901203RT2 | Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z ocelových lakovaných tabulí štítové lemování vrchní, tloušťka plechu 0,5 mm, povrchová úprava matný polyester, -, - | m | 114,66 | 800-764 | RTS 17/ I |
| | | včetně závětné lišty a spojovacích prostředků. | | | | |

Položkový soupis

| | | | |
|---------|------------------|--|------------|
| Stavba: | JFH1707 | Oprava a modernizace BD Praha 8, U Slovanky 268-269 | List č. 22 |
| Objekt: | SO 01 | Oprava a modernizace BD | |
| Soupis: | JFH170702 | Zateplení neprůsvitného obvodového pláště s jeho současnou sanací | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Ceník | Cen.soust. |
|------|---------------|--|----|----------|---------|------------|
| | Výkaz výměr: | K2: 114,66 | | 114,66 | | |
| 47 | 764901203K02a | Lemování zateplení při atice rš 500 PZn tl. 0,5 mm, povrchová úprava polyestérová barva včetně závětrné lišty a spojovacích prostředků. | m | 114,66 | | Vlastní |
| | Výkaz výměr: | K2: 114,66 | | 114,66 | | |
| 48 | 764901203K02b | Lemování zateplení při atice rš 600 PZn tl. 0,5 mm, povrchová úprava polyestérová barva včetně závětrné lišty a spojovacích prostředků. | m | 3,20 | | Vlastní |
| | Výkaz výměr: | K2: 3,2 | | 3,20 | | |
| 49 | 764901203K02c | Lemování zateplení při atice rš 200 PZn tl. 0,5 mm, povrchová úprava polyestérová barva včetně závětrné lišty a spojovacích prostředků. | m | 9,60 | | Vlastní |
| | Výkaz výměr: | viz v.č. D.1.2.21 K2: 9,6 | | 9,60 | | |
| 50 | 13851061T | plech ocelový s povrchovou úpravou tvrdý; tl. 0,50 mm; rovinná tabule 1230x2000mm | m2 | 4,59 | | Vlastní |
| | Výkaz výměr: | Rozvaděče: (1,6*2*0,35+0,75*0,55*2)*1,1 | | 2,14 | | |
| | | v.č.D.1.2.21 zadní vstupy: 2,23*2*0,5*1,1 | | 2,45 | | |
| 51 | 19420F077T | Koncovka parapetní AL š. 260 - 400 mm, lak. | ks | 504,00 | | Vlastní |
| | Výkaz výměr: | Sokl: 2*12*2 | | 48,00 | | |
| | | 1.-8.NP: | | | | |
| | | (32+32+140+24)*2 | | 456,00 | | |
| 52 | 998764204R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 36 m 50 m vodorovně | % | | 800-764 | RTS 17/ I |

| | | | | | | |
|-------------|--------------|---|----|------|---------|-----------|
| Díl: | 783 | Nátěry | | | | |
| 53 | 783201811R00 | Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním | m2 | 3,76 | 800-783 | RTS 17/ I |
| | Výkaz výměr: | ...NÁ -Dvířka rozvaděčů: (0,62*1,36*2+0,35*0,28*2)*2 | | 3,76 | | |
| 54 | 783225100R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email včetně pomocného lešení. | m2 | 3,76 | 800-783 | RTS 17/ I |
| | Výkaz výměr: | Položka pořadí 52: 3.76480 | | 3,76 | | |
| 55 | 783226100R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní | m2 | 3,76 | 800-783 | RTS 17/ I |
| | Výkaz výměr: | Položka pořadí 52: 3.76480 | | 3,76 | | |

Položkový soupis

| | | | |
|---------|-----------|---|------------|
| Stavba: | JFH1707 | Oprava a modernizace BD Praha 8, U Slovanky 268-269 | List č. 23 |
| Objekt: | SO 01 | Oprava a modernizace BD | |
| Soupis: | JFH170703 | Úpravy vnějších obodových výplní, vysklení lodžií | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Ceník | Cen.soust. |
|------|---------------------|--|-----|----------|---------|------------|
| Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | |
| 1 | 953941212R00 | Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou osazování drobných kovových předmětů, náklady na dodání kovových předmětů se oceňují ve specifikaci mříží v rámu nebo z jednotlivých tyčí do připravených otvorů (za každé zalití) | kus | 24,00 | 801-1 | RTS 17/ I |
| | Výkaz výměr: | Okna v 1.PP ks: 12*2 | | 24,00 | | |
| Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | |
| 2 | 767662110R00 | Montáž mříží pevných - šroubováním | m2 | 12,96 | 800-767 | RTS 17/ I |
| | Výkaz výměr: | Okna v 1.PP ks: 12*2*0,9*0,6 | | 12,96 | | |
| 3 | 553PPS001 | Dod mříží pevných 900/600, žárově zinkováno | kg | 228,00 | | Vlastní |
| | Výkaz výměr: | Okna v 1.PP ks: 12*2*9,5 | | 228,00 | | |
| 4 | 900 RT4 | HZS, Práce v tarifní třídě 7 | h | 6,00 | Prav.M | RTS 17/ I |
| | Výkaz výměr: | Úpravy mříží v 1.NP ks: 2*3 | | 6,00 | | |
| 5 | 998767204R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m 50 m vodorovně | % | | 800-767 | RTS 17/ I |
| Díl: | 787 | Zasklívání | | | | |
| 6 | 787100812R00 | Vysklení stěn,příček,balk.zábradlí a výtah.šachet sklo profilové dvojité | m2 | 50,69 | 800-787 | RTS 17/ I |
| | Výkaz výměr: | Zasklení lodžií: Demontáž zasklívacího systému lodžie délky 4,2 m: 4,21*1,505*8 | | 50,69 | | |
| 7 | 787172351111 | Montáž zpětná upravených lodžiových stěn, srovnatelně lodžiové stěny, vč osazovacího rámu zasklení včetně tmele. | m2 | 47,80 | | Vlastní |
| | Výkaz výměr: | Zasklení lodžií: Zpětná montáž zasklívacího systému lodžie délky 4,2 m - upravit délku o 2*12 cm: 3,97*1,505*8 | | 47,80 | | |
| 8 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 2,23 | 801-3 | RTS 17/ I |
| 9 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 8,92 | 801-3 | RTS 17/ I |
| 10 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | t | 2,23 | 801-3 | RTS 17/ I |
| 11 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 31,22 | 801-3 | RTS 17/ I |
| 12 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 31,22 | 801-3 | RTS 17/ I |
| 13 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 13,38 | 801-3 | RTS 17/ I |
| 14 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 2,23 | 801-3 | RTS 17/ I |

Položkový soupis

| | | | |
|---------|-----------|---|------------|
| Stavba: | JFH1707 | Oprava a modernizace BD Praha 8, U Slovanky 268-269 | List č. 24 |
| Objekt: | SO 01 | Oprava a modernizace BD | |
| Soupis: | JFH170704 | Ochrana hydroizolace, okapový chodník, hromosvody | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Ceník | Cen.soust. |
|------|--------------|--|----|----------|-------|------------|
| Díl: | 1 | Zemní práce | | | | |
| 1 | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek | m2 | 61,71 | 822-1 | RTS 17/ I |
| | Výkaz výměr: | Fasáda jižní: 0,5*(38,23+1,2*2*4) | | 23,91 | | |
| | | Fasáda severní: 0,5*(38,23+1,2*2*2*2-1,5*2) | | 22,41 | | |
| | | Fasády štítové: 0,5*(14,28+0,55*2)*2 | | 15,38 | | |
| 2 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 32,09 | 800-1 | RTS 17/ I |
| | | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | | | | |
| | Výkaz výměr: | Fasáda jižní: 0,4*(0,5+0,8)*0,5*(38,23+1,2*2*4) | | 12,44 | | |
| | | Fasáda severní: 0,4*(0,5+0,8)*0,5*(38,23+1,2*2*2*2-1,5*2) | | 11,66 | | |
| | | Fasády štítové: 0,4*(0,5+0,8)*0,5*(14,28+0,55*2)*2 | | 8,00 | | |
| 3 | 162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 20,98 | 800-1 | RTS 17/ I |
| | | po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, | | | | |
| | Výkaz výměr: | na mezidep a zpět: | | | | |
| | | Položka pořadí 7: 10.49070*2 | | 20,98 | | |
| 4 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 21,60 | 800-1 | RTS 17/ I |
| | | po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, | | | | |
| | Výkaz výměr: | Položka pořadí 2: 32.08920 | | 32,09 | | |
| | | Položka pořadí 7: 10.49070*-1 | | -10,49 | | |
| 5 | 162702199R00 | Poplatek za skládku zeminy | m3 | 21,60 | | RTS 17/ I |
| | | Vodorovné přemístění drnu na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením | | | | |
| | Výkaz výměr: | Položka pořadí 4: 21.59850 | | 21,60 | | |
| 6 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 21,60 | 800-1 | RTS 17/ I |
| | | | | | | |
| | Výkaz výměr: | Položka pořadí 4: 21.59850 | | 21,60 | | |
| 7 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 10,49 | 800-1 | RTS 17/ I |
| | | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | | | | |
| | | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | | | | |
| | Výkaz výměr: | Zpětný zásyp: | | | | |
| | | Výkop celkem: | | | | |
| | | Položka pořadí 2: 32.08920 | | 32,09 | | |
| | | Odp. vytlačena m3: | | | | |
| | | Položka pořadí 11: 15.42750*-1 | | -15,43 | | |
| | | Položka pořadí 12: 61.71000*-0,1 | | -6,17 | | |
| 8 | 181301101R00 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm | m2 | 38,95 | 800-1 | RTS 17/ I |
| | | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, | | | | |
| | Výkaz výměr: | Fasáda jižní: 0,3*(38,23+0,8*2+1,2*2*4) | | 14,83 | | |
| | | Fasáda severní: 0,3*(38,23+0,8*2+1,2*2*2*2-1,5*2) | | 13,93 | | |
| | | Fasády štítové: 0,3*(14,28+0,8*2+0,55*2)*2 | | 10,19 | | |

Položkový soupis

| | | | |
|---------|-----------|---|------------|
| Stavba: | JFH1707 | Oprava a modernizace BD Praha 8, U Slovanky 268-269 | List č. 25 |
| Objekt: | SO 01 | Oprava a modernizace BD | |
| Soupis: | JFH170704 | Ochrana hydroizolace, okapový chodník, hromosvody | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Ceník | Cen.soust. |
|------|--------------|---|----|----------|-------|------------|
| 9 | 18242 OA0 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI | m2 | 38,95 | | RTS 17/ I |
| | Výkaz výměr: | Položka pořadí 8: 38.94600 | | 38,95 | | |
| 10 | 10364200R | ornice pro pozemkové úpravy | m3 | 4,09 | SPCM | RTS 17/ I |
| | Výkaz výměr: | Fasáda jižní: 0,3*(38,23+0,8*2+1,2*2*4) | | 14,83 | | |
| | | Fasáda severní: 0,3*(38,23+0,8*2+1,2*2*2*2-1,5*2) | | 13,93 | | |
| | | Fasády štítové: 0,3*(14,28+0,8*2+0,55*2)*2 | | 10,19 | | |
| | | Provozní mezisoučet: | | 38,95 | | |
| | | 38,95*0,1*1,05 | | 4,09 | | |

| | | | | | | |
|------|--------------|---|----|--------|-------|-----------|
| Díl: | 632 | Okapový chodník | | | | |
| 11 | 631571003R00 | Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu | m3 | 15,43 | 801-1 | RTS 17/ I |
| | Výkaz výměr: | Fasáda východní: 0,5*(38,23+1,2*2*4) | | 23,91 | | |
| | | Fasáda západní: 0,5*(38,23+1,2*2*2*2-1,5*2) | | 22,41 | | |
| | | Fasády štítové: 0,5*(14,28+0,55*2)*2 | | 15,38 | | |
| | | Provozní mezisoučet: | | 61,71 | | |
| | | 61,71*0,25 | | 15,43 | | |
| 12 | 632921913R00 | Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových betonových kladených do pisku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování o tloušťce dlaždic 60 mm | m2 | 61,71 | 801-1 | RTS 17/ I |
| | Výkaz výměr: | Včetně dodávky dlaždic. | | | | |
| | | Položka pořadí 1: 61.71000 | | 61,71 | | |
| 13 | 639561111R00 | Obrubník zahradní výšky 200 mm, šedý | m | 125,62 | | RTS 17/ I |
| | Výkaz výměr: | se zřízením lože z betonu prostého tl. 5 až 10 cm se zalitím a zatřením spár cementovou maltou. Včetně dodávky obrubníku. | | | | |
| | | Fasáda jižní: (38,23+0,55*2+1,2*2*4) | | 48,93 | | |
| | | Fasáda severní: (38,23+0,55*2+1,2*2*2*2-1,5*2) | | 45,93 | | |
| | | Fasády štítové: (14,28+0,55*2)*2 | | 30,76 | | |
| 14 | 59245601R | dlažba betonová jednovrstvá; čtverec; šedá; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 50,0 mm | m2 | 62,33 | SPCM | RTS 17/ I |
| | Výkaz výměr: | Položka pořadí 12: 61.71000*1,01 | | 62,33 | | |

| | | | | | | |
|------|--------------|---|---|-------|-------|-----------|
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | | | | |
| 15 | 999281212R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů | t | 73,62 | 801-4 | RTS 17/ I |
| | | výšky přes 25 do 36 m | | | | |

| | | | | | | |
|------|--------------|---|----|-------|---------|-----------|
| Díl: | 711 | Izolace proti vodě | | | | |
| 16 | 213151121R00 | Montáž vsakovacích nádrží položení geotextilie | m2 | 86,53 | 827-1 | RTS 17/ I |
| | Výkaz výměr: | Fasáda jižní: 0,7*(38,23+0,05*2+1,2*2*4) | | 33,55 | | |
| | | Fasáda severní: 0,7*(38,23+0,05*2+1,2*2*2*2-1,5*2) | | 31,45 | | |
| | | Fasády štítové: 0,7*(14,28+0,55*2)*2 | | 21,53 | | |
| 17 | 711111001RZ1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 74,17 | 800-711 | RTS 17/ I |
| | Výkaz výměr: | Fasáda jižní: 0,6*(38,23+0,05*2+1,2*2*4) | | 28,76 | | |

Položkový soupis

| | | | |
|---------|-----------|---|------------|
| Stavba: | JFH1707 | Oprava a modernizace BD Praha 8, U Slovanky 268-269 | List č. 26 |
| Objekt: | SO 01 | Oprava a modernizace BD | |
| Soupis: | JFH170704 | Ochrana hydroizolace, okapový chodník, hromosvody | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Ceník | Cen.soust. |
|------|--------------|---|----|----------|---------|------------|
| | | Fasáda severní: 0,6*(38,23+0,05*2+1,2*2*2*2-1,5*2) | | 26,96 | | |
| | | Fasády štítové: 0,6*(14,28+0,55*2)*2 | | 18,46 | | |
| 18 | 711132311R00 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků | m2 | 160,71 | 800-711 | RTS 17/ I |
| | Výkaz výměr: | pruh v celkové š svisle 0,7 m vodorovně 0,6 m: | | | | |
| | | Fasáda jižní: (38,23+0,05*2+1,2*2*4) | | 47,93 | | |
| | | Fasáda severní: (38,23+0,05*2+1,2*2*2*2-1,5*2) | | 44,93 | | |
| | | Fasády štítové: (14,28+0,55*2)*2 | | 30,76 | | |
| | | Provozní mezisoučet: | | 123,62 | | |
| | | 123,62*(0,6+0,7) | | 160,71 | | |
| 19 | 711142559RY2 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem | m2 | 74,17 | 800-711 | RTS 17/ I |
| | Výkaz výměr: | Fasáda jižní: 0,6*(38,23+0,05*2+1,2*2*4) | | 28,76 | | |
| | | Fasáda severní: 0,6*(38,23+0,05*2+1,2*2*2*2-1,5*2) | | 26,96 | | |
| | | Fasády štítové: 0,6*(14,28+0,55*2)*2 | | 18,46 | | |
| 20 | 28323120R | fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; plošná hmotnost 550 g/m2; HDPE | m2 | 192,85 | SPCM | RTS 17/ I |
| | Výkaz výměr: | Položka pořadí 18: 160.70600*1,2 | | 192,85 | | |
| 21 | 67390526R | geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 2,80 mm | m2 | 103,84 | SPCM | RTS 17/ I |
| | Výkaz výměr: | Položka pořadí 16: 86.53400*1,2 | | 103,84 | | |
| 22 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m | % | | 800-711 | RTS 17/ I |
| | | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | | | | |
| Díl: | M21 | Elektromontáže | | | | |
| 23 | 210220021R00 | Vedení uzemňovací uzemňovací vedení v zemi vč. svorek, propoj. izolace spojů, FeZn, do 120 mm2 | m | 123,62 | M21 | RTS 17/ I |
| | Výkaz výměr: | Fasáda jižní: (38,23+0,05*2+0,5+1,2*2*4) | | 48,43 | | |
| | | Fasáda severní: (38,23+0,05*2+0,5+1,2*2*2*2-1,5*2) | | 45,43 | | |
| | | Fasády štítové: (14,28+0,05*2+0,5)*2 | | 29,76 | | |
| 24 | 35441120R | pásek uzemňovací provedení pozinkovaný; 30 x 4 mm | kg | 135,98 | SPCM | RTS 17/ I |
| | Výkaz výměr: | Položka pořadí 23: 123.62000*1,1 | | 135,98 | | |
| Díl: | M2103 | Hromosvod | | | | |
| 25 | 900 RT5 | HZS, Práce v tarifní třídě 8 | h | 8,00 | Prav.M | RTS 17/ I |
| | Výkaz výměr: | 8 | | 8,00 | | |
| 26 | 251 | Hromosvod na svislých stěnách | mb | 100,80 | | Vlastní |
| | | Fasáda objektu | | | | |
| | Výkaz výměr: | viz v.č.D.1.2.22: 100,8 | | 100,80 | | |

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

Položkový soupis

| | | | |
|---------|------------------|--|------------|
| Stavba: | JFH1707 | Oprava a modernizace BD Praha 8, U Slovanky 268-269 | List č. 27 |
| Objekt: | SO 01 | Oprava a modernizace BD | |
| Soupis: | JFH170704 | Ochrana hydroizolace, okapový chodník, hromosvody | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Ceník | Cen.soust. |
|------|--------------|---|----|----------|-------|------------|
| 27 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | t | 8,52 | 801-3 | RTS 17/ I |
| 28 | 979081121R00 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 76,64 | 801-3 | RTS 17/ I |
| 29 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m | t | 8,52 | 801-3 | RTS 17/ I |
| 30 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 34,06 | 801-3 | RTS 17/ I |
| 31 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební sutí | t | 8,52 | 801-3 | RTS 17/ I |