




3.NP



2.NP – DEMONTÁŽE



2.NP – NOVÝ STAV



LEGENDA

- ODPADNÍ A PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE, MATERIÁL PP SYSTÉM HT
- ODPADNÍ A PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE ZAVĚŠENÉ POD STROPEM, MATERIÁL PP SYSTÉM HT
- DEMONTÁŽ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ
- DEMONTÁŽE ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- NOVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY
- OBLOŽENÍ POTRUBÍ SÁDROKARTONOVOU KONSTRUKCÍ DLE PD STAVEBNÍ ČÁSTI

WC3 – ZÁVĚSNÝ KERAMICKÝ ZÁCHOD PRO INVALIDY DÉLKY 700mm S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM OSAZENÝ NA MONTÁŽNÍM PRVKU PRO LEHKÉ SÁDROKARTONOVÉ PŘEDSTĚNY TYPU WC HANDICAP V KOMBINACI S PŘÍDAVNÝMI BOČNÍMI MODULY PRO MADLA. TLAČÍTKO PRO DVĚ MNOŽSTVÍ VODY SOUČÁSTI NÁDRŽE + ODDÁLENÉ PNEUMATICKÉ TLAČÍTKO NA BOČNÍ ZDI. PŘÍVOD VODY NAPOJIT DO INTEGROVANÉHO VENTILU NÁDRŽKY. SEDÁTKO.

U2 – PLOCHÉ UMYVADLO ZDRAVOTNÍ ŠÍŘKY 640mm. ODSKOČENÁ ZÁPACHOVÁ UZAVÍRKA KE ZDI d32. PŘÍVOD VODY UKONČIT V ROHOVÝCH VENTILECH DN15 VE VÝŠCE 0,5m NAD PODLAHOU. STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE S DLOUHÝM RAMENKEM.

VEŠKERÉ PROSTUPY NESMI OSLABIT ÚNOSNOST STÁVAJÍCÍCH STĚN A STROPŮ – PROSTUPY KONZULTOVAT NA STAVBĚ PO ZKUŠEBNÍCH VÝVŘETECH SE STAVEBNÍM DOZOREM

PZN.1 – V PRACÍCH ZTI NEJSOU ZAHNUTY OBKLADY POTRUBÍ SÁDROKARTONOVOU KONSTRUKCÍ POD STROPEM A DÁLE OBEZDÍVKY STUPAČEK PO CELE VÝŠCE MÍSTNOSTI (NOVÉ OBEZDÍVKY). TYTO PRÁCE JSOU ZAHNUTY VE STAVEBNÍ ČÁSTI V ČÁSTI ZTI JSOU ZAHNUTY POUZE DROBNÉ STAVEBNÍ PRÁCE PRO OBAŽENÍ POTRUBÍ A ZPĚTNÉ DOZDÍVKY, PRŮRAZY A.T.D..

ZODP. PROJEKTANT	ING. FILIP ŠIMMER		ING. FILIP ŠIMMER
PROJ. ZAKÁZKY	ING. ARCH. JAN HASK		projekční činnost v oblasti TZB
KRESLIL	ING. FILIP ŠIMMER		Morkův kopce 442, 43513 Meziboří
KRAJ: OSTECKÝ	OBLEST: MOST	OBEC: MOST	ICO: 74386271
INVESTOR:	ZŠ Jakuba Arbesa 2454, Most		tel: 776 039 682, e-mail: fsimmer@post.cz
			FORMÁT: 10 A4 DATUM: 09/2016
			STUPEŇ: PDPVZ a PDPPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY: 0816003
D.1.4e – ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ		MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4e-02