

POHLED A



POHLED C



POHLED D´



POHLED D



POHLED B´



POHLED B



POVRCHY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ:

PODLAHA:	dubové palubky podlahové štíhky nejméně 250 mm, délky cca 5 bm v přírodním odstínu
SOKL:	výšky 660 mm ze svislých dub. palubek štíhky nejméně 250 mm ukončených vodorovně v šířce 165 mm v přírodním odstínu
STĚNY:	jemná broušená stěrka, minerální prodyšný malířský nátěr šedobílý s jemnou patinací
STROP:	akustický perforovaný / plný podhled SDK odsazený od stěn ve světlém šedobílém odstínu

ZABUDOVANÉ VÝROBKY (ASŘ):

podium včetně schodů:	ocelová konstrukce krytá dubovými palubkami podlahovými štíhky nejméně 250 mm v přírodním odstínu
mezistěna na podiu:	ocelová konstrukce krytá ocelovým plechem v přírodním provedení uzavřeným bezbarvým systémovým lakem
dveře:	ocelová konstrukce s metal. nátěrem v tmavošedém odstínu (antracit) uzavřeným bezbarvým lakem, hladká výplň březová dýha
dělící skládací stěna:	hladké březové desky s lemovaním ocelovými profily s metal. nátěrem v tmavošedém odstínu (antracit) + bezbarvý lak
zadní vstupní stěna:	akustický obklad s bílým papírovým povrchem ze skleněných vláken s kapsami pro vyfazované knihy

VOLNÝ NÁBYTEK A PRVKY:

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY:	židle – ohýbané bukové dřevo, skládací stoly – chromované nohy a laminátové a laminované desky
POVRCHOVÉ MATERIÁLY:	bukové prvky v provedení povrchu whitewash, stolní desky ve světlém jednobarevném odstínu
DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY:	část židlí s látkovým čalouněním v šedoběžovém odstínu, několik židlí čalouněno koženkou, tahokov z ocel. plechu v přírodním provedení
ZÁKLADNÍ BAREVNOST:	whitewash, přírodní plech, šedoběžová, šedobílá, bílá
BAREVNÝ AKCENT:	červené čalounění několika židlí

STAVBA A MÍSTO STAVBY

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK
CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
ALŠOVO NÁMĚSTÍ ČP. 75 - 77, 397 01 PÍSEK

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
STUDIO A. B. S., spol. s r.o.
ing.arch. Jar. BENEŠ, ing. Jan SVOBODA
DUKELSKÝCH HRDINŮ 24, 170 00 PRAHA 7
www.arch.cz/abs, www.studioabs.cz, studio_abs@volny.cz
tel: +420 222 363 886, gsm: +420 732 448 421

STAVEBNÍK
MĚSTO PÍSEK
Mgr. Eva VANŽUROVÁ – starostka
VELKÉ NÁMĚSTÍ 114, 397 19 PÍSEK
www.mesto-pisek.cz, petr.matousek@mupisek.cz (odbor IR)
tel: +420 382 330 224, gsm: +420 728 661 194

ARCHITEKT
Ing. Jan SVOBODA
gsm: +420 732 448 421, jansvobod@centrum.cz
HIP
Ing. Jan SVOBODA
gsm: +420 732 448 421, jansvobod@centrum.cz

UŽIVATEL
MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK
Mgr. Roman DUB – ředitel
ALŠOVO NÁMĚSTÍ 85, 397 01 PÍSEK
www.knih-pi.cz, dub@knih-pi.cz
tel: +420 382 201 815, gsm: +420 777 570 515

STAVEBNÍ OBJEKT	PARÉ	ČÍSLO SO
SO 02 - REVITALIZACE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU S NOVÝMI PŘÍSTAVBAMI		02
ČÁST	STUPEŇ	ODDÍL
D.3.1. INTERIÉROVÉ VOLNÉ PRVKY	DPS	INT

PROJEKTANT DÍLČÍ ČÁSTI	POPIS REVIZE	DATUM	REVIZE
STUDIO A. B. S., spol. s r.o. DUKELSKÝCH HRDINŮ 24, 170 00 PRAHA 7 www.arch.cz/abs, www.studioabs.cz, studio_abs@volny.cz tel: +420 222 363 886, gsm: +420 732 448 421			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	DATUM	
ING. JAN SVOBODA	ING. JAN JORDÁK	02. 2018	

VYPRACOVAL	KRESLILA	CAD
ING. JAN SVOBODA	VILMA VAŇUROVÁ	D3112_142_MKP_DPS180222
VÝKRES	FORMÁT	MĚŘÍTKO
MULTIFUNKČNÍ VZDĚLÁVACÍ PROSTOR	6 A4	1 : 50
	ČÍSLO VÝKRESU	
	D.3.1.	12