


## POHLED D´




## POHLED D




## POHLED A




## POHLED B




## POHLED B´




## POHLED C




### POVRCHY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

| | |
|---|---|
| PODLAHA: | broušený beton s příměsí nerezových drátků v povrchové vrstvě ve světlém šedobílém odstínu |
| SOKL: | výšky 300 mm z betonu s příměsí nerezových drátků v povrchové vrstvě ve světlém šedobílém odstínu |
| STĚNY: | boční stěny a stěna nad galerií: povrchová stěrka na bázi římského cementu s příměsí nerezových drátků ve světlém šedém odstínu |
| | ostění bočních prosklených stěn: odfrézované stávající neomítané zdivo (cihly a kámen) zabroušené a stabilizované |
| | venkovní stěna a stěna pod galerií: minerální prodyšný maltěný nátěr v šedobílém odstínu |
| STROP: | akustický perforovaný podhled SDK odsazený stínovou drážkou od stěny v šedobílém odstínu světlejším než stěny |

### ZABUDOVANÉ VÝROBKY (ASŘ)

| | |
|---|---|
| galerie, proskl. stěny, dveře: | ocelová konstrukce s metalizovaným nátěrem v tmavošedém odstínu (antracit) uzavřeným bezbarvým lakem, sklo čiré a satinované |
| podokenní police a pásek: | broušený beton s příměsí nerezových drátků v povrchové vrstvě ve světlém šedobílém odstínu (včetně soklu do úrovně okenních parapetů) |
| pult obsluhy: | čelní panel: tenkostěnný beton s hladkou strukturou se zvýšenou pevností, stůl: masivní ořech satén, kryt stolu: satinované sklo |
| okna a parapety oken: | okna dřevěná včetně horního parapetního prkna v šedobílém odstínu, spodní parapet se sokl.em betonová deska s nerezovými drátky |

### VOLNÝ NÁBYTEK A PRVKY

| | |
|---|---|
| KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY: | ocelové profily s metalizovaným nátěrem v šedém odstínu (hliník), nerezová ocel |
| POVRCHOVÉ MATERIÁLY: | sklo satinované bezbarvé, masivní ořech satén přírodní, ocelový plech perforovaný s metalizovaným nátěrem v šedém odstínu (hliník) |
| DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY: | čalounění v hale služeb a čítárně koženková, na galerii látková, kryci desky stolků individualizované z materiálů stavby |
| ZÁKLADNÍ BAREVNOST: | tmavošedá, světle šedá, šedobílá |
| BAREVNÝ AKCENT: | červené židle, červené čalounění v hale služeb a čítárně, červené knihovní vozíky |

STAVBA A MÍSTO STAVBY

# MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK
## CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
## ALŠOVO NÁMĚSTÍ ČP. 75 - 77, 397 01 PÍSEK


GENERÁLNÍ PROJEKTANT
STUDIO A. B. S., spol. s r.o.
ing.arch. Jar. BENEŠ, ing. Jan SVOBODA
DUKELSKÝCH HRDINŮ 24, 170 00 PRAHA 7
www.arch.cz/abs, www.studioabs.cz, studio_abs@volny.cz
tel: +420 222 363 886, gsm: +420 732 448 421

ARCHITEKT
Ing. Jan SVOBODA
gsm: +420 732 448 421, jansvobod@centrum.cz
HIP
Ing. Jan SVOBODA
gsm: +420 732 448 421, jansvobod@centrum.cz

STAVEBNÍK
MĚSTO PÍSEK
Mgr. Eva VANŽUROVÁ – starostka
VELKÉ NÁMĚSTÍ 114, 397 19 PÍSEK
www.mesto-pisek.cz, petr.matousek@mupisek.cz (odbor IR)
tel: +420 382 330 224, gsm: +420 728 661 194

UŽIVATEL
MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK
Mgr. Roman DUB – ředitel
ALŠOVO NÁMĚSTÍ 85, 397 01 PÍSEK
www.knih-pi.cz, dub@knih-pi.cz
tel: +420 382 201 815, gsm: +420 777 570 515


| STAVEBNÍ OBJEKT | PARÉ | ČÍSLO SO |
|---|---|---|
| SO 02 - REVITALIZACE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU S NOVÝMI PŘÍSTAVBAMI | | 02 |
| ČÁST: D.3.1. INTERIÉROVÉ VOLNÉ PRVKY | STUPEŇ: DPS | ODDÍL: INT |

| PROJEKTANT DÍLČÍ ČÁSTI | POPIS REVIZE | DATUM | REVIZE |
|---|---|---|---|
| STUDIO A. B. S., spol. s r.o.<br>DUKELSKÝCH HRDINŮ 24, 170 00 PRAHA 7<br>www.arch.cz/abs, www.studioabs.cz, studio_abs@volny.cz<br>tel: +420 222 363 886, gsm: +420 732 448 421 | | | |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. JAN SVOBODA | KONTROLOVAL: ING. JAN JORDÁK | DATUM: 02. 2018 | |

| VYPRACOVAL | KRESLILA | CAD |
|---|---|---|
| ING. JAN SVOBODA | VILMA VAŇUROVÁ | D3111_103_MKP_DPS180222 |

| VÝKRES | FORMÁT | MĚŘÍTKO |
|---|---|---|
| HALA SLUŽEB A ČÍTÁRNA S GALERIÍ | 6 A4 | 1 : 50 |
| | ČÍSLO VÝKRESU: D.3.1. | 11 |