

POHLED B



POHLED D



POVRCHY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ:

PODLAHA:	dubové palubky podlahové šířky nejméně 150 mm, délky cca 5 bm v přírodním odstínu
SOKL:	fasádní nátěr silikátový v tmavším šedozeleném odstínu
STĚNY:	fasádní nátěr silikátový v šedobéžovém odstínu s nástřikem různojazyčných nápisů "kniha" v šedém odstínu řazených do "polic"
STROP:	železobetonový v přírodním šedém odstínu mezi ocelovými nosníky, po obvodě prosklený pás, řídký podhled z volně zavěšených latí ze sibiřského modřínu

ZABUDOVANÉ VÝROBKY (ASŘ):

nosná stromová konstrukce:	ocelová konstrukce s metalickým nástřikem v tmavošedém odstínu (antracit) uzavřeným bezbarvým lakem
čelní a stropní prosklená kce:	ocelová konstrukce s metalickým nástřikem v tmavošedém odstínu (antracit) uzavřeným bezbarvým lakem se strukturálním zasklením
dveře:	ocelová konstrukce s metal. nástřikem v tmavošedém odstínu (antracit) uzavřeným bezbarvým lakem, čiré sklo
barový pult:	nerez. konstrukce včetně vnitřního vybavení z vnější strany opláštěná satinovaným sklem, temně šedé žulové desky barového pultu
zapuštěné police:	korpus z černě lakovaných desk, police a zadní difuzní plocha ze satinovaného bezpečnostního skla, prosklené nerezové lednice

VOLNÝ NÁBYTEK A PRVKY:

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY:	židle – ohýbané dubové dřevo, stoly – ohýbané dubové dřevo na středové noze s kovovou základovou deskou
POVRCHOVÉ MATERIÁLY:	dubové prvky v přírodním provedení, základové desky stolků černé
DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY:	betonový podstavec dubového věšáku
ZÁKLADNÍ BAREVNOST:	přírodní dub, šedá, černá, šedobéžová barevnost stěn (venkovní fasáda prochází dovnitř – kavárna je viditelně přistavena z venku)
BAREVNÝ AKCENT:	červené koženkové čalounění jedné z barových židlí

POHLED A



POHLED C



STAVBA A MÍSTO STAVBY

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK
CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
ALŠOVO NÁMĚSTÍ ČP. 75 - 77, 397 01 PÍSEK

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
STUDIO A. B. S., spol. s r.o.
ing.arch. Jar. BENEŠ, ing. Jan SVOBODA
DUKELSKÝCH HRDINŮ 24, 170 00 PRAHA 7
www.arch.cz/abs, www.studioabs.cz, studio_abs@volny.cz
tel: +420 222 363 886, gsm: +420 732 448 421

STAVEBNÍK
MĚSTO PÍSEK
Mgr. Eva VANŽUROVÁ – starostka
VELKÉ NÁMĚSTÍ 114, 397 19 PÍSEK
www.mesto-pisek.cz, petr.matousek@mupisek.cz (odbor IR)
tel: +420 382 330 224, gsm: +420 728 661 194

ARCHITEKT
Ing. Jan SVOBODA
gsm: +420 732 448 421, jansvobod@centrum.cz
HIP
Ing. Jan SVOBODA
gsm: +420 732 448 421, jansvobod@centrum.cz

UŽIVATEL
MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK
Mgr. Roman DUB – ředitel
ALŠOVO NÁMĚSTÍ 85, 397 01 PÍSEK
www.knih-pi.cz, dub@knih-pi.cz
tel: +420 382 201 815, gsm: +420 777 570 515

STAVEBNÍ OBJEKT
SO 02 - REVITALIZACE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU S NOVÝMI PŘÍSTAVBAMI

PARÉ

ČÍSLO SO: 02

ČÁST
D.3.1. INTERIÉROVÉ VOLNÉ PRVKY

STUPEŇ: DPS

ODDÍL: INT

PROJEKTANT DÍLČÍ ČÁSTI
STUDIO A. B. S., spol. s r.o.
DUKELSKÝCH HRDINŮ 24, 170 00 PRAHA 7
www.arch.cz/abs, www.studioabs.cz, studio_abs@volny.cz
tel: +420 222 363 886, gsm: +420 732 448 421

POPIS REVIZE	DATUM	REVIZE

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. JAN SVOBODA

KONTROLOVAL: ING. JAN JORDÁK

DATUM: 02. 2018

VYPRACOVAL: ING. JAN SVOBODA

KRESLILA: VILMA VAŇUROVÁ

CAD: D3114_133_MKP_DPS180222

VÝKRES
KAVÁRNA

FORMÁT: 6 A4

MĚŘÍTKO: 1 : 50

ČÍSLO VÝKRESU: D.3.1. 14