



**Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor investiční**

Datum: 15. 6. 2018
JID: 100434/2018/KUUK
Číslo jednací: VZ-RR-45/INV/2018/SP – 93.16
Vyřizuje/linka: Bc. Petra Honnerová / 331
E-mail: honnerova.p@kr-ustecky.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, Na Výšině – zateplení budovy“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního režimu

Vážení dodavatelé,

poskytujeme Vám vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
Zadavatel dne 13. 6. 2018 a 15. 6. 2018 obdržel elektronickou poštou (e-mailem) žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatelů v tomto znění:

Znění žádosti č. 1:

Dobrý den,

obracím se na Vás s žádostí o poskytnutí DI k zakázce „Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, Na Výšině – zateplení budovy“ v následujícím znění:

V předložené PD jsou ve výpisu prvků PSV prvky S01 s uvedením 4 Ks (2 – 5.NP) a S02 – 1Ks (1.NP)

V půdorysech 2.-5.NP ovšem prvek S01 není – je zakreslen pouze v 1.NP obj. SO_01 ve spojení se vstupní stěnou F12 a prvkem S02 tvořící vstupní zádveří.

Ve VV jsme ovšem našli pouze prvek F12, ale ne S01 a S02.

Prosíme o kontrolu a případné doplnění do VV, jelikož cena prvku S01 není nezanedbatelná vzhledem k automatickému pohonu.

Dále v PBR je uvedeno následující:

1 - „Stávající fasádní výplně otvorů budou v celém rozsahu vyměněny za nové plastové, v prostoru schodiště budou aplikovány rámy okenních otvorů třídy reakce na oheň A1, příp. A2, stávající meziokenní vložky budou demontovány a nahrazeny novými, celá fasáda objektu bude zateplena certifikovaným zateplovacím systémem z minerálních desek s montáží s utopenými kotevními talířovými hmoždinkami, střešní plášť objektu bude zateplen certifikovaným zateplovacím systémem z polystyrénových desek s PVC hydroizolační fólií.“

PD uvažuje s výměnou oken v těchto prostorech za plastová – u nichž ovšem nelze dosáhnout třídy reakce A1 resp. A2.

Prosíme o kontrolu.

A Dále :

„U objektu SO 1 – 1A u východu (hlavní východ z DD) z CHÚC musí být v nahrazovaném

*proskleném pásu proveden svislý požární pás (mezi CHÚC a bufetem)
v šířce 0,90 m na celou výšku podlaží buď meziokenní vložkou, nebo pevným požárním
oknem s požární odolností EI 30DP1.“*

*Prosíme o bližší upřesnění, čím je tato podmínka splněna..
Jelikož není výkresová část PBR, můžeme pouze usuzovat kudy vede CHÚC.*

Znění žádosti č. 2:

*Dobrý den,
chtěl bych poprosit o doplnění výkresu v Architektonicko-stavebním řešení SO 02 - stře-
cha - nový stav, který není součástí projektové dokumentace.*

Odpověď zadavatele:

Zadavatel ve spolupráci se zpracovatelem projektové dokumentace zpracovává odpovědi na výše uvedené dotazy. Odpovědi budou zadavatelem poskytnuty v nejbližším možném termínu a na základě toho bude zadavatelem náležitě prodloužena lhůta pro podání nabídek.

*Termín pro podání nabídek 19. 6. 2018 v 10:00 hod., který je uvedený na profilu zadavatele a ve výzvě pro podání nabídek, **neplatí**.*

Pokud již některý z dodavatelů svou nabídku odeslal nebo předal osobně na adresu zadavatele, bude mu na jeho písemnou žádost (stačí e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem) vrácena.

Doporučujeme všem dodavatelům, aby sledovali profil zadavatele až do konce lhůty pro podání nabídek.

S pozdravem

Bc. Petra Honnerová, v.r.
odd. veřejných zakázek odboru INV
Krajského úřadu Ústeckého kraje