

Uveřejněno na profilu zadavatele: 22. 6. 2018
Adresa profilu zadavatele: <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil00246433>

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – DI 3
VČETNĚ PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
KOMUNITNÍ DŮM ČESKÉ VELENICE

Zadavatel: Město České Velenice
Sídlo: Revoluční 228, 378 10 České Velenice
Zastoupené: Ing. Jaromírem Slívou, MBA, starostou
IČO: 002 46 433
Pověřená osoba: recte corporation s.r.o., Nádražní 612/36, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
Kontaktní osoba: Jana Kobělušová
IČO: 053 79 300
Telefon, email: +420 734 260 410, recte@recte.cz

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) v otevřeném podlimitním zadávacím řízení veřejnou zakázku na zhotovitele stavby **Komunitní dům České Velenice**, a to zveřejněním Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení uveřejněním ve Věstníku veřejných zakázek dne 1. 6. 2018 pod evidenčním číslem Z2018-017945 a dále uveřejněním zadávacích podmínek na profilu zadavatele (viz výše).

Dotaz dodavatele k obsahu zadávacích podmínek

Stavební část :

Pol.1 - v rozpočtu je uvedeno rozebrání chodníku ze zámkové dlažby v šířce 1m. Vzhledem k navrženému řešení celé stavby není stavebně možné rozebrat pouze část chodníku a po skončení prací provést pouze rozebranou část zpět. Tedy provést pouze práce uvedené pod body 91 a 92. Je nutné provést demontáž a montáž celé šířky chodníku. Dále pak chybí odvoz zámkové dlažby ze stavby, její uložení a návoz zpět pro pokládku – zámková dlažba je bourána do zpětného použití.

Odpověď zadavatele: Naceňte pouze dle VV, přesuny hmot jsou započítány v oddílu D 998 Přesun hmot

Pol. 4 - výkop v uzavřených prostorách. Položka je uvedena jako strojní a domnívám se, že ve sklepním prostoru není možné provést výkopek strojně, ale pouze jako ruční výkop. Pro jejich uložení a výšková úprava uložení např. betonem.

Odpověď zadavatele: ve VV je počítán pouze ruční výkop

Pol. 58 -stropní konstrukce Rector je zde uvedena jako položka za m2. Vzhledem k tomu, že v jednotlivých plochách jsou navrženy různé typy trámečků /RS 135,139,132/ a ani vložky nemají stejné složení na m2 /stejný počet v jednotlivých plochách/ není možné stropní konstrukci paušálně ocenit na m2 / na některých plochách jsou i zdvojené trámečky/. Dále pak v kapitole bourání zcela chybí vysekání kapes a zhotovení uložení pro jednotlivé trámečky. Tato práce by měla být oceněna samostatně, nemůže být rozpočítána do m2 stropní konstrukce.

Odpověď zadavatele: opraveno pol. č. 514-516, typy žb. trámečků jejich délky a kusy vč. bet. vložek jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci D2 DO 02 Kontrukční část – výkresy č. D2.2c02-24.

Pol. 38-41 - dodávka a montáž keramických překladů – k těmto položkám chybí vysekání kapes a provedení výškového uložení překladů.

Odpověď zadavatele: opraveno - pol. č. 517, 518

Pol. 150 - v položce uveden pouze D+M např. Purenit . V rozpočtu chybí doplnění systémového prvku pro zateplení. Dále pak chybí v projektové dokumentaci výkres detailu tohoto uložení.

Odpověď zadavatele: ve VV se jedná o systémový prvek, viz. příloha – např. PMO_tds_cz_2.0.pdf

Pol. 166 - stanovení dopředu za kolik hodin mám provést všechny přípomocné práce pro TZB není standartní postup. Buď je potřeba definovat jednotlivé práce, které je možno nacenit dle ceníku, a nebo je běžné nacenit v % z uvedené ceny dodavatelem.

Odpověď zadavatele: naceňte dle VV

Pol.183 – D+M ucpávek – chybí specifikace nebo alespoň počet a jakou požární odolnost mají mít.

Odpověď zadavatele: položka zrušena

Pol. 219 - vnitrostaveništní doprava suti s použitím mechanizace uvnitř stavby není možná. Vodorovný přesun uvnitř stavby musí být proveden nošením a vozením kolečkem. Pak je možné provést navržený svislý přesun shozem. V případě, že se svislý přesun má provádět stavebním výtahem, je nutné změnit v rozpočtu položky. Další možnou alternativou je použití stavebního jeřábu, ale tato varianta nikde není řešena – je nejdražší a pro danou stavbu z technologického řešení stavby nevhodná.

Odpověď zadavatele: opraveno – položka č. 217-219

V celém rozpočtu kapitoly - pro demontáže PSV chybí vnitrostaveništní přesun hmot. Tady některé hmoty např. PVC , trámy, prkna apod. nelze shazovat instalovaným shozem.

Odpověď zadavatele: Naceňte pouze dle VV, přesuny hmot jsou započítány v oddílu D 998 Přesun hmot

Pol. 390 - demontáž vláknocementové krytiny – chybí vnitrostaveništní vodorovný a svislý přesun hmot. Pokud je uveden v součtu pol. 219 – není možné tuto práci provést mechanizací

Odpověď zadavatele: Naceňte dle VV, je součástí oddílu D 998 Přesun hmot a pol č. 224

pol. 416 - D+M prosklené označení PS – v dokumentaci chybí výkresová dokumentace – schéma této celé stěny - není možno ocenit

Odpověď zadavatele: Jedná se o systém složeného okenního otvoru s fixním zasklením.

barva: ANTRACIT

Technická specifikace

okno fix:

Stavební hloubka rámu 82 mm,

Počet komor 6,

Součinitel prostupu tepla oknem (W/m²K):

trojsklo Ug=0,6, Distanční rámeček černý kompozitní

otevítavé okno:

Pohledová šířka (rám/křídlo) 123 mm

Pohledová šířka stulp 180 mm, Pohledová šířka sloupek 196 mm

Počet komor 6, Systém těsnění středové, Počet těsnění 3

Barva těsnění černá, Součinitel prostupu tepla oknem (W/m²K):

trojsklo Ug=0,6, Distanční rámeček černý kompozitní

Bezpečnostní body 3,

Rozměry stěny jsou ve výkesech č. D2.1b 23 NOVÝ STAV 1 NP.pdf, a D2.1b 34

NOVÝ STAV POHLED JV.pdf

pol.443,444 – ocelová konstrukce žlabů – chybí detail provedení – není možno ocenit

Odpověď zadavatele: doplněn výkres nosníku žlabu

Elektroinstalace :

Pol.177 až 179 - drážky jsou uvedeny v kusech , jedná se o chybu pouze ve značení ?

Odpověď zadavatele: uvedené položky opraveny na m

Pol.183 – protipožární ucpávka – opatření - uvedeno v kg materiálu ?

Odpověď zadavatele: Naceňte dle VV, tmel např. Hilti viz. příloha - Technicky-list-CP-611A-Technicke-informace-ASSET-DOC-LOC-2645148.pdf

Demolice přístavku :

Pol. 7 až 11 - podle výkresové dokumentace buď chybí nacenit zvlášť demontáž základů nebo výpočet oběstaveného prostoru včetně základů neodpovídá rozměrům ve výkresové dokumentaci. Vzhledem k tomu, že je určeno objekt demolovat postupných rozebíráním chybí část vybouraných hmot nacenit v jiném přesunu hmot než pouze mechanizací. Střecha, strop je nutno rozebrat ručně a tak přesun svislý je nutno provést ručně.

Odpověď zadavatele: Naceňte dle VV, položka je včetně demolice základů

Dešťová kanalizace :

Pol.11 – dosedací a odlučovací šachta – chybí přesná specifikace vybavení šachty

Odpověď zadavatele: Naceňte dle VV – odlučovací šachta je popsána v technické zprávě. Schéma např. Nicoll viz. příloha - Navod_Eco_Bloc_2016.pdf

Prodloužení lhůty pro podání nabídek a otevírání obálek

S ohledem na výše uvedené úpravy zadávací dokumentace rozhodl zadavatel přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek a otevírání nabídek, a to takto:

Původní lhůta pro podání nabídek nejpozději do 4. 7. 2018 do 15:00 hodin na adresu zadavatele **se ruší a nahrazuje novou lhůtou pro podání nabídek, a to nejpozději do dne 30. 7. 2018 do 15:00 hodin.** Současně se ruší původní termín otevírání nabídek, který se nově uskuteční bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tj. **dne 30. 7. 2018 od 15:05 hodin** na adrese zadavatele.

.....
za správnost Petr Hnízda

osoba pověřená k administrativním úkonům