



2499/31/08/2010
Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno

e-mail: vzmb@vzmb.cz

http://vzmb.brno.cz

FAX: +420 542 21 17 76

KB Brno město, číslo bank. účtu: 19-5142190287/0100 IČO: 62161521 DIČ: CZ62161521

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn.: odd. Pr, vložka 9

InfoTel, spol. s r.o.
Ing. Eva Šrncová
Novolíšeňská 18
628 00 Brno

NAŠE ZNAČKA

S / 424 / 1174 / 10

VYŘIZUJE/TELEFON

Ing. Koutná / 542 212 148

Ing. Andielová / 731 643 389

V BRNĚ DNE

26.8.2010

Vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí
„VUT – FAVU, fáze I, II, III“

S navrženou trasou v parku Lužánky a jeho okolí souhlasíme v následující poloze – **na ulicích Lidické a Lužánecké v chodníku mezi vozovkou a plochou parku, při ulici Drobného a Pionýrské při okraji parku v těsné blízkosti komunikací mimo keřové a stromové porosty. V části ulice Drobného (v úseku Lužánecká-Schodová) lze trasu vést v těsné blízkosti parkové komunikace** za podmínky, že realizace Vaší stavby proběhne dříve, jak plánovaná rekonstrukce části parku včetně předmětné komunikace. Pokud bude rekonstrukce parku naopak zahájena dříve, pak bude třeba trasu kabelu posunout do okraje parku do těsné blízkosti vozovky, jako je tomu ve větší části trasy na ulici Drobného. Rekonstrukce parku Lužánky bude realizována v příštím roce, z větší části bude financována z evropských fondů a nelze ji časově posunout. Pro koordinaci obou akcí kontaktujte správce parku Lužánky (Ing. Andielová, 731 643 389)

V ulicích je třeba respektovat stromy v uličním stromořadí. Jedná se o lokality Cihlářská, Smetanova, Staňkova, Šumavská, Štefánikova, Poděbradova a Chaloupeckého náměstí.


U veškeré zeleně v uličním stromořadí i v parku požadujeme při provádění výkopových prací respektovat normu ČSN 83 9061 – **Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích**, zejména:

- Ochrana stromu před mechanickým poškozením – Kmen stromu, v jehož blízkosti se bude pohybovat mechanizace, bude v průběhu stavby obedněn do výšky alespoň 2m. Ochranné zařízení bude připevněno bez poškození stromu a vůči kmenu bude vypolštářováno. Nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy. Koruna stromu bude chráněna před poškozením stavebními mechanizmy.
- Ochrana kořenové zóny při navážce – V kořenové zóně stromu nebude provedena žádná navážka, ani zde nebude skladován žádný stavební ani jiný materiál. Při provádění prací nebude přejížděna kořenová zóna stavebními mechanizmy.
- Ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů – bude dodržena minimální vzdálenost výkopů od paty kmene stromu 150 cm. Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3cm. Případná poranění je nutno ošetřit (*ihned po vzniku poranění začistit ránu hladkým řezem a zatřít stromovým balzámem či vodou ředitelnou barvou*). Kořeny je nutné ochránit před vysycháním a před účinky mrazu (*včasným záhozem zeminou, zakrytím geotextilií a vlhčením kořenů*). Výkopy budou prováděny ručně.

Před realizací stavby požadujeme oznámit termín zahájení a ukončení prací. Před zahájením prací bude provedeno správcem parku a stromořadí předání staveniště, po dokončení prací budou plochy uvedeny do původního stavu a budou zpět předány správci.

Při poškození nebo úhynu stromů vlivem stavby investor uhradí škodu v plné výši, která bude stanovena oceněním.

S pozdravem



Veřejná zeleň města Brna,
příspěvková organizace
Kounicova 1013/16a, 602 00 BRNO

Ing. Jozef Kasala
ředitel