

č. j.: MMP/185038/18

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky: **Sokolovna Lhota- I. etapa**

Zadavatel: **statutární město Plzeň**  
IČO: 000 75 370  
se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00

Odbor investic MMP  
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

Druh zadávacího řízení: **zjednodušené podlimitní řízení**

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ poskytuje na základě žádosti dodavatele ze dne 16.07.2018 a 18.07.2018 vysvětlení zadávacích podmínek v níže uvedeném rozsahu:

### Dotaz dodavatele č. 1:

1. V projektové dokumentaci v oddíle vytápění je uvedena položka: Sdružený rozdělovač a sběrač, modul 100, L= 1800 mm včetně podpěr a tepelné izolace (rozměry a hrdla viz výkres č. 6). Výkres č. 6 ale v rámci projektové dokumentace není u vytápění k dispozici, je možné ho tedy doposlat?
2. Budou kotle zapojené v kaskádě, a jaký tam bude okruh vytápění- přímý nebo míchaný?

### Odpověď na žádost dodavatele č. 1:

1. Zadavatel uvádí, že odkaz na výkres č. 6 v oddíle pro vytápění u projektové dokumentace je překlep. Jde o výkres č. 3, který součástí projektové dokumentace je.
2. Z hlediska regulace jsou kotle zapojeny v kaskádě, z hlediska hydraulického jsou kotle v souproutém zapojení, jak zadavatel uvádí v technické zprávě. Dále zadavatel uvádí, že okruh vytápění je míchaný.

### Dotaz dodavatele č. 2:

Parotěsná folie do SDK příček by měla být dle dodavatele z obou stran příčky, tedy 569,8 m<sup>2</sup>. Žádáme o prověření. Dále bychom chtěli požádat o specifikaci parotěsné folie do SDK příček, popřípadě i konkrétní typ a prověřit, zda je folie tloušťky 0,4 mm v pořádku, nám se zdá nevhodná.

### Odpověď na žádost dodavatele č. 2:

V SDK příčkách uvnitř objektu není parotěsná folie navržena. Parotěsná vrstva je navržena jak ve střešním, tak ve fasádním plášti. S ohledem na skutečnost, že tyto vrstvy na sebe přímo navazují, mají obdobnou skladbu a uzavírají celou stavbu, byl zvolen stejný materiál. Toto řešení bylo v průběhu zpracování projektu konzultováno se specialistou na tyto stavební konstrukce. Výměra je v pořádku. Konkrétní typ folie není uveden, neboť zhotovitel má právo navrhnout výrobek, který je adekvátní a do dané skladby vhodný

V Plzni dne 19.07.2018

**Ing. Pavel Grisník**  
vedoucí Odboru investic MMP