

## Výkaz výměr

S:	016	Akademie věd
O:	002	Plynová instalace
R:	002	Plynová instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	723	Vnitřní plynovod				
1	723219104R00	Montáž armatury přírubové plynovodní, DN65	kus	6,00000		
2	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	t	1,00000		
3	723-0057	Montáž rotačního plynoměru	soubor	1,00000		
4	723-0063	Montáž BAP včetně propojení s čidlem CO	soubor	1,00000		
5	723-14	Přenastavení stávajícího regulátoru tlaku	kus	1,00000		
6	723-16	Plynoměr G40 ROMBACH-Vertikal DN80	ks	1,00000		
7	723-17	BAP DN 125-NT-B-PN16-solo-R, 230V 50Hz	ks	1,00000		
8	723-21	Přenastavení stávajícího hořáku na stávajícím kotli Vitoplex	soubor	1,00000		
9	723-0041	Uzavírací klapka mezipřírubová - páka, DN65, PLYN	kus	4,00000		
10	723-005	Kulový kohout závitový - páka, DN20, PLYN	kus	4,00000		
11	723-0051	Tlakoměr deformační 0-10kPa včetně kondenzační smyčky a kohoutu	kus	2,00000		
12	723-007	Plynový filtr DN65, přírubový, PN16	kus	2,00000		
13	723-13	Vzorkovací kohout DN15, PLYN	ks	2,00000		
14	723-255	Přírubový spoj včetně těsnění a šroubů, DN80, PN16	kus	1,00000		
15	723-256	Přírubový spoj včetně těsnění a šroubů, DN65, PN16	kus	6,00000		
16	723-29	Štítky	soubor	1,00000		
17	723-572	Montáž regulační (nulové) řady	soubor	1,00000		
Díl:	733	Rozvod potrubí				
18	733111114R00	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 20	m	20,00000		
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.				
19	733121222R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76 x 3,2 mm	m	20,00000		
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.				
Díl:	783	Nátěry				
20	783425250R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +1x +1x email	m	40,00000		
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
21	VRN 2	Dokumentace realizace stavby	soubor	1,00000		
22	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
23	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.				
24	VRN11	Napuštění plynovodu a uvedení do provozu	Soubor	1,00000		
25	VRN15	Autorský dozor	Soubor	1,00000		
26	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000		
27	VRN8	Stavební přípomoc	hod	8,00000		