PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV

TYPY SKLADEB PODLAH

SKLADBA PODLAHY - "A"

- DLAŽBA 30/30/0,9, PROTISKLUZ R9, POVRCH S - STANDARDNÍ (např. TAURUS COLOR)
  BAREVNÝ ODSTÍN SVĚTLÝ DLE POŽADAVKU PROVOZOVATELE (SUPER WHITE)
  DO FLEXIBILNÍHO, BEZPRAŠNÉHO LEPIDLA (např. SCHÖNOX TT S8) PRO SLINUTÉ MATERIÁLY,
  SPÁRY MECHANICKY ODOLNÁ, FLEXIBILNÍ VODOODPUDIVÁ, SPÁROVACÍ HMOTA (např. SCHÖNOX SB FLEX) - ŠEDÁ
  STYK STĚNA PODLAHA - MS-POLYMEROVÝ TMEL (např. CASCO VATRUM-SILIKON)
  DILATACE OD STĚN A V PLOŠE max. PO. 5 m
- V PŘÍPADĚ POTŘEBY PENETRAČNÍ NÁTĚR (např. SCHÖNOX KH)
- VYROVNÁVACÍ SAMONIV. STĚRKA NA BÁZI CEMENTU (např. SCHÖNOX DPS) tl. DLE POTŘEBY
- PENETRAČNÍ NÁTĚR (např. SCHÖNOX KH)
- STÁVAJÍCÍ VYSPRAVENÁ MAZANINA ZBAVENÁ NESOUDRŽNÝCH SOUČÁSTÍ
- ŽELBET. STROPNÍ KONSTRUKCE

SKLADBA PODLAHY - "B"

- DLAŽBA 30/30/0,9, PROTISKLUZ R10, POVRCH SB - HLADKÝ PROTISKLUZNÝ, MATNÝ (např. TAURUS GRANIT)
  BAREVNÝ ODSTÍN SVĚTLÝ DLE POŽADAVKU PROVOZOVATELE (TUNIS, NORDIC)
  DO FLEXIBILNÍHO, BEZPRAŠNÉHO LEPIDLA (např. SCHÖNOX TT S8) PRO SLINUTÉ MATERIÁLY,
  SPÁRY MECHANICKY ODOLNÁ, FLEXIBILNÍ VODOODPUDIVÁ, SPÁROVACÍ HMOTA (např. SCHÖNOX SB FLEX) - ŠEDÁ
  STYK STĚNA PODLAHA - MS-POLYMEROVÝ TMEL (např. CASCO VATRUM-SILIKON)
  DILATACE OD STĚN A V PLOŠE max. PO. 5 m
- V PŘÍPADĚ POTŘEBY PENETRAČNÍ NÁTĚR (např. SCHÖNOX KH)
- VYROVNÁVACÍ SAMONIV. STĚRKA NA BÁZI CEMENTU (např. SCHÖNOX DPS) tl. DLE POTŘEBY
- PENETRAČNÍ NÁTĚR (např. SCHÖNOX KH)
- STÁVAJÍCÍ VYSPRAVENÁ MAZANINA ZBAVENÁ NESOUDRŽNÝCH SOUČÁSTÍ
- ŽELBET. STROPNÍ KONSTRUKCE

SKLADBA PODLAHY - "C"

- DLAŽBA 30/30/0,9, PROTISKLUZ R11, POVRCH SR 7 - RELIÉFNÍ, MATNÝ (např. TAURUS GRANIT)
  BAREVNÝ ODSTÍN SVĚTLÝ DLE POŽADAVKU PROVOZOVATELE
  DO FLEXIBILNÍHO, BEZPRAŠNÉHO LEPIDLA (např. SCHÖNOX TT S8) PRO SLINUTÉ MATERIÁLY,
  SPÁRY MECHANICKY ODOLNÁ, FLEXIBILNÍ SPÁROVACÍ HMOTA (např. SCHÖNOX SB FLEX) - ŠEDÁ
  STYK STĚNA PODLAHA - MS-POLYMEROVÝ TMEL (např. CASCO VATRUM-SILIKON)
  DILATACE OD STĚN A V PLOŠE max. PO. 5 m
- 2 x HYDROIZOLAČNÍ JEDNOSLOŽKOVÝ, ELASTICKÝ NÁTĚR (např. SCHÖNOX HA) + ROHOVÉ IZOLAČNÍ PÁSKY
  (ROHOVÉ IZOLAČNÍ PÁSKY BUDOU KLADENY NEJDŘÍVE VE VODOROVNÝCH SPÁRÁCH
  A POTÉ BUDOU INSTALOVÁNY ROHOVÉ TVAROVKY A NÁSLEDNĚ
  IZOL. PÁSKY VE SVISLÝCH SPÁRÁCH S PŘESAHEM PŘES SOUSEDNÍ VRSTVU)
  U PROSTUPU POTRUBÍ GUMOVÉ STĚNOVÉ MANŽETY (ARMATURY, SPRCHY ...)
- PENETRAČNÍ NÁTĚR (např. SCHÖNOX KH)
- VYSPRAVENÁ (NEBO NOVÁ) OMÍTKA PO OTLUČENÝCH OBKLADECH
- STÁVAJÍCÍ NEBO NOVÉ ZDIVO

SKLADBA PODLAHY - "D"

- LEPENÁ VRSTVA HETEROGENNÍ VINYLOVÉ PODLAHOVINY (např. LINO FATRA Novoflor Extra Styl (dekor dřevo)
  PÁSY celk. tl. 2,0 mm , tl. nášlapné vrstvy 0,8 mm, ODSTÍN DLE VÝBĚRU PROVOZOVATELE
- DLE POTŘEBY SAMONIVELAČNÍ STĚRKA FERMACELL NA HLOUBKOVOU PENETRACI
  (PRO VYROVNÁNÍ PŘED POKLÁDKOU PODLAHOVINY)
- LEPENÁ A ŠROUBOVANÁ (popř. SPONKOVANÁ) SÁDROVLÁKNITÁ PODLAHOVÁ DESKA
  2 x 12,5 mm (např. Fermacell 2E22 - OBLAST POUŽITÍ 1,2) - CELK. tl. 25 mm,
  ZAOŠETŘENÉ A ZATŘENÉ SPÁRY (DLE NÁVODU
  OD VÝROBCE), U STĚN OKRAJOVÉ DILATAČNÍ PÁSKY
- VYROVNÁVACÍ PODLAHOVÝ PODSYP tl. cca 30 mm (SYSTÉMOVÝ PRVEK VÝROBCE
  SÁDROVLÁKNITÉ PODLAHY)
- STÁVAJÍCÍ VYSPRAVENÁ MAZANINA ZBAVENÁ NESOUDRŽNÝCH SOUČÁSTÍ
- ŽELBET. STROPNÍ KONSTRUKCE

SKLADBA PODLAHY - "E"

- LEPENÁ VRSTVA HETEROGENNÍ VINYLOVÉ PODLAHOVINY (např. LINO FATRA Novoflor Extra Styl (dekor dřevo)
  PÁSY celk. tl. 2,0 mm , tl. nášlapné vrstvy 0,8 mm, ODSTÍN DLE VÝBĚRU PROVOZOVATELE
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA NA BÁZI CEMENTU (např. SCHÖNOX DPS) tl. DLE POTŘEBY
  (PRO VYROVNÁNÍ PŘED POKLÁDKOU PODLAHOVINY)
- STÁVAJÍCÍ VYSPRAVENÁ MAZANINA ZBAVENÁ NESOUDRŽNÝCH SOUČÁSTÍ
- ŽELBET. STROPNÍ KONSTRUKCE

TYPY POVRCHU STROPŮ

"A" ..... PODHLED BEZESPÁRÝ Z SDK DESEK IMPREGNOVANÝCH tl. 12,5 mm NA KOVOVOU KONSTRUKCI MEZI STROPNÍ ŽELBET. TRÁMY + VNITŘNÍ DISPERZNÍ NÁTĚR BÍLÝ

"B" ..... PODHLED BEZESPÁRÝ Z SDK DESEK, tl. 12,5 mm NA KOVOVOU KONSTRUKCI MEZI STROPNÍ ŽELBET. TRÁMY + VNITŘNÍ DISPERZNÍ NÁTĚR BÍLÝ

"C" ..... VNITŘNÍ DISPERZNÍ NÁTĚR BÍLÝ NA PENETRACI STÁVAJÍCÍHO VYSPRAVENÉHO A OŠKRABANÉHO POVRCHU

"D" ..... OPRAVA PODHLEDU BEZESPÁRÉHO Z SDK DESEK PROTIPOŽÁRNÍCH NEBO BĚŽNÝCH tl. 12,5 mm NA KOVOVOU KONSTRUKCI + VNITŘNÍ DISPERZNÍ NÁTĚR V PŮVODNÍM ODSTÍNU

"E" ..... PODHLED BEZESPÁRÝ Z SDK DESEK PROTIPOŽÁRNÍCH tl. 15 mm NA KOVOVOU KONSTRUKCI , IZOLACE MW tl. 60 mm - POŽ. OD. EI 30 + VNITŘNÍ DISPERZNÍ NÁTĚR BÍLÝ

TYPY POVRCHŮ STĚN

SKLADBA POVRCHU STĚN - "A"

- OBKLAD GLAZ. OBKLADAČKAMI 150/150) POPŘ. VĚTŠÍCH FORM. (ODSTÍN DLE VÝBĚRU PROVOZOVATELE)
  DO DO FLEXIBILNÍHO LEPIDLA, SPÁRY FLEXIBILNÍ VODOODPUDIVÁ, SPÁROVACÍ HMOTA (např. SCHÖNOX SB FLEX)
  STYK STĚNA PODLAHA - MS-POLYMEROVÝ TMEL (např. CASCO VATRUM-SILIKON) 1
- PENETRAČNÍ NÁTĚR 1
- VYSPRAVENÁ (NEBO NOVÁ) OMÍTKA PO OTLUČENÝCH OBKLADECH RESP. SDK 1
- STÁVAJÍCÍ NEBO NOVÉ ZDIVO 1

SKLADBA POVRCHU STĚN - "B" KOLEM SPRCHOVÝCH KOUTŮ

- OBKLAD GLAZ. OBKLADAČKAMI 150/150) POPŘ. VĚTŠÍCH FORM. (ODSTÍN DLE VÝBĚRU PROVOZOVATELE)
  DO DO FLEXIBILNÍHO LEPIDLA, SPÁRY FLEXIBILNÍ VODOODPUDIVÁ, SPÁROVACÍ HMOTA (např. SCHÖNOX SB FLEX)
  STYK STĚNA PODLAHA - MS-POLYMEROVÝ TMEL (např. CASCO VATRUM-SILIKON) 1
- 2 x HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR (např. SCHÖNOLASTIC HA + ROHOVÉ IZOLAČNÍ PÁSKY)
  (ROHOVÉ IZOLAČNÍ PÁSKY BUDOU KLADENY NEJDŘÍVE VE VODOROVNÝCH SPÁRÁCH
  A POTÉ BUDOU INSTALOVÁNY ROHOVÉ TVAROVKY A NÁSLEDNĚ
  IZOL. PÁSKY VE SVISLÝCH SPÁRÁCH S PŘESAHEM PŘES SOUSEDNÍ VRSTVU)
  U PROSTUPU POTRUBÍ GUMOVÉ STĚNOVÉ MANŽETY (ARMATURY, SPRCHY ...) 1
- PENETRAČNÍ NÁTĚR (např. SCHÖNOX KH) 1
- VYSPRAVENÁ (NEBO NOVÁ) OMÍTKA PO OTLUČENÝCH OBKLADECH 1
- STÁVAJÍCÍ NEBO NOVÉ ZDIVO 1

SKLADBA POVRCHU STĚN - "C"

- VNITŘNÍ DISPERZNÍ OTĚRUVZDORNÁ A ODĚRUVZDORNÁ, TONOVANÁ, SVĚTLÝ ODSTÍN ODSOUHLASEN PROVOZOVATELEM DLE VZORKU - DOPORUČENÁ JE BÍLÁ 1
- PENETRACE PODKLADU PRO DISPERZNÍ MALBY NA STÁVAJÍCÍ VYSPRAVENÉM RESP. NOVÉM POVRCHU (OPRAVA TRHLIN PERLINKOU NEBO NOVÁ OMÍTKA) 1
- VYSPRAVENÉ STÁVAJÍCÍ, RESP. NOVÉ ZDIVO (ZBAVENÉ PŮVODNÍ MALBY ČI NESOUDRŽNÉ OMÍTKY) 1

SKLADBA POVRCHU STĚN - "D" STĚNY CHODEB VÝŠKY 1500 mm

- VNITŘNÍ OMYVATELNÁ LATEXOVÁ OTĚRUVZDORNÁ A ODĚRUVZDORNÁ BARVA, TONOVANÁ, SVĚTLÝ ODSTÍN ODSOUHLASEN PROVOZOVATELEM DLE VZORKU 1
- PENETRACE PODKLADU PRO LATEXOVÉ MALBY NA STÁVAJÍCÍ VYSPRAVENÉM POVRCHU (OPRAVA TRHLIN PERLINKOU NEBO NOVÁ OMÍTKA) 1
- VYSPRAVENÉ STÁVAJÍCÍ, RESP. NOVÉ ZDIVO (ZBAVENÉ PŮVODNÍ MALBY ČI NESOUDRŽNÉ OMÍTKY) 1

TYPY POVRCHU SOKLŮ

"A" ..... KERAMICKÝ SOKL Z DLAŽBY POUŽITÉ NA PODLAZE

"B" ..... SOKL Z POUŽITÉ PODLAHOVINY

SEZNAM ZAŘÍZENÍ GASTROTECHNOLOGIE :

	KUCHYNĚ	ks
1	Celonerezový regál 4 police, 1000x600mma1850mm	1
2	Nerez deska 2000x600mm	1
3	**Vodní lázeň požární,** celonerezová, na směrově nastěhovatelných kolečkách, GN 1/1 - 200mm	1
4	**Zásobník na talíře** pojízdný s ohřevem, dvoutubusový,rozsah teplot 30-80st. Celsia, průměr talíře 140-270mm	1
5	Celonerezový prac. stůl s policí a dřezem, 1700x700mm, zadní lem, baterie	1
6	**Kroužkové zeleniny**, indukční motor, víko a nádoba brouhaře z kovu,vč. sady disků (plátkovač 2; 4mm, strouhač 1,5mm, julienne 4x4mm, kostkovače 1x1x1x4mm)	1
7	Celonerezový pracovní stůl s dřezem a policí 1650x700mmZL, pracovní deska umělý kámen cca 1200mm, baterie	1
8	Celonerez. nástěnná police 1650x300mm	1
9	**Univerzální robot**, 3 volitelné rychlosti, planetové ústrojí nástavců, dokonalé promísení obsahu nádoby bez její rotace, odmítatelná nerezová nádoba, mechanicky ošetř nádoby, kotlík 6lt, manipulační vozík	1
10	Celonerezový prac stůl, zásuvkový blok, uzavřená skříňka s posuvnými dveřmi ZL, 1500x700mm	1
11	**Mlýnek na maso** - dvoustupňový, celonerez provedení, odmítatelná hlava,tlačný kolík z plastu, hlavní vypínač, produkce 500kg/hod., vnější matrice 100mm	1
12	**Chladicí stůl s dřezem,** 2 sekce, 1360x700x850mm, celonerezové provedení, chladivo R 134, ventilované chlazení, dig. termostat, automat. odtávání elektrickým topením, nuceny odběr, nastavitelné nožičky, baterie	1
13	Celonerez. nástěnná police 1400x300mm	1
14	**Chladicí skříň,** bílá, objem 570l, plné dveře, ventilované chlazení, automatické odtávání, chladivo R 600a, dig termostat, výškové nastavitelné rošty, snadno vyměnitelné těsnění, zabudovaný zámek, 780x700x1895mm	1
15	**Konvektomat GN 6x1/1 GN**, bojlerový-nejvyšší modelová řada, 30-300st. C, minimálně 800 programů s 20 kroky, 200 programů před nahraných pro československou kuchyni, komunikace v češtině,Kombinovaný režim 30 – 300 o C, Vaření v páře 30 – 130 o C, minimálně 6 časová teplotní sonda, Delta T pečení/vaření, Nástrojeplnící pečení/vaření,Pečení přes noc, Regenerace, Klapka pro odtah vlhkosti s možností vložení do programu, Autolékna – kontrola tytosti páry, Rychlé ochlazení varného prostoru, Automatický předehřev/ochlazení, Automatický start, Minimálně 7 rychlostí ventilátoru, Časován zásuvů (možnost nastavit libovolný počet zásuvů), Integrovaná sprcha , Automatické řízení kapacity, Servisní a diagnostický systém pro automatické vyhodnocení chyb, Okamžitý HACCP výpis a vypis spotřeby energie, Vysvětlení páry v bojleru i nástěnku , Trojité sklo dveří, USB rozhraní pro stahování dat provozu a možnost nahrávání programů, Klika dveří s baktericidní úpravou, Multitasking – možnost pracovat s displejem i v průběhu vaření	1
16	**EL smaltící pánev,** kompozitní dno 12,5 mm a 2,5 mm silnou nerezovou vrstvou, smaltící povrch 790x530mm, regulace teploty od 50 . 250°C, hloubka pánve 180 mm, silné elektrické vyklápění, konstrukce z nerezové oceli, centrální noha kotvená k podlaze, zaoblené rohy vany pánve, rovnoměrný přenos tepla, výškově nastavení pánve motorové s výškou 800 - 950 mm. Rozměr 850x818x v.960mm	1
18a	Podlahová vpusť s roštem, celonerezová, zápachová uzávěra, 600x400mm	2
19	Celonerezový prac.stůl ATIP, 1x zásuvka, ZL, 1100x700mm,	1
19a	Podlahová vpusť s roštem, celonerezová, zápachová uzávěra, 600x400mm	1
20	Elektrický kotel 50l, nepřímý ohřev, bezpečnostní tlaková aramatura, automatický regulace tlaku páry, výpustný ventil, rozměr vany pr. 400x450mm	1
21	**Chladicí skříň,** bílá, objem 570l, plné dveře, ventilované chlazení, automatické odtávání, chladivo R 600a, dig termostat, výškové nastavitelné rošty, snadno vyměnitelné těsnění, zabudovaný zámek, provozní teplota +3 až +10 st. Celsia,780x700x1895mm	1
22	**Chladicí stůl s dřezem,** 2 sekce, 1360x700x850mm, celonerezové provedení, chladivo R 134, ventilované chlazení, dig. termostat, automat. odtávání elektrickým topením, nuceny odběr, nastavitelné nožičky, baterie	1
23	Nástěnná celonerezová skříň s posuvnými dvířky 1400x350mm	1
24	Celonerezový prac. stůl, 2x police, ZL, 1400x700mm	1
25	Celonerezová nástěnná police 1400x300mm	1
26	nerez deska 1500x500mm	1
27	Celonerez. vstupní stůl k myčce s dřezem, ZL,1200x700mm	1
27a	Sprcha s baterií ze stolu a s raménkem, nerezová tlak.hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem, úchyt na stěnu	1
28	**Myčka nádobí kombinovaná včetně rekuperace odpadních par, automatického otvírání a zavírání kapoty a startu,** možnost mytí provozního i stolního nádobí, dvojité opláštění stroje, tepelná a hluková izolace, možnost napojení na automatický předmyní stroj, rychlé manuální přepnutí alespoň 2 nástrčku výkonu na spodní ramena, minimální vstupní výška 500 mm, rozměr koše 500 x 500 mm, připojení na studenou vodu, 3 mycí programy, individuální nastavení mycího a oplachového času pro každý program, individuální nastavení teploty mytí a teploty oplachové vody na každý program, samočistící sanitační proces v závěru prvního mycího stroje, robustní celonerezové provedení včetně mycích ramen a sít, ergonomické ovládání kapoty umožňující páře opouštět mycí prostor zadní částí stroje z důvodu ochrany obsluhujícího personálu, hluboce tažená nádrž zamezující tvorbě pěny, příkon bojleru min. 12 kW, diagnostické funkce stroje, ukládání HACCP dat a tvorba reportů, zabudovaný dávkovač oplachového prostředku, maximální výška stroje s otevřenou kapotou 2 230 mm. Kondenzační jednotka - rekuperátor tepla z odpadní páry umožňující předehřátí vstupní vody odpadní párou z myčky cyklu. Činnost samotné rekuperace nesmí snižovat kapacitu myčky, zadavatel bude akceptovat uzavřenou kapotu po dobu max. 3 vteřin, poté probíhá odebírání páry při zvedání kapoty a po jejím zvednutí. Automatické otevírání a zavírání kapoty, v kombinaci s automatickým spouštěním cyklu dochází k zavírání kapoty spolu s víčkem kole de myčky.	1
29	Celonerezový výstupní stůl, ZL,1200x700mm	1
30	Celonerezový regál 4 police, 700x600mm1850mm	1
31	Celonerezový prac. stů. ZL, 1300x700mm	1
32	Celonerezový dvoudřez svařovaný, 1700x700mm, baterie	1
33	Celonerezový regál 4 police, 1750x600mm	1
	SKLAD POTRAVIN	
34	Celonerezový regál 4 police, 1100x500mm	3
35	**Chladicí skříň,** bílá, objem 570l, plné dveře, ventilované chlazení, automatické odtávání, chladivo R 600a, dig termostat, výškové nastavitelné rošty, snadno vyměnitelné těsnění, zabudovaný zámek, provozní teplota +3 až +10 st. Celsia,780x700x1895mm	4
36	**Pultová mrazníčka,** plné víko, bílá, manuální odtávání, termostat, funkce super mrazení, zámek, osvětlení, nastavitelné nožičky, chladivo R 600a, objem 325l,provozní teplota -15až -25st. Celsia, 2x ko1,1504x700x895mm	1
37	**Mrazící skříň bílá**, 340l, statické chlazení, digitální termostat, chladivo R600a, snadno vyměnitelné těsnění, provozní teplota -10až -25st. Celsia, zabudovaný zámek, výjamlivé rošty,600x600x1855mm	1
38	Celonerezový regál 4 police, 1500x500mm	1
	SKLAD A PŘÍPRAVA ZELENINY	
39	Dřevěný rošt vč. bočnice 1500x700mm	1
40	Nerezová škrabka brambor na 12kg, Doba škrábání (loupání) jedné dávky brambor se pohybuje podle množství a kvality zeleniny od 1,5 do 3 minut. Výkon stroje 200kg/hod. Po opotřebení korundu možná obnova.	1
40A	**Lapač škrobu a slupek velký**, sloužíkzachycení našlrábaných slupek a škrobu vsplavovaných z bubnu škrabky do odpadu,výška 380mm, průměr 320mm	1
41	Podlahová vpusť s roštem, celonerezová, 600x400mm	1
42	Dřevěný rošt vč. bočnice 1300x600x18mm	1
43	Celonerez. stůl s policí a dřezem, ZL, baterie, 1900x700mm	1
44	Celonerezový regál 4 police, 1650x500mm	2
	JÍDELNA	
45	nerezová skříňka uzamykatelná 1650 x 450 x 700	1
46	nápojový automat Postmix - 4 nápoje	1



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTN.	PODLE REVIZE EL.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m)2	PODLAHA	typ	STĚNY	typ	SOKLY typ	STROPY	typ
0-01		SCHODIŠŤOVÁ CHODBA	5,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	NÁTĚRY A MALBA STĚN	C,D	A	DISPERZNÍ NÁTĚR STÁVAJÍCÍ ŽLB. KONSTRUKCE	C
0-02	(62)	SKLAD BRAMBOR	8,50	BETONOVÁ MAZANINA		NÁTĚRY A MALBA STĚN	C,D		DISPERZNÍ NÁTĚR STÁVAJÍCÍ ŽLB. KONSTRUKCE	C
0-03	(58)	CHODBA	22,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	NÁTĚRY A MALBA STĚN	C,D	A	DISPERZNÍ NÁTĚR STÁVAJÍCÍ ŽLB. KONSTRUKCE	C
0-04	(61)	SKLAD SPORTOVNÍCH POTŘEB	8,40	PVC POVLAK		VNITŘNÍ DISPERZNÍ NÁTĚR	C		DISPERZNÍ NÁTĚR STÁVAJÍCÍ ŽLB. KONSTRUKCE	C
0-05	(47)	SKLAD SPORTOVNÍCH POTŘEB	6,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	VNITŘNÍ DISPERZNÍ NÁTĚR	C	A	DISPERZNÍ NÁTĚR STÁVAJÍCÍ ŽLB. KONSTRUKCE	C
0-06	(60)	SKLAD SPORTOVNÍCH POTŘEB	15,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	VNITŘNÍ DISPERZNÍ NÁTĚR	C	A	DISPERZNÍ NÁTĚR STÁVAJÍCÍ ŽLB. KONSTRUKCE	C
0-07		ROZVODNA	12,80	BETONOVÁ MAZANINA		VNITŘNÍ DISPERZNÍ NÁTĚR	C		DISPERZNÍ NÁTĚR STÁVAJÍCÍ ŽLB. KONSTRUKCE	C
0-08	(59)	PLYNOVÁ KOTELNA	23,50	BETONOVÁ MAZANINA		VNITŘNÍ DISPERZNÍ NÁTĚR	C		DISPERZNÍ NÁTĚR STÁVAJÍCÍ ŽLB. KONSTRUKCE	C
0-09		BÝVALÁ KOTELNA	26,50	BETONOVÁ MAZANINA		VNITŘNÍ DISPERZNÍ NÁTĚR	C		DISPERZNÍ NÁTĚR STÁVAJÍCÍ ŽLB. KONSTRUKCE	C
0-10		CHODBA	2,30	KERAMICKÁ DLAŽBA		VNITŘNÍ DISPERZNÍ NÁTĚR	C		SDK PODHLED EI 30 +2,400 mm	E
0-11	(56)	DÍLNA	21,40	TERACO		VNITŘNÍ DISPERZNÍ NÁTĚR	C		DISPERZNÍ NÁTĚR STÁVAJÍCÍ ŽLB. KONSTRUKCE	C
0-12		ŠATNA	9,50	TERACO		KERAMICKÝ OBKLAD +2,000, MALBA	A,C		DISPERZNÍ NÁTĚR STÁVAJÍCÍ ŽLB. KONSTRUKCE	C
0-13	(45)	JÍDELNA	63,00	KERAMICKÁ DLAŽBA		VNITŘNÍ DISPERZNÍ NÁTĚR	C		OPRAVA SDK PODHLEDU PO ZÁSAHU DO ELEKTRO.	D
0-14	(55)	KUCHYNĚ	48,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	C	KERAMICKÝ OBKLAD K ZÁRUBNÍ	A,C		DISPERZNÍ NÁTĚR STÁVAJÍCÍ ŽLB. KONSTRUKCE	C
0-15		MYTÍ ČERNÉHO NÁDOBÍ	16,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	C	KERAMICKÝ OBKLAD K ZÁRUBNÍ	A,C		DISPERZNÍ NÁTĚR STÁVAJÍCÍ ŽLB. KONSTRUKCE	C
0-15.1		WC ZAMĚSTNANCI - PŘEDSÍŇ	2,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	C	KERAMICKÝ OBKLAD K ZÁRUBNÍ	A,C		SDK PODHLED MEZI TRÁMY +2,400 mm	A
0-15.2		WC ZAMĚSTNANCI	1,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	C	KERAMICKÝ OBKLAD K ZÁRUBNÍ	A,C		SDK PODHLED MEZI TRÁMY +2,400 mm	A
0-16	(54)	SKLAD A PŘÍPRAVA ZELENINY	20,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	C	KERAMICKÝ OBKLAD K ZÁRUBNÍ	A,C		DISPERZNÍ NÁTĚR STÁVAJÍCÍ ŽLB. KONSTRUKCE	C
0-17	(46)	SKLAD POTRAVIN	18,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	B	KERAMICKÝ OBKLAD K ZÁRUBNÍ	A,C		DISPERZNÍ NÁTĚR STÁVAJÍCÍ ŽLB. KONSTRUKCE	C
0-18		SKLAD BRAMBOR - ZRUŠENO	1,30	KERAMICKÁ DLAŽBA						
0-19		CHODBA	11,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	B	KERAMICKÝ OBKLAD (1,500)	A,C		DISPERZNÍ NÁTĚR STÁVAJÍCÍ ŽLB. KONSTRUKCE	C
0-20		CHODBA	6,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	B	KERAMICKÝ OBKLAD (1,500)	A,C		DISPERZNÍ NÁTĚR STÁVAJÍCÍ ŽLB. KONSTRUKCE	C
0-21		SKLAD	5,50	KERAMICKÁ DLAŽBA						
0-22		SKLAD SPORTOVNÍCH POTŘEB	8,80	KERAMICKÁ DLAŽBA						
0-23		ZÁDVEŘÍ	4,70	KERAMICKÁ DLAŽBA						
0-24	(95)	SCHODIŠŤOVÁ CHODBA	7,40/2,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	NÁTĚRY A MALBA STĚN	C,D	A	DISPERZNÍ NÁTĚR STÁVAJÍCÍ ŽLB. KONSTRUKCE	C
0-25	(44)	MYCÍ PROSTŘEDKY	2,20	PVC POVLAK		VNITŘNÍ DISPERZNÍ NÁTĚR	C		DISPERZNÍ NÁTĚR STÁVAJÍCÍ ŽLB. KONSTRUKCE	C
0-26		ŠATNA	31,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	NÁTĚRY A MALBA STĚN	C,D	A	DISPERZNÍ NÁTĚR STÁVAJÍCÍ ŽLB. KONSTRUKCE	C
0-27		CHODBA	8,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	NÁTĚRY A MALBA STĚN	C,D	A	DISPERZNÍ NÁTĚR STÁVAJÍCÍ ŽLB. KONSTRUKCE	C
0-28	(57)	ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ	16,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	NÁTĚRY A MALBA STĚN	C,D	A	DISPERZNÍ NÁTĚR STÁVAJÍCÍ ŽLB. KONSTRUKCE	C
0-29		UMÝVÁRNA	7,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	B	KERAMICKÝ OBKLAD K ZÁRUBNÍ	A,C		DISPERZNÍ NÁTĚR STÁVAJÍCÍ ŽLB. KONSTRUKCE	C
0-30		SPRCHA ZAMĚSTNANCI	1,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	C	KERAMICKÝ OBKLAD KE STROPU	A,C		DISPERZNÍ NÁTĚR STÁVAJÍCÍ ŽLB. KONSTRUKCE	C
0-31		UMÝVADLO	1,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	B	KERAMICKÝ OBKLAD K ZÁRUBNÍ	A,C		DISPERZNÍ NÁTĚR STÁVAJÍCÍ ŽLB. KONSTRUKCE	C
0-32		WC ZAMĚSTNANCŮ	1,75	KERAMICKÁ DLAŽBA	B	KERAMICKÝ OBKLAD K ZÁRUBNÍ	A,C		DISPERZNÍ NÁTĚR STÁVAJÍCÍ ŽLB. KONSTRUKCE	C
0-33		WC	1,85	KERAMICKÁ DLAŽBA	B	KERAMICKÝ OBKLAD K ZÁRUBNÍ	A,C		DISPERZNÍ NÁTĚR STÁVAJÍCÍ ŽLB. KONSTRUKCE	C
0-34		GARÁŽ		BETONOVÁ MAZANINA						
0-35		GARÁŽ		BETONOVÁ MAZANINA						
0-36		SKLAD		BETONOVÁ MAZANINA						
0-37		SKLAD		BETONOVÁ MAZANINA						

Legenda

- Stávající rozvod studené pitné vody PWC (pozinkované potrubí)
- Stávající rozvod teplé pitné vody PWH (pozinkované potrubí)
- Stávající rozvod cirkulace teplé pitné vody PWHC (pozinkované potrubí)
- Navržený rozvod studené pitné vody PWC (plastové potrubí PPr)
- Navržený rozvod teplé pitné vody PWH (plastové potrubí PPr)
- Navržený rozvod cirkulace teplé pitné vody PWHC (plastové potrubí PPr)

WC	Klozet kombi
U	Umyvadlo
SP	Sprcha
VL	Výlevka
D	Dřez kuchyňský
EP	Elektrická pánev
EK	Elektrický kotel
KM	Konvektomat
ŠB	Škrabka brambor

POZNÁMKA :
Pokud je v projektové dokumentaci obsažen požadavek nebo odkaz na obchodní název, firmy nebo specifická označení zboží a služeb, má se za to, že zpracovatel tak učinil z důvodů srozumitelnosti a přesnosti popisu. Zadavatel umožňuje při plnění veřejné zakázky použití jiných, kvalitativně, technicky, esteticky a architektonicky obdobných nebo lepších řešení. Zadavatel je oprávněn požadovat od dodavatele, aby prokázal a doložil, že jím navrhované jiné řešení je kvalitativně a technicky obdobné nebo lepší.

D	ING. PETR FILÍPEK BU