


INVESTOR



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Na Pankráci 56, 145 05 PRAHA 4

Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 00 OLOMOUC

DATUM, RAŽÍTKO, PODPIS

D. DOKUMENTACE

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JSTK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. RADEK MENŠÍK		DOSING Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. Kounicova 13, 602 00 Brno ✉ dosing@dosing.cz ☎ 541218956	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MARTIN HERKA			
VYPRACOVAL	ING. MARTIN HERKA			
KONTROLOVAL	ING. RADEK PACHL			
KRAJ	OLOMOUCKÝ		DATUM	4/2018
STAVEBNÍ ÚŘAD	KrÚ - OK - Odbor dopravy a silničního hospodářství		FORMÁT	-
AKCE : I/44 Vlachov - most 44-010a - zpracování PD			MĚŘÍTKO	-
			ÚČEL	DSP+PDPS
			Č. ZAKÁZKY	2017-16
			ARCHIVNÍ Č.	
PŘÍLOHA:			Č. SOUPRAVY	Č. PŘÍLOHY
SOUPIS PRACÍ				D.05



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2017-16 I/44 Vlachov - most 44-010 - zpracování PD

Objekt: 2017-16 I/44 Vlachov - most 44-010 - zpracování PD

Rozpočet: 2017-16 I/44 Vlachov - most 44-010 - zpracování PD

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: DOSING-Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2017-16 I/44 Vlachov - most 44-010 - zpracování PD
Objekt: 2017-16 I/44 Vlachov - most 44-010 - zpracování PD
Rozpočet: 2017-16 I/44 Vlachov - most 44-010 - zpracování PD

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101a		POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatky za skládku k položce 113328 - celkem 60,590 =60,590 [A] m3 Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	60,590		
2	014101b		POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatky za skládku k položce 96616 - celkem 9,715 =9,715 [A] m3 Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	9,715		
3	014101c		POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatky za skládku k položce 96613 - celkem 80,11=80,110 [A] m3 Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	80,110		
4	014101d		POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatky za skládku k položce 96617 - celkem 2,5=2,500 [A] m3 Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	2,500		
5	014101e		POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatky za skládku k položce 966138 - celkem 15=15,000 [A] m3 Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	15,000		
6	014101f		POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatky za uložení vytěžené zeminy k položce 12960 - celkem 15=15,000 [A] m3 Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	15,000		
7	014101g		POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatky za skládku k položce 11343 - celkem 22,605 m3 =22,605 [A] m3 Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	22,605		
8	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ dočasná ochrana vodovodního potrubí po dobu bouracích prací - 1=1,000 [A] - délka cca 21m - betonové panely 3x1x0,15m - ŠP podsyp, tl. 100mm Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2017-16 I/44 Vlachov - most 44-010 - zpracování PD
Objekt: 2017-16 I/44 Vlachov - most 44-010 - zpracování PD
Rozpočet: 2017-16 I/44 Vlachov - most 44-010 - zpracování PD

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
9	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM odstranění podkladních vrstev vozovky, vč. obsypu kamenných kleneb odhadem: 9,3 m2 (plocha zásypu v podélném řezu mostem) * šířka 6,515 m =60,590 [A] m3 Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). Atributy položky: Odstraňovaná plocha: do 200m2 Odvozná vzdálenost suti: přes 19km do 20km Tloušťka odstraňované vrstvy: přes 300mm	M3	60,590		
10	11343		ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU odstranění vozovky v ploše mostního objektu šířka 6,85 m * délka 22 m * tloušťka 0,15 m =22,605 [A] m3 Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). Atributy položky: Odstraňovaná plocha: do 200m2 Tloušťka odstraňované vrstvy: do 150mm	M3	22,605		
11	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ čištění koryta Slavoňovského potoka do hloubky cca 0,5m, včetně břehů celkem 33 m2 (odečteno z CADu) * hloubka 0,5 m =16,500 [A] m3 Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku) Atributy položky: Hloubka vodoteče: do 2,5m Šířka vodoteče: přes 5m Tloušťka nánosů: přes 500mm Třída těžitelnosti nánosů: 1-2 Zpevnění dna a břehů vodoteče: bez zpevnění	M3	16,500		
12	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	3,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2017-16 I/44 Vlachov - most 44-010 - zpracování PD
Objekt: 2017-16 I/44 Vlachov - most 44-010 - zpracování PD
Rozpočet: 2017-16 I/44 Vlachov - most 44-010 - zpracování PD

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nová krajnice na okrajích svahů koryta potoka délka (7+18) * průřez 0,12 m2 =3,000 [A] m3 Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Atributy položky: Nakupovaný materiál: kamenivo drcené frakce 16/32				
13	17411		ZÁSYPAK A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM dosypání břehu koryta potoka doplňovaná plocha v průřezu 6 m2 (odečteno z CADu) * délka úpravy 22 m' (odečteno z CADu) =132,000 [A] m3 Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 	M3	132,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2017-16 I/44 Vlachov - most 44-010 - zpracování PD
Objekt: 2017-16 I/44 Vlachov - most 44-010 - zpracování PD
Rozpočet: 2017-16 I/44 Vlachov - most 44-010 - zpracování PD

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Atributy položky: Míra zhutnění: nesoudržné do I(d) 0,8				
14	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M ohumusování svahů nad opevněním koryta Slavoňovského potoka plocha (odečteno z CADu) 83 m2 + 142 m2 =225,000 [A] m2 Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 Atributy položky: Plocha rozprostřené ornice: do 500m2	M2	225,000		
15	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM plocha 83 m2 + 142 m2 =225,000 [A] m2 Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu Atributy položky: Druh trávníku: luční Sklon svahu: přes 1:5 do 1:2	M2	225,000		
16	18461		MULČOVÁNÍ mulčovací kůra pod nově vysazenými stromy - celkem 15* 1 m2 =15,000 [A] m2 Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu Atributy položky: Materiál mulče: kůra Sklon svahu: přes 1:5 do 1:2 Tloušťka mulče: přes 100mm do 150mm	M2	15,000		
17	184B12		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 10CM, VÝŠ DO 1,7M výsadba stromů (např. hloh obecný) - celkem 15 =15,000 [A] ks Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.	KUS	15,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2017-16 I/44 Vlachov - most 44-010 - zpracování PD
Objekt: 2017-16 I/44 Vlachov - most 44-010 - zpracování PD
Rozpočet: 2017-16 I/44 Vlachov - most 44-010 - zpracování PD

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
1		Zemní práce					
4		Vodorovné konstrukce					
18	461313		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 betonová patka na konci úpravy koryta potoka plocha 2,5 m2 (odečteno z CADu) * 0,5 =1,250 [A] m3 Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem Atributy položky: Bednění: bez bednění Stupeň vlivu prostředí: XF1	M3	1,250		
19	46451		POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE kamenný pohoz dna potoka v tl. 250mm plocha 42 m2 (odečteno z CADu) * 0,25 =10,500 [A] m3 Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kamene, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál Atributy položky: Druh lomového kamene: netříděný I Výchozí umístění kamenů: z terénu	M3	10,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2017-16 I/44 Vlachov - most 44-010 - zpracování PD
Objekt: 2017-16 I/44 Vlachov - most 44-010 - zpracování PD
Rozpočet: 2017-16 I/44 Vlachov - most 44-010 - zpracování PD

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	465511a		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO kamenný zához břehů koryta Slavoňovského potoka, kameny do 80kg plocha (odečteno z CADu) 114 m ² * tloušťka 0,5 m =57,000 [A] m ³ Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláňe a pod.) - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 Atributy položky: Spáry dlažby: s vyklínováním kamenem Tloušťka dlažby: přes 350mm do 400mm	M3	57,000		
21	465511b		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO obklad lomovým kamenem pro betonovou patku na konci úpravy koryta potoka, kameny do 10kg plocha 3 m ² (odečteno z CADu) * 0,5 =1,500 [A] m ³ Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláňe a pod.) - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 Atributy položky: Spáry dlažby: se zalitím MC Tloušťka dlažby: přes 350mm do 400mm	M3	1,500		
4	Vodorovné konstrukce						
9	Ostatní konstrukce a práce						
22	9112A3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odstranění mostního zábradlí - zhotovitel šetrně demontuje a po dohodě se správcem mostu odveze na předepsané místo 2* 20m =40,000 [A] m Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	40,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2017-16 I/44 Vlachov - most 44-010 - zpracování PD
Objekt: 2017-16 I/44 Vlachov - most 44-010 - zpracování PD
Rozpočet: 2017-16 I/44 Vlachov - most 44-010 - zpracování PD

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	914161		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ dodávka a montáž dočasného dopravního značení IP 22 "Pozor! Vjezd a výjezd vozidel stavby" 2*1 ks =2,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení Atributy položky: Stojan: jednoduchý Tvar: obdélník 750/1000 Účel: provizorní - nájem do 6 měsíců	KUS	2,000		
24	914161a		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ dodávka a montáž trvalého dopravního značení IP10a "Slepá pozemní komunikace" 1*1=1,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení Atributy položky: Stojan: jednoduchý Tvar: čtverec Účel: definitivní	KUS	1,000		
25	914161b		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ dodávka a montáž trvalého dopravního značení P4 "Dej přednost v jízdě!" 2*1=2,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení Atributy položky: Stojan: jednoduchý Tvar: trojúhelník Účel: definitivní	KUS	2,000		
26	914161c		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ dodávka a montáž trvalého dopravního značení Z11g - směrový sloupek (červený kulatý) 4*1=4,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	4,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2017-16 I/44 Vlachov - most 44-010 - zpracování PD
Objekt: 2017-16 I/44 Vlachov - most 44-010 - zpracování PD
Rozpočet: 2017-16 I/44 Vlachov - most 44-010 - zpracování PD

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
		Atributy položky:	Stojan: bez stojanu Účel: definitivní				
27	914163		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
			demontáž dočasného dopravního značení IP 22 "Pozor! Vjezd a výjezd vozidel stavby"				
			2*1=2,000 [A]				
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
		Atributy položky:	Vzdálenost přesunu: přes 5km				
28	914169		DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	90,000		
			doba trvání dočasného dopravního značení IP 22 "Pozor! Vjezd a výjezd vozidel stavby"				
			3 měsíce * 30 dní =90,000 [A] dní				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				
29	914183		DOPR ZNAČ ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ	KUS	6,000		
			zrušené dopravní značky D7, B21, B34, B21, D4b, B2				
			6*1 ks =6,000 [A]				
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
		Atributy položky:	Vzdálenost přesunu: přes 5km				
30	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	65,500		
			doplnění vodorovného dopravního značení - vodící čára V4				
			šířka 0,25 m * (18+27+28+6) m =65,500 [A] m2				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje:				
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)				
			- předznačení a reflexní úpravu				
		Atributy položky:	Druh značení: liniové šířky 250mm				
			Povrchová úprava: s reflexní úpravou				
31	919114		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	M	50,000		
			odřezání stávající vozovky od odstraňované části vozovky na mostě				
			2* (cca 18m+7m)=50,000 [A] m				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2017-16 I/44 Vlachov - most 44-010 - zpracování PD
Objekt: 2017-16 I/44 Vlachov - most 44-010 - zpracování PD
Rozpočet: 2017-16 I/44 Vlachov - most 44-010 - zpracování PD

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
32	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC rozbourání kamenné konstrukce mostu. včetně pravobřežní opěrné zídky odhad - stěny 2* 18,55 m2 (plocha z podélného řezu mostem) * tloušťka 0,5 m =18,550 [A] m3 - klenby 4,95 m2 * délka 7,2 m =35,640 [B] m3 - základy 3* 1,2 m2 (odhadovaná plocha z podélného řezu mostem) *délka 7,2 m =25,920 [C] m3 celkem A+B+C=80,110 [D] m3 Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Atributy položky: Poplatky za skládku: bez poplatku	M3	80,110		
33	966138		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM odstranění stávajícího kamenného opevnění břehů potoka ve stanoveného rozsahu plocha 50 m2 * tl. 0,3 m =15,000 [A] m3 Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Atributy položky: Odvozná vzdálenost vybouraného materiálu: přes 19km do 20km Poplatky za skládku: bez poplatku	M3	15,000		
34	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU bourání mostních říms návodní strana cca 12 m * 0,335 m2 =4,020 [A] m3 povodní strana cca 17 m * 0,335m2 =5,695 [B] m3 celkem A+B=9,715 [C] m3 Technická specifikace: položka zahrnuje:	M3	9,715		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2017-16 I/44 Vlachov - most 44-010 - zpracování PD
Objekt: 2017-16 I/44 Vlachov - most 44-010 - zpracování PD
Rozpočet: 2017-16 I/44 Vlachov - most 44-010 - zpracování PD

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
			Atributy položky: Poplatky za skládku: bez poplatku				
35	96617		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA rozebrání a odstranění dřevěného provizorního zajištění kleneb mostu - odhad dle předchozí dokumentace - celkem 2,5 =2,500 [A] m3	M3	2,500		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
			Atributy položky: Poplatky za skládku: bez poplatku				
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem: