ŘÍDÍCÍ ČÁRA MZ NAD OPĚROU OP13

M 1:50



ŘÍDÍCÍ ČÁRA MZ NAD OPĚROU OP10

M 1:50



ŘÍDÍCÍ ČÁRA MZ NAD OPĚROU OP3

M 1:50



ŘÍDÍCÍ ČÁRA MZ NAD OPĚROU OP1

M 1:50



NOVÝ STAV

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ (PLATNÝ PRO VŠECHNY MZ NA SOUMOSTÍ)

M 1:10



POZN.: *ŠÍŘKA, RESP. ROZEVŘENÍ MOSTNÍHO ZÁVĚRU JE PROMĚNNÉ, ZÁVISÍ NA AKTUÁLNÍ TEPLOTĚ A Z TOHO VYPLÝVAJÍCÍ VZÁJEMNÉ VZDÁLENOSTI LÍCŮ DILATUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ

POZNÁMKY

– TENTO VÝKRES SLOUŽÍ JAKO VZOROVÝ.
– VE STEJNÉM DUCHU A TVARU BUDOU VYMĚNĚNY VŠECHNY 4 POVRCHOVÉ MZ NA SOUMOSTÍ.

– ŘÍDÍCÍ ČÁRY MZ JSOU INFORMATIVNÍ, VYCHÁZÍ Z POSLEDNÍHO ZAMĚŘENÍ MOSTU. VZHLEDEM K NAVRHOVANÝM VÝŠKOVÝM KOREKCÍM OBRUBNÍKŮ A NOVÝCH VRSTEV VOZOVKY NA MOSTĚ PŘES TYRŠOVU ULICI, K NOVÉ OBRUSNÉ VRSTVĚ NA MOSTU PŘES MŽI, K PŘEDLÁŽDĚNÍ VŠECH CHODNÍKŮ A SANACI ŽB ŘÍMS NA CELÉM SOUMOSTÍ, BUDOU ŘÍDÍCÍ ČÁRY ROZHODNĚ UPŘESNĚNY V DALŠÍM STUPNI PD.

– USPOŘÁDÁNÍ KOTEVNÍ VÝZTUŽE PRO MZ SE UPŘESNÍ DLE ZASTIŽENÉHO TVARU STÁV. VÝZTUŽE. V MAXIMÁLNÍ MÍŘE SE ZACHOVÁ PŮVODNÍ VÝZTUŽ, KTERÁ SE OČISTÍ.

– V CHODNÍCÍCH PROCHÁZÍ V CHRÁNIČKÁCH A KABEL. ŽLABECH IS (VIZ PŘÍČ.ŘEZ). TY NEBUDOU V RÁMCI STAVBY PŘERUŠENY. JE TEDY NUTNO KONSTRUKCI ZÁVĚRU V ŘÍMSE OPATŘIT VÝŘEZY PRO PRŮCHOD IS.

– CHODNÍKY JSOU OPATŘENY KAMEN. OBRUBNÍKY, TO JE NUTNO ZOHLEDNIT V ŘEŠENÍ DETAILU MZ V OBRUBNÍKOVÉ ČÁSTI.

– V CHODNÍCÍCH BUDE PROFIL ZÁVĚRU PŘEKRYT KRYCÍM PLECHEM S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU.

– MZ BUDOU OSAZENY JAKO CELEK ZA PLNĚ UZAVÍRKY MOSTU.

PŘEHLED KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLŮ

BETON

DOBETONOVÁNÍ KAPES MZ C 30/37–XF2

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500B
KRYTÍ MINIMÁLNÍ 45mm
JMENOVITÉ 55mm

KONSTRUKČNÍ OCEL
S 235 JR+N

Souřadnicový systém: S–JTSK
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky: 16 279 00		HIP:	
Schválil: Ing. Václav HVÍZDAL		Zodp. projektant: Ing. Martin HAVLÍK	
Tech. kontrola: Ing. Petr DRBOHLAV	pdr@pontex.cz	Vypracoval: Alena PLACHÁ	732558172, apl@pontex.cz

PONTEX s.r.o. Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244062215 fax: +420 244461038

Objednatel: Spr.veřejného statku města Plzně	Obec: Plzeň	Kraj:	Plzeňský
Akce: OPRAVA ROOSEVELTOVA MOSTU		Datum: 10/2017	Stupeň: DSP/PDPS
Objekt: SO – 04 MOSTNÍ ZÁVĚRY			
Část: B4. – TYRŠOVA, MOST PŘES MŽI		Souprava:	Č. přílohy: B4.2
Příloha: MOSTNÍ ZÁVĚRY – NOVÉ			