



HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

INVESTIČNÍ ODBOR MAGISTRÁTU MĚSTA

NAŠE ZNAČKA: MMHK/162831/2018/IO/ChI

VYŘIZUJE: Lenka Chlubnová
TELEFON: 495 707 685
E-MAIL: Lenka.Chlubnova@mmhk.cz

DATUM: 12. 09. 2018

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka:

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce ul. Františka Žaloudka**
Veřejná zakázka číslo: P18V00145273, MMHKTA201800000088
Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel:

Název: Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Statutární zástupce: MUDr. Zdeněk Fink, primátor města
IČ: 00268810

Zadavatel poskytuje 1. vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon).

Toto vysvětlení, včetně přesného znění žádosti, poskytuje zadavatel všem dodavatelům stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace, tj. uveřejnil je na profilu zadavatele zde: <https://www.tenderarena.cz/profily/hradeckralove> - Rekonstrukce ul. Františka Žaloudka.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

U položky č. 42 je vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2500 do 3000 m, avšak ve výkazu není uveden poplatek za uložení zeminy na skládce. Prosíme o bližší specifikaci, kam se bude zemina přemísťovat, zda máte v okolí nějakou skládku?

Odpověď:

V době zpracování rozpočtu bylo možno zeminu ukládat na konkrétní skládce ve vzdálenosti 2,5 až 3 km od staveniště. V současných podmínkách už to možné není. Skládka, kterou by bylo možno použít pro uložení zeminy, se nachází ve vzdálenosti 21 km a poplatek za uložení zeminy (jílovité) je 270,- Kč/t. Doplnujeme tedy do rozpočtu novou položku pro vodorovné přemístění do 21 km (namísto vzdálenosti 2,5 až 3 km) a položku s poplatkem za uložení.

Dotaz č. 2:

V položce č. 55 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3 a v položce č. 56 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu do 100 mm je uvedeno 110,8 ks, avšak u položky č. 57 tavolník Spiraea x bumalda "Little Princess" je pouze 70,8 ks. Informujte nás prosím, z jakého důvodu je tavolníků méně?

Odpověď:

V položce č. 57 byla ve výkazu výměr omylem přepsána číslice 2 číslicí 1. V této položce má být stejná výměra jako u položek č. 55 a č. 56. Doplňujeme tedy do rozpočtu upravené výměry položek.

Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr je uvedeno 346,85 m² dlažby skladebné betonové základní pro nevidomé 230x10x6 cm barevné (položka č. 74), avšak v položce č. 73 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m² je uvedeno 92,090 m². Nemělo by být barevné betonové dlažby pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm pouze 92,09 m²? Dále prosíme o specifikaci barvy této dlažby.

Odpověď:

Kladení dlažeb na povrchu chodníků je rozděleno do 2 položek (podle výměry celistvých ploch) s čísly 73 a 75. Jejich výměry jsou 78,08 a 254,76 m², tj. dohromady 332,84 m². Z této celkové výměry je 41,73 m² (opraveno z původních 41,28 m²) betonová dlažba pro nevidomé v barvě červené (položka 74) a 291,11 m² betonová dlažba 20x10x8 cm v barvě přírodní (položka č. 76). U položky č. 73 tedy platí výměra 78,08 m², u položky č. 74 výměra 41,73 m², položka č. 75 zůstává původní výměra 254,76 m² a položka č. 76 má výměru 291,11 m². Doplňujeme do rozpočtu upravené výměry položek.

Dotaz č. 4:

V položce č. 76 je 346,85 m² přírodní dlažby skladebné betonové základní 20 x 10 x 8 cm, ale u položky č. 75 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m² je pouze 254,76. Ověřte prosím, zda je správně uvedená výměra betonové dlažby přírodní 20 x 10 x 8 cm (položka č. 75).

Odpověď:

Odpovězeno je odpovědí u dotazu č. 3.

Dotaz č. 5:

Ve výzvě k podání nabídek v bodě 5.3. je uvedeno, že nabídková cena musí zahrnovat VRN (vytyčení sítí, vytyčení stavby, zařízení staveniště atd.), avšak pro tyto náklady nejsou ve výkazu výměr specifikovány položky. Kam tedy máme zahrnout tyto vedlejší náklady?

Odpověď:

Vedlejší rozpočtové náklady nebyly součástí rozpočtu. Doplňujeme nově tyto položky do položkového rozpočtu.

Zadavatel upozorňuje, že budou upraveny položky ohledně skládkování asfaltové suti. Původně rozpočtovaná vzdálenost na skládku (do 3 km) se také změnila. V současnosti je možno asfaltové kry uložit v Předměřicích (7 km). Tyto položky budou také nově upraveny. Upravený položkový rozpočet je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dále zadavatel zjistil nesrovnalost ohledně veřejného osvětlení, které dle technické zprávy měly provádět Technické služby, ale vzhledem k povaze investice bude nutné tuto realizaci provést v rámci rekonstrukce komunikace. Proto je nově do příloh vložena projektová dokumentace na veřejné osvětlení a výkaz výměr.

Na základě těchto úprav zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek o celou délku, tj. do 28. 09. 2018 do 10 hod.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek na tuto veřejnou zakázku.

Ostatní části zadávací dokumentace nedotčené tímto vysvětlením zadávací dokumentace se nemění.

.....
Ing. Jan Jirsa

vedoucí investičního odboru

Příloha

Výkaz výměr k SO101- komunikace upravený

PD vč. výkazu výměr k SO401 – VO

Příčný řez