

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Objekt: Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Rozpočet: 101.1.2.C SO 101.1 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - INVESTICE MĚSTA (NV)

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Objekt:

Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Rozpočet:

101.1.2.C SO 101.1 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina z pol.č. 17120: 277,5m3-93,6m3 zpětné použití=183,900 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	183,900		
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU stavební suť z pol.č. 113327: 386,7m3*1,8t/m3=696,060 [A] z pol.č. 113357: 322,25m3*2,5t/m3=805,625 [B] z pol.č. 113527: 517m*0,1t/m=51,700 [C] Celkem: A+B+C=1 553,385 [D] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	1 553,385		
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) asfaltové vrstvy vozovky z pol.č. 113137: 93,55m3*1,5t/m3=140,325 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	140,325		
4	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR odborný dohled zástupce odboru Životního prostředí - ochrana stromů a kořenového systému stromů Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem	KPL	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
5	113137		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM kryt chodníku - litý asfalt v tl. 50mm odvoz sutí na skládku poplatek za skládku uveden v pol. č. 014132 Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt	M3	93,550		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

JÚ 10016 I-ROP
Akce B
101.1.2.C

Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
SO 101.1 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
6	113181		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 1KM kryt zámková dlažba 60mm a 80mm odvoz na místo určené investorem (areál OSP) včetně očištění dlažby a narovnání na palety Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	40,500		
7	113321		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM uložení na dočasnou deponii pro zpětné využití 93,6=93,600 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	93,600		
8	113327		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM v prům. tl. 200mm, odvoz sutí na skládku pozn.: v případě provádění sanace podloží výměnou zeminy v aktivní zóně, mohou být stávající šterky zpětně použity poplatek za skládku uveden v pol. č. 014102 480,3m3-93,6m3 (zpětné použití) =386,700 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	386,700		
9	113357		ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 16KM podkl. vrstva živ. chodníku v prům. tl. 150mm, odvoz sutí na skládku poplatek za skládku uveden v pol. č. 014102 Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se	M3	322,250		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Objekt:

Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Rozpočet:

101.1.2.C SO 101.1 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
10	113527		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 16KM odvoz sutí na skládku poplatek za skládku uveden v pol. č. 014102 Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	517,000		
11	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM v průměrné tl. 150mm vč. odvozu na místo určené investorem (poplatek za skládku nebude účtován), předpoklad odvozu do 20 km Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	78,000		
12	121101		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM v tl. 100mm, uložení pro zpětné použití Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku	M3	138,400		
13	123737	a	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 16KM odvoz na skládku poplatek za skládku uveden v pol. č. 014101 262,5m3-66,0m3 (II tř. těžit)=196,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 	M3	196,500		

3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
 Objekt: Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
 Rozpočet: 101.1.2.C SO 101.1 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo odvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
14	123737	b	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 16KM ruční provádění zemních prací v prostoru kořenové zóny stromů odvoz na skládku poplatek za skládku uveden v pol. č. 014101 Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody	M3	15,000		

3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Objekt:

Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Rozpočet:

101.1.2.C SO 101.1 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
15	123837		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 16KM odvoz na skládku poplatek za skládku uveden v pol. č. 014101 Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) 	M3	66,000		

3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
 Objekt: Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
 Rozpočet: 101.1.2.C SO 101.1 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopíště a ve výkopíšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
16	17120	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ zemina 196,5+15,0+66,0=277,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	277,500		
17	17120	b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ ornice Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření	M3	138,400		

3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
 Objekt: Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
 Rozpočet: 101.1.2.C SO 101.1 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
18	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM použití nestmelených vrstev z bourané vozovky (z pol.č. 113321) Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	93,600		
19	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I včetně TDI požadovaných hutnicích zkoušek	M2	3 417,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 10016 I-ROP

Akce B

101.1.2.C

Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

SO 101.1 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
20	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ v tl. 100mm 1196,0m2*0,10=119,600 [A]	M3	119,600		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5				
21	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	1 196,000		
			Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
22	18520		BIOLOGICKÁ REKULTIVACE TŘÍLETÁ Následná dokončovací a rozvojová péstební péče výchovný a opravný řez vysazených dřevin, opravy kotvení stromů , hnojení, udržování kořenové mísy v bezplevelném stavu, odplevelování keřových skupin,řez a pletí keřů, hnojení, kosení a bodový selektivní postřik trávníků 205,0m2+100,0m2(z SO 101.1.1.A)+731,0m2(z SO 101.2.1.A)=1 036,000 [A]	M2	1 036,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
23	18710		OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE	M3	138,400		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání.				
24	R18480		OCHRANA STROMŮ ochrana stáv. stromů a kořenového systému po dobu stavby proti poškození stavební mechanizací- 21ks	KČ	1,000		
			Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
1		Zemní práce					
5		Komunikace					
25	56330	a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD a 32/63	M3	195,500		

Stavba:	JÚ 10016 I-ROP	Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Objekt:	Akce B	Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Rozpočet:	101.1.2.C	SO 101.1 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>v min. tl. vrstvy 200mm, včetně rozšíření vrstev pod obrubou 195,5m3=195,500 [A]</div><div>Technická specifikace:<ul style="list-style-type: none">- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry</div></div></div></div>				
26	56330	b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD a 0/63	M3	364,650		
			<div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>pod zámkovou dlažbu v min. tl. vrstvy 150mm, včetně rozšíření vrstev pod obrubou 364,65m3=364,650 [A]</div><div>Technická specifikace:<ul style="list-style-type: none">- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry</div></div></div></div>				
27	56330	c	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDa 0/63	M3	146,850		
			<div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>v min. tl. vrstvy 150mm, včetně rozšíření vrstev pod obrubou 146,85m3=146,850 [A]</div><div>Technická specifikace:<ul style="list-style-type: none">- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry</div></div></div></div>				
28	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM šedá hladká, tl. lože 40mm, tvar dlažby dle specifikace investora	M2	2 299,500		
			<div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>Technická specifikace:<ul style="list-style-type: none">- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar- očištění podkladu- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</div></div></div></div>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Objekt:

Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Rozpočet:

101.1.2.C SO 101.1 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
29	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM šedá hladká, tl. lože 40mm, tvar dlažby dle specifikace investora Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	933,500		
30	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM signální a varovné pásy hmatová dlažba červená tl. lože 40mm Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	133,500		
31	58261B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	39,840		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Objekt:

Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Rozpočet:

101.1.2.C SO 101.1 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div> <div>signální a varovné pásy</div> <div>hmatová dlažba červená</div> <div>tl. lože 40mm</div> <div>Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</div> <div>- očištění podkladu</div> <div>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</div> <div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</div> <div>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</div> <div>- nezahrnuje postřiky, nátěry</div> <div>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div> </div>				
5		Komunikace					
7		Přidružená stavební výroba					
32	711117		<div> <div>IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ</div> <div>izolační pás mezi chodníkem a svislou konstrukcí přilehlých objektů (budovy, ploty)</div> <div>včetně systémové lišty</div> <div>55,0*1,0=55,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- dodání předepsaného izolačního materiálu</div> <div>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení</div> <div>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu</div> <div>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů</div> <div>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.</div> <div>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak</div> <div>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce</div> <div>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace</div> <div>- provedení požadovaných zkoušek</div> <div>- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii</div> </div>	M2	55,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Objekt:

Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Rozpočet:

101.1.2.C SO 101.1 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
33	R76790		OPLOCENÍ MONTÁŽ S PŘESUNEM Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení (betonová patka, zemní práce) a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí	M	38,000		
7	Přidružená stavební výroba						
8	Potrubí						
34	891526		HYDRANTY NADZEMNÍ DN 80MM stranový přesun nově osazeného hydrantu (posun o cca 3,0m) kompletní provedení, včetně armatur, zemních prací a nezbytných stavebních úprav na stávajícím vodovodu Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	KUS	1,000		
35	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	25,000		
36	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	32,000		
8	Potrubí						
9	Ostatní konstrukce a práce						
37	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM do zavlhlé betonové směsi tl. 80-100mm C 20/25-XF3 Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	905,500		
38	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	209,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Objekt:

Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Rozpočet:

101.1.2.C SO 101.1 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			100/250mm se zkosenou hranou z betonu C 35/45-XF4 do zavíhlé betonové směsi tl. 80-100mm C 20/25-XF3 Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
39	917426		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM NOVÉ do zavíhlé betonové směsi tl. 80-100mm C 20/25-XF3 Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	280,500		
40	966842		ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA demontáž plotových sloupků a pletiva pro směrový přesun, včetně vykopání sloupku (vč. patky) oc. sloupky + drátěnné pletivo Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	M	38,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Objekt: Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Rozpočet: 101.2.2.C SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA - INVESTICE MĚSTA (NV)

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Objekt:

Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Rozpočet:

101.2.2.C SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina zemina z pol.č. 17120.a: 302,88+115,9+38,0+149,43=606,210 [A] odpočet zpětně použitého materiálu (pol.č. 171101): -211,36=- 211,360 [B] Celkem: A+B=394,850 [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	394,850		
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU stavební suť z pol.č. 113357: 17,0m3*2,5t/m3=42,500 [A] z pol.č. 113327: 36,84m3*1,8t/m3=66,312 [B] z pol.č. 113527: 31,0m*0,1t/m=3,100 [C] Celkem: A+B+C=111,912 [D] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	111,912		
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) asfaltové vrstvy vozovky z pol.č. 113137a,b : (31,6+3,42)m3*2,5t/m3=87,550 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	87,550		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
4	111204		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM křoviny a náletové dřeviny do průměru 100 mm včetně odvozu a likvidace odpadu a dřevní hmoty, vč. likvidace popelu či štěpky Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin na předepsanou vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování	M2	120,000		
5	113137	a	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM odvoz suti na skládku	M3	31,600		

3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Objekt:

Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Rozpočet:

101.2.2.C SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>poplatek za skládku uveden v pol. č. 014132</div> <div>pro stavbu OK: 20,05=20,050 [A]</div> <div>pro stavbu zdi: 11,55=11,550 [B]</div> <div>Celkem: A+B=31,600 [C]</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</div>				
6	113137	b	<div>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM,</div> <div>ODVOZ DO 16KM</div> <div>kryt chodníku - litý asfalt v tl. 40-50mm</div> <div>odvoz sutí na skládku</div> <div>poplatek za skládku uveden v pol. č. 014132</div> <div>pro stavbu OK: 3,42=3,420 [A]</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</div>	M3	3,420		
7	113321		<div>ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,</div> <div>ODVOZ DO 1KM</div> <div>uložení na dočasnou deponii pro zpětné využití</div> <div>41,25=41,250 [A]</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</div>	M3	41,250		
8	113327		<div>ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,</div> <div>ODVOZ DO 16KM</div> <div>v prům. tl. 300mm, odvoz sutí na skládku</div> <div>pozn.: v případě provádění sanace podloží výměnou zeminy v aktivní zóně, mohou být stávající šterky zpětně použity</div> <div>poplatek za skládku uveden v pol. č. 014102</div>	M3	36,840		

Stavba:	JÚ 10016 I-ROP	Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Objekt:	Akce B	Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Rozpočet:	101.2.2.C	SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>pro stavbu OK: 54,99=54,990 [A] pro stavbu zdi: 23,1=23,100 [B] odpočet pro zpětné využití: - 41,25=-41,250 [C] Celkem: A+B+C=36,840 [D]</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</div>				
9	113357		<div>ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 16KM</div> <div>podkl. vrstva živ. chodníku v prům. tl. 150mm, odvoz suti na skládku poplatek za skládku uveden v pol. č. 014102 pro stavbu OK: 17,0=17,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</div>	M3	17,000		
10	113527		<div>ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 16KM</div> <div>odvoz suti na skládku poplatek za skládku uveden v pol. č. 014102 pro stavbu OK: 31,0=31,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</div>	M	31,000		
11	113728		<div>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM</div> <div>vč. odvozu na místo určené investorem (poplatek za skládku nebude účtován), předpoklad odvozu do 20 km v průměrné tl. 150mm pro stavbu OK: 20,0=20,000 [A] v průměrné tl. 40mm pro stavbu zdi: 3,08=3,080 [B] Celkem: A+B=23,080 [C]</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</div>	M3	23,080		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Objekt:

Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Rozpočet:

101.2.2.C SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	121101		<div>SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM</div> <div>v tl. 100mm, uložení pro zpětné použití</div> <div> <div>pro stavbu OK: 44,41=44,410 [A]</div> <div>pro stavbu zdi: 12,0=12,000 [B]</div> <div>Celkem: A+B=56,410 [C]</div> </div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku</div>	M3	56,410		
13	122737		<div>ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM</div> <div>odvoz na skládku</div> <div>poplatek za skládku uveden v pol. č. 014101</div> <div> <div>zed'</div> <div>řez A 9.2783*11.74=108,927 [A]</div> <div>řez B 10.8401*10.0=108,401 [B]</div> <div>řez C 7.7771*11.0=85,548 [C]</div> <div>Celkem: A+B+C=302,876 [D]</div> </div> <div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzeprění a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka </div> </div>	M3	302,876		

3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
 Objekt: Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
 Rozpočet: 101.2.2.C SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
14	123737		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 16KM odvoz na skládku poplatek za skládku uveden v pol. č. 014101 153,9m3-38,0m3 (II tř. těžit)=115,900 [A]	M3	115,900		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku				

3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Objekt:

Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Rozpočet:

101.2.2.C SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div> </div>				
15	123837		<div> <div>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 16KM</div> <div>odvoz na skládku</div> <div>poplatek za skládku uveden v pol. č. 014101</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div> <div>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</div> <div>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</div> <div>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div> <div>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div> <div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div> <div>- čerpání vody vč. črpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div> <div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div> <div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div> <div>- vytahování a nošení výkopku</div> <div>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny</div> <div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div> <div>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</div> <div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div> <div>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</div> <div>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</div> <div>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div> <div>- třídění výkopku</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div> </div> </div>	M3	38,000		
16	131737		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3	149,425		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Objekt:

Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Rozpočet:

101.2.2.C SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div> <div>odvoz na skládku</div> <div>poplatek za skládku uveden v pol. č. 014101</div> <div> <div>zed'</div> <div>pro zed' $4.3481 \cdot (3.37 + 6.0) + 4.6313 \cdot 23.37 = 148,975$ [A]</div> <div>patky pro kotvení sloupků zábradlí nad palisádami na K.Ú. $5 \cdot 0.3 \cdot 0.3 \cdot 1.0 = 0,450$ [B]</div> <div>Celkem: $A + B = 149,425$ [C]</div> </div> </div> <div> <div>Technická specifikace:</div> <div> <div>položka zahrnuje:</div> <div> <div>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</div> <div>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</div> <div>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div> <div>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div> <div>- příplatek za lepivost</div> <div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div> <div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div> <div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div> <div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div> <div>- vytahování a nošení výkopku</div> <div>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div> <div>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</div> <div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div> <div>- třídění výkopku</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div> </div> </div> </div>				
17	171101		<div> <div>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS</div> <div> <div>zásyp vhodnou zeminou dle ČSN 73 6133, včetně hutnění dle ČSN 736244 po</div> <div>vrstvách o max. tl. 300mm, včetně zkoušek hutnění</div> </div> </div>	M3	211,351		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Objekt: Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Rozpočet: 101.2.2.C SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zed' řez A 7.4409*11.74=87,356 [A] řez B 6.9928*10.0=69,928 [B] řez C 4.9152*11.0=54,067 [C] Celkem: A+B+C=211,351 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
19	17120	b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ ornice Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek	M3	56,410		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Objekt: Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Rozpočet: 101.2.2.C SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
18	17120	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ zemina 302,88+115,9+38+149,43=606,210 [A]	M3	606,210		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
20	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM použití nestmelených vrstev z bourané vozovky (z pol.č. 113321)	M3	41,250		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 				

Stavba:	JÚ 10016 I-ROP	Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Objekt:	Akce B	Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Rozpočet:	101.2.2.C	SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech</div> <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční hutnění</div> <div>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</div> <div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div>				
21	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I včetně TDI požadovaných hutnicích zkoušek Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	230,000		
22	18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M terénní úpravy a modelace terénu před rozprostřením ornice zeď: 90,0=90,000 [A] plochy: 146,0=146,000 [B] Celkem: A+B=236,000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu	M2	236,000		
23	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU v tl. 100mm zeď: 90,0m2*0,10=9,000 [A] plochy: 106,0m2*0,10=10,600 [B] Celkem: A+B=19,600 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5	M3	19,600		
24	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 106,0+90,0=196,000 [A]	M2	196,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Objekt:

Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Rozpočet:

101.2.2.C SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
25	184D14		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE DO 1,5M náhradní výsadba živého plotu, dle pokynů TDI a požadavků majitele daného pozemku výsadba sazenic á 0.5m (10.0+7.5+6.0)/0.5=47,000 [A]	KUS	47,000		
			Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
26	18710		OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE	M3	56,410		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání.				
1		Zemní práce					
2		Základy					
27	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM rubová drenáž DN 150, včetně dodání, osazení a napojení na vyústění skrz zeď zeď 36.68+3*1.80=42,080 [A]	M	42,080		
			Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie				
28	22594		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ	T	23,793		

3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Objekt:

Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Rozpočet:

101.2.2.C SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div> <div> <div>pažení válcovaným profilem HEB 280, á 1.0m, vetknutí 4.0m, předpoklad osazení zápor do předhloubených vrtů a fixace pod úrovní zákl. spáry hubeným betonem, včetně zajištění přístupu mechanizace hubeným betonem</div> <div>1.1*(21*10.0*103/1000)=23,793 [A]</div> </div> <div> <div>Technická specifikace:</div> <div> <div>položka zahrnuje dodávku ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zabíranění.</div> <div>Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.</div> </div> </div> </div>	M2	80,500		
29	22595A		<div> <div>VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (PLOCHA)</div> <div>včetně vyklínování a zásypu za</div> <div>15% na prořez 1.15*(3.5*20.0)=80,500 [A]</div> </div> <div> <div>Technická specifikace:</div> <div>položka zahrnuje dodávku a osazení pažin bez ohledu na druh</div> </div>				
30	264227		<div> <div>VRTY PRO PILOTY TR. II D DO 500MM</div> <div>21.0*3.0=63,000 [A]</div> </div> <div> <div>Technická specifikace:</div> <div> <div>položka zahrnuje:</div> <div> <div>- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu</div> <div>- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu</div> <div>- zabezpečení vrtacích prací</div> <div>- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů</div> <div>- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů</div> <div>- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.</div> <div>- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení</div> <div>- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní</div> <div>- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi</div> <div>- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku</div> <div>nevykazuje se hluché vrtání</div> </div> </div> </div>	M	63,000		
31	264327		<div> <div>VRTY PRO PILOTY TR. III D DO 500MM</div> <div>vrtý pro zápor, včetně zajištění přístupu mechanizace a odvozu materiálu</div> <div>21*6.0=126,000 [A]</div> </div> <div> <div>Technická specifikace:</div> <div>položka zahrnuje:</div> <div> <div>- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu</div> <div>- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu</div> </div> </div>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

JÚ 10016 I-ROP
Akce B
101.2.2.C

Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div> <div> - zabezpečení vrtacích prací - dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů - lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů - vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. - v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení - v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní - nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi - nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku - nevyzkazuje se hluché vrtání </div> </div>				
32	272314		<div> ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) </div> <div> C25/30-XC2+XF3 </div> <div> včetně bednění, nátěru ploch proti zemní vlhkosti, smyk.spoje, těsnění a výplně spár </div> <div> zed' (3.37+6.0)*2.0065+23.37*2.4507=76,074 [A] </div> <div> <div> Technická specifikace: </div> <div> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, </div> </div>	M3	76,074		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 10016 I-ROP

Akce B

Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Akce B

Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

101.2.2.C

SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
33	28999		- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE polymerní geomembrána zeď 1.4*32.74=45,836 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané fólie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	M2	45,836		
2		Základy					
3		Svislé konstrukce					
34	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) C30/37-XF4, včetně bednění, výplně spar a letopočtu výstavby zeď 0.1856*(6.95+10.06+10.0+6.04)=6,134 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,	M3	6,134		

3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Objekt:

Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Rozpočet:

101.2.2.C SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 				
35	317365		<p>VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B</p> <p>odhad stupně vyztužení 3.5%</p> <p>zed' $(0.1856*(6.95+10.06+10.0+6.04))*0.035*7850/1000=1,685$ [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. 	T	1,685		
36	327221		<p>OBKLAD ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ</p> <p>dodatečně kotvený obklad (žula), včetně kotvicích prvků</p> <p>zed' $81.7728*0.2=16,355$ [A]</p>	M3	16,355		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

JÚ 10016 I-ROP
Akce B
101.2.2.C

Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení dvoustranně lícovaného kamene, jeho případné kotvení se všemi souvisejícími materiály a pracemi, dodávku předepsané malty, spárování.				
37	327324		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30) C25/30-XF2+XD1 včetně bednění, nátěru ploch proti zemní vlhkosti, smyk.spoje, těsnění a výplně spár zed' řez A 3.2007*11.74=37,576 [A] řez B 3.7562*10.0=37,562 [B] řez C 2.9751*11.0=32,726 [C] Celkem: A+B+C=107,864 [D]	M3	107,864		
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
38	327365		VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B	T	1,331		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

JÚ 10016 I-ROP
Akce B
101.2.2.C

Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zed' Výztuž zdi - viz. výkres výztuže 0.739 t=0,739 [A] Výztuž řims - viz. výkres výztuže 0.592 t=0,592 [B] Celkem: A+B=1,331 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
39	327366		VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ KARI 100x100x8 síť zed' viz. výkres výztuže 0.853 t Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,	T	0,850		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

JÚ 10016 I-ROP
Akce B
101.2.2.C

Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikoroziní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
3		Svislé konstrukce					
4		Vodorovné konstrukce					
40	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 zeď před a za základem 1.4605*36.68=53,571 [A] pod základem 0.10*((3.37+6.0)*2.37+23.37*2.8)=8,764 [B] Celkem: A+B=62,335 [C] Technická specifikace:	M3	62,335		
			- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,				

3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: JÚ 10016 I-ROP
Objekt: Akce B
Rozpočet: 101.2.2.C

Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
41	451314		<div> <div> - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů </div> <div> PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 </div> <div> pod velké kostky (z pol.č.58212 - opevnění svahu):13,0m2*0,10=1,300 [A] </div> <div> Technická specifikace: </div> <div> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů </div> </div>	M3	1,300		
42	45160		<div> <div></div> <div> PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU </div> <div> za rubem zdi, v místě pažení 20.0*0.5*(8.8-1.8)=70,000 [A] </div> <div> Technická specifikace: </div> <div> Položka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny) </div> </div>	M3	70,000		
43	461314		<div> <div></div> <div> PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 </div> <div> pro kotvení zábradelních sloupků na K.Ú. zdi , nad palisádami 5*0.3*0.3*1.0=0,450 [A] </div> </div>	M3	0,450		

Stavba:	JÚ 10016 I-ROP	Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Objekt:	Akce B	Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Rozpočet:	101.2.2.C	SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem				
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
44	56330	a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD a 0/63 pod zámkovou dlažbu v min. tl. vrstvy 150mm, včetně rozšíření vrstev pod obrubou Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	52,520		
45	56330	b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDa 0/63 obnova vozovky nad zdi 37.5399*0.25=9,385 [A] nad palisádami u zdi 7.5*1.5*0.25=2,813 [B] Celkem: A+B=12,198 [C]	M3	12,198		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Objekt:

Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Rozpočet:

101.2.2.C SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>Technická specifikace:</div> <div> <div>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</div> <div>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</div> <div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</div> <div>- nezahrnuje postřiky, nátěry</div> </div>				
46	56960		<div>ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU</div> <div> <div>živičný recyklát z pol.č. 113727</div> <div>v tl. 150mm</div> <div>obnova vozovky nad zdi1,65=1,650 [A]</div> </div> <div>Technická specifikace:</div> <div> <div>- dodání recyklátu v požadované kvalitě</div> <div>- očištění podkladu</div> <div>- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</div> <div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</div> <div>- úpravu napojení, ukončení</div> <div>- nezahrnuje postřiky, nátěry</div> </div>	M3	1,650		
47	572123		<div>INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2</div> <div> <div>obnova vozovky nad zdi 52.9843=52,984 [A]</div> <div>nad palisádami u zdi 7.5*1.5=11,250 [B]</div> <div>Celkem: A+B=64,234 [C]</div> </div> <div>Technická specifikace:</div> <div> <div>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</div> <div>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</div> <div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</div> <div>- úpravu napojení, ukončení</div> </div>	M2	64,234		
48	572213		<div>SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</div> <div> <div>obnova vozovky nad zdi 76.3723=76,372 [A]</div> <div>nad palisádami u zdi 7.5*3.5=26,250 [B]</div> <div>Celkem: A+B=102,622 [C]</div> </div> <div>Technická specifikace:</div> <div> <div>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</div> <div>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</div> <div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</div> <div>- úpravu napojení, ukončení</div> </div>	M2	102,622		
49	574A04		<div>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S</div> <div>ACO 11+ v tl. 40mm</div>	M3	4,105		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: JÚ 10016 I-ROP

Objekt: Akce B

Rozpočet: 101.2.2.C

Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div> <div> <div>obnova vozovky nad zdi 76.3723*0.04=3,055 [A]</div> <div>nad palisádami u zdi 7.5*3.5*0.04=1,050 [B]</div> <div>Celkem: A+B=4,105 [C]</div> </div> <div> <div>Technická specifikace:</div> <div> <div>- dodání směsi v požadované kvalitě</div> <div>- očištění podkladu</div> <div>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</div> <div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</div> <div>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div> <div>- nezahrnuje postřiky, nátěry</div> <div>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div> </div> </div> </div>				
50	574E06		<div> <div>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S</div> <div>ACP 16+ v tl. 50mm</div> </div> <div> <div> <div>obnova vozovky nad zdi 52.9843*0,05=2,649 [A]</div> <div>nad palisádami u zdi 7.5*1.5*0,05=0,563 [B]</div> <div>Celkem: A+B=3,212 [C]</div> </div> <div> <div>Technická specifikace:</div> <div> <div>- dodání směsi v požadované kvalitě</div> <div>- očištění podkladu</div> <div>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</div> <div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</div> <div>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div> <div>- nezahrnuje postřiky, nátěry</div> <div>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div> </div> </div> </div>	M3	3,212		
51	58212		<div> <div>DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC</div> <div>opevnění svahu</div> <div>13,0m2=13,000 [A]</div> </div> <div> <div>Technická specifikace:</div> <div> <div>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</div> <div>- očištění podkladu</div> <div>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</div> <div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</div> <div>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací</div> </div> </div>	M2	13,000		

3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

JÚ 10016 I-ROP
Akce B
101.2.2.C

Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
52	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM šedá hladká, tl. lože 40mm, tvar dlažby dle specifikace investora Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	214,150		
53	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM signální a varovné pásy hmatová dlažba červená tl. lože 40mm Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	5,300		
54	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM ošetření parcovní spáry dle TP 115, včetně profrézování spáry, čištění spáry, odhezního nátěru, výplň spar mod. zálivkou za horka, apod.	M	7,800		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Objekt: Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Rozpočet: 101.2.2.C SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			obnova vozovky nad zdí 3,5+4,3=7,800 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem				
5		Komunikace					
7		Přidružená stavební výroba					
55	R76792		OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM včetně sloupků a bet.patek, tato položka bude provedena na přímý příkaz TDI 10.0+7.5+6.0=23,500 [A]	M2	23,500		
			Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnicí materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu. - nejsou zahrnuty sloupky, jejich základové konstrukce a zemní práce, které se vykazují v samostatných položkách 338**, 272**, 26A**, 13***, není zahrnuta podezdívka (272**)				
7		Přidružená stavební výroba					
8		Potrubí					
56	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM zeď 8.0+2.0=10,000 [A]	M	10,000		
			Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Objekt:

Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Rozpočet:

101.2.2.C SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div> <div>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</div> <div>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapazeném i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</div> <div>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</div> <div>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</div> </div>				
57	87434		<div> <div>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM</div> <div>vedení vyústění uličních vpustí. včetně napojení na budovaný kanaliz. řád</div> <div>zed' 6.0+3.0=9,000 [A]</div> <div> <div>Technická specifikace:</div> <div> <div>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon</div> <div>zahrnuje:</div> <div> <div>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</div> <div>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</div> <div>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</div> <div>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</div> <div>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</div> <div>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</div> <div>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</div> <div>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</div> <div>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapazeném i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</div> <div>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</div> <div>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</div> </div> </div> </div> </div>	M	9,000		
58	894846		<div> <div>ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM</div> <div>zed' 1=1,000 [A]</div> <div> <div>Technická specifikace:</div> <div> <div>položka zahrnuje:</div> <div> <div>- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru</div> <div>- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).</div> <div>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,</div> <div>- očištění a ošetření úložných ploch,</div> <div>- předepsané podkladní konstrukce</div> </div> </div> </div> </div>	KUS	1,000		
59	89711		<div> <div>VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON</div> <div>příp. plast - na přímý příkaz TDI</div> </div>	KUS	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Objekt: Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Rozpočet: 101.2.2.C SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zed' 1=1,000 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - mříže s rámem, koše na bahno, - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - nátěry zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce				
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
60	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ mostní typizované zábradlí z ocelových profilů se svislou výplní, povrchová úprava pozink + barva RAL (dle požadavku stavebníka) kotvení na patní desku, včetně vrtů pro kotvení, vč. plastových krytek, podmazání zed' 36.68+10.0=46,680 [A]	M	46,680		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy kotvení sloupků, t.j. kotvení desky, šrouby z nerez oceli, vrtů a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak případné nivelační hmoty pod kotvení desky				
61	91710		OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD tl. 200mm C 35/45-XF4 výšky 1500mm a 2000mm, vyztužené do zavíhlé betonové směsi tl. 80-100mm C 20/25-XF3 24,0*2,0*0,20=9,600 [A]	M3	9,600		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje:				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

JÚ 10016 I-ROP
Akce B
101.2.2.C

Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
62	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM do zavhlé betonové směsi tl. 80-100mm C 20/25-XF3 Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	86,000		
63	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM pracovní spára v místě napojení na stávající vozovku MK obnova vozovky nad zdi 3.50+4.30=7,800 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	7,800		
64	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM včetně dodávky, osazení a betonového lože zed' 6.95+10.05+10.0+6.10=33,100 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu	M	33,100		
65	936501		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ nerezové výústky s přivařenou přírubou osazené přímo do bednění, tř. oceli A4 výústění rubu drenáže (1ks/11.5kg) zed' 3*11.5=34,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž	KG	34,500		

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Objekt: Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Rozpočet: 303.1.2.C SO 303.1 - Dešťová kanalizace - INVESTICE MĚSTA (NV)

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

JÚ 10016 I-ROP
Akce B
303.1.2.C

Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
SO 303.1 - Dešťová kanalizace - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101.a		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	10,403		
			<div> <div>'investice město 100%'</div> <div>měrná hmotnost 1,8 CÚ2018 10.403=10,403 [A]</div> <div>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</div> </div>				
2	014101.b		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	550,820		
			<div> <div>550,82m3=550,820 [A]</div> <div>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</div> </div>				
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
3	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	0,810		
			<div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku</div> </div>				
4	13273.a		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	14,626		
			<div> <div>odvoz na skládku</div> <div>poplatek za skládku přebytku zeminy uveden v pol. č. 014101a</div> <div>'investice město 100%'</div> <div>pr.hl.DN150 (3.1+1.05)/2=2,075 [A]</div> <div>Mezisoučet: A=2,075 [B]</div> <div>DN150 11.3*0.86*2.075=20,165 [C]</div> <div>kom -(11.3*0.86*0.57)=-5,539 [D]</div> <div>mezisoučet: C+D=14,626 [E]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div> <div>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</div> <div>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</div> <div>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div> <div>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div> <div>- příplatek za lepivost</div> <div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div> <div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div> </div> </div>				

3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
 Objekt: Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
 Rozpočet: 303.1.2.C SO 303.1 - Dešťová kanalizace - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
5	13273.b		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I odvoz na skládku poplatek za skládku přebytku zeminy uveden v pol. č. 014101b 881,7m3=881,700 [A]	M3	881,700		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				

3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
 Objekt: Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
 Rozpočet: 303.1.2.C SO 303.1 - Dešťová kanalizace - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
6	17120.a		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 'investice město 100%' 10.403=10,403 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	10,403		
7	17120.b		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů	M3	590,820		

3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Objekt:

Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Rozpočet:

303.1.2.C SO 303.1 - Dešťová kanalizace - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
8	17411.a		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 'investice město 100%' 8.44=8,440 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	8,440		
9	17411.b		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 581,76m3=581,760 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění	M3	581,760		

Stavba:	JÚ 10016 I-ROP	Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Objekt:	Akce B	Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Rozpočet:	303.1.2.C	SO 303.1 - Dešťová kanalizace - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
10	17581.a		<p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>'investice město 100%'</p> <p>DN150 11.3*0.86*0.439=4,266 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá 	M3	4,266		

Stavba:	JÚ 10016 I-ROP	Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Objekt:	Akce B	Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Rozpočet:	303.1.2.C	SO 303.1 - Dešťová kanalizace - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	17581.b		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 201,08m3=201,080 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá	M3	201,080		
12	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M 8,12m2=8,120 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5	M2	8,120		
13	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 8,12m2=8,120 [A] Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	8,120		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

JÚ 10016 I-ROP
Akce B
303.1.2.C

Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
SO 303.1 - Dešťová kanalizace - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
3			Svislé a kompletní konstrukce				
14	327215		PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA 0,73m3=0,730 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného materiálu a sutí), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.	M3	0,730		
3			Svislé a kompletní konstrukce				
4			Vodorovné konstrukce				
15	451312.a		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 'investice město 100%' DN150 11.3*0.86*0.197=1,914 [A] Celkem: A=1,914 [B] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, 	M3	1,914		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

JÚ 10016 I-ROP
Akce B
303.1.2.C

Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
SO 303.1 - Dešťová kanalizace - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	451312.b		<div> <div> - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů </div> <div> PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 </div> <div> 95,33m3=95,330 [A] </div> <div> <div> Technická specifikace: </div> <div> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů </div> </div> </div>	M3	95,330		
4			Vodorovné konstrukce				
8			Trubní vedení				
17	82446		<div> <div> POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 400MM </div> <div> 111,72m=111,720 [A] </div> <div> <div> Technická specifikace: </div> <div> položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) </div> </div> </div>	M	111,720		

3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Objekt:

Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Rozpočet:

303.1.2.C SO 303.1 - Dešťová kanalizace - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div> <div> <div>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</div> <div>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</div> <div>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</div> <div>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</div> <div>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</div> <div>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</div> <div>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</div> <div>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</div> <div>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</div> <div>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</div> </div> </div>				
18	82457		<div> <div>POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 500MM</div> <div>71,31m=71,310 [A]</div> <div> <div>Technická specifikace:</div> <div> <div>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon</div> <div>zahrnuje:</div> <div> <div>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</div> <div>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</div> <div>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</div> <div>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</div> <div>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</div> <div>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</div> <div>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</div> <div>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</div> <div>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</div> <div>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</div> <div>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</div> </div> </div> </div> </div>	M	71,310		
19	82458		<div> <div>POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 600MM</div> <div>15,82m=15,820 [A]</div> <div> <div>Technická specifikace:</div> <div> <div>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon</div> <div>zahrnuje:</div> <div> <div>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</div> </div> </div> </div> </div>	M	15,820		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

JÚ 10016 I-ROP
Akce B
303.1.2.C

Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
SO 303.1 - Dešťová kanalizace - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div> <div> - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku </div> </div>	M	11,300		
20	83433		<div> <div> POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM </div> <div> 'investice město 100%' 11.3=11,300 [A] </div> <div> Technická specifikace: </div> <div> <div> položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku </div> </div> </div>	M	11,300		
21	87527.a		<div> <div> POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM </div> <div> 'investice město 100%' DN150 11.3=11,300 [A] </div> <div> Technická specifikace: </div> <div> <div> položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: </div> </div> </div>	M	11,300		

3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Objekt:

Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Rozpočet:

303.1.2.C SO 303.1 - Dešťová kanalizace - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div> <div> <div>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</div> <div>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</div> <div>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</div> <div>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</div> <div>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</div> <div>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</div> <div>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</div> <div>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</div> <div>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</div> <div>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</div> </div> </div>	M	224,640		
22	87527.b		<div> <div>POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM</div> <div>224,64m=224,640 [A]</div> <div>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</div> <div> <div> <div>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</div> <div>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</div> <div>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</div> <div>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</div> <div>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</div> <div>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</div> <div>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</div> <div>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</div> <div>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</div> <div>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</div> </div> </div> </div>				
23	89712		<div> <div>VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ</div> <div>'investice město 100%'</div> <div>1.0=1,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div> <div> <div>- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže</div> <div>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</div> </div> </div> </div>	KUS	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Objekt:

Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Rozpočet:

303.1.2.C SO 303.1 - Dešť'ová kanalizace - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce				
24	899632		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	11,300		
			'investice město 100%' 11.3=11,300 [A]				
		Technická specifikace:	- přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.				
25	899662		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM	M	111,720		
			111,72m=111,720 [A]				
		Technická specifikace:	- přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.				
26	899672		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM	M	87,130		
			71,31m+15,82m=87,130 [A]				
		Technická specifikace:	- přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.				
27	89980.a		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	11,300		
			'investice město 100%' DN150 11.3=11,300 [A]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu				
28	89980.b		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	210,160		
			111,72m+71,32m+15,82m+11,3m=210,160 [A]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu				
29	899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	1,000		
			'investice město 100%' přepojení stávajících přípojek DN150 1.0=1,000 [A]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur				
8	Trubní vedení						

Stavba:	JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Objekt:	Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Rozpočet:	303.1.2.C SO 303.1 - Dešťová kanalizace - INVESTICE MĚSTA (NV)

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Objekt: Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Rozpočet: 303.2.2.C SO 303.2 - Dešťová kanalizace - INVESTICE MĚSTA (NV)

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Objekt: Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Rozpočet: 303.2.2.C SO 303.2 - Dešťová kanalizace - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU 34,55m3=34,550 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	34,550		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
2	13273.a		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I odvoz na skládku poplatek za skládku přebytku zeminy uveden v pol. č. 014101 'investice město 100%' pr.hl.DN150 (2.0+1.05)/2=1,525 [A] Mezisoučet: A=1,525 [B] DN150 1.0*0.86*1.525=1,312 [C] kom -(1.0*0.86*0.57)=-0,490 [D] Mezisoučet: C+D=0,822 [E] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů	M3	0,822		

3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
 Objekt: Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
 Rozpočet: 303.2.2.C SO 303.2 - Dešťová kanalizace - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
3	13273.b		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I odvoz na skládku poplatek za skládku přebytku zeminy uveden v pol. č. 014101 48,06m3=48,060 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 	M3	48,060		
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Technická specifikace: položka zahrnuje:	M3	34,550		

3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
 Objekt: Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
 Rozpočet: 303.2.2.C SO 303.2 - Dešťová kanalizace - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
5	17411.a		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 'investice město 100%' DN150 1.0*0.86*1.525=1,312 [A] kom -(1.0*0.86*0.57)=-0,490 [B] obsyp -0.378=-0,378 [C] bet. sedlo -0.169=-0,169 [D] Celkem: A+B+C+D=0,275 [E] Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 	M3	0,275		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

JÚ 10016 I-ROP
Akce B
303.2.2.C

Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
SO 303.2 - Dešť'ová kanalizace - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> </div>				
6	17411.b		<div> ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM <div>27,02m3=27,020 [A]</div> <div> <div>Technická specifikace:</div> <div> <div>položka zahrnuje:</div> <div> <div>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</div> <div>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</div> <div>- hutnění i různé míry hutnění</div> <div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div> <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční hutnění</div> <div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> </div> </div> </div> </div>	M3	27,020		
7	17581.a		<div> OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ <div>'investice město 100%'</div> <div>DN150 1.0*0.86*0.439=0,378 [A]</div> <div>Celkem: A=0,378 [B]</div> <div> <div>Technická specifikace:</div> <div> <div>položka zahrnuje:</div> <div> <div>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</div> <div>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</div> <div>- hutnění i různé míry hutnění</div> <div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div> </div> </div> </div> </div>	M3	0,378		

3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

JÚ 10016 I-ROP
Akce B
303.2.2.C

Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
SO 303.2 - Dešťová kanalizace - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
8	17581.b		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 14,2m3=14,200 [A]	M3	14,200		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				

3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Objekt:

Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Rozpočet:

303.2.2.C SO 303.2 - Dešťová kanalizace - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
			- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
1		Zemní práce					
4		Vodorovné konstrukce					
9	451312.a		<div> <div> <div>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15</div> <div> <div>'investice město 100%'</div> <div>DN150 1.0*0.86*0.197=0,169 [A]</div> <div>Mezisoučet: A=0,169 [B]</div> </div> </div> <div> <div>Technická specifikace:</div> <div> <div>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</div> <div>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</div> <div>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</div> <div>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</div> <div>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,</div> <div>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</div> <div>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</div> <div>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,</div> <div>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</div> <div>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</div> <div>- ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</div> <div>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</div> <div>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</div> <div>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</div> <div>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</div> <div>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</div> <div>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</div> </div> </div> </div>	M3	0,169		
10	451312.b		<div> <div> <div>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15</div> <div> <div>6,53m3=6,530 [A]</div> </div> </div> </div>	M3	6,530		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

JÚ 10016 I-ROP
Akce B
303.2.2.C

Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
SO 303.2 - Dešťová kanalizace - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabíraající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 				
4			Vodorovné konstrukce				
8			Trubní vedení				
11	82446		POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 400MM 12,95m=12,950 [A]	M	12,950		
			Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

JÚ 10016 I-ROP
Akce B
303.2.2.C

Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
SO 303.2 - Dešťová kanalizace - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
12	83433		POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM 'investice město 100%' 1.0=1,000 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	1,000		
13	87527.a		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM 'investice město 100%' DN150 1.0=1,000 [A] Mezisoučet: A=1,000 [B] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav	M	1,000		

3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

JÚ 10016 I-ROP
Akce B
303.2.2.C

Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
SO 303.2 - Dešťová kanalizace - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 				
14	87527.b		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM 18,17m=18,170 [A]	M	18,170		
		Technická specifikace:	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 				
15	89712		VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 'investice město 100%' 1.0=1,000 [A]	KUS	1,000		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce 				
16	899632		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	1,000		

Stavba:	JÚ 10016 I-ROP	Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Objekt:	Akce B	Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Rozpočet:	303.2.2.C	SO 303.2 - Dešťová kanalizace - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			'investice město 100%' 1.0=1,000 [A] Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.				
17	899662		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM 12,95m=12,950 [A] Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	12,950		
18	89980.a		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ 'investice město 100%' DN150 1.0=1,000 [A] Mezisoučet: A=1,000 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu	M	1,000		
19	89980.b		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu	M	18,170		
20	899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK 'investice město 100%' přepojení stávajících přípojek DN150 1.0=1,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur	KUS	1,000		
8		Trubní vedení					
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
21	935222		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM 0,32m=0,320 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárníc předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu	M	0,320		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Objekt: Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Rozpočet: 304.1.2.C SO 304 - Retenční nádrž - INVESTICE MĚSTA (NV)

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Objekt:

Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Rozpočet:

304.1.2.C SO 304 - Retenční nádrž - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	333,200		
			333,2m3=333,200 [A]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
2	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	16,200		
			16,2m3=16,200 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku				
3	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	424,100		
			odvoz na skládku				
			poplatek za skládku přebytku zeminy uveden v pol. č. 014101				
			424,1m3=424,100 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- příplatek za lepivost				
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
			- vytahování a nošení výkopku				
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				
			- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek				
			- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)				

Stavba:	JÚ 10016 I-ROP	Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Objekt:	Akce B	Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Rozpočet:	304.1.2.C	SO 304 - Retenční nádrž - INVESTICE MĚSTA (NV)

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
4	13273		<p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I</p> <p>odvoz na skládku</p> <p>poplatek za skládku přebytku zeminy uveden v pol. č. 014101</p> <p>49,54m³=49,540 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 	M3	49,540		
5	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	332,200		

3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
 Objekt: Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
 Rozpočet: 304.1.2.C SO 304 - Retenční nádrž - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			332,2m3=332,200 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
6	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 282,86m3=282,860 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné	M3	282,860		

3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

JÚ 10016 I-ROP
Akce B
304.1.2.C

Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
SO 304 - Retenční nádrž - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			plochy, zakrytí a pod.)				
7	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 14,94m3=14,940 [A]	M3	14,940		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
8	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M 162,11m2=162,110 [A]	M2	162,110		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5				
9	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 162,11m2=162,110 [A]	M2	162,110		
		Technická specifikace:	Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Objekt: Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Rozpočet: 304.1.2.C SO 304 - Retenční nádrž - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce						
2	Zakládání						
10	22694		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ 30*6,00*61,3kg/m/1000+1,5t(převázka)=12,534 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.	T	12,534		
11	22695A		VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) 118,08m2=118,080 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění	M2	118,080		
12	261315		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. III D DO 50MM pro tyčové kotvy:48,75m=48,750 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé	M	48,750		
13	26135		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 300MM pro zápory:30*2,5*0,5=37,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé	M	37,500		
14	261415		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. IV D DO 50MM pro tyčové kotvy:48,75m=48,750 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav	M	48,750		

Stavba:	JÚ 10016 I-ROP	Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Objekt:	Akce B	Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Rozpočet:	304.1.2.C	SO 304 - Retenční nádrž - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	26145		svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé	M	37,500		
			VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 300MM pro zápory:30*2,5*0,5=37,500 [A]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé				
16	285365		KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 7M DÉLKY 6,5M 15ks=15,000 [A]	KUS	15,000		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikoroziní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a napnutí, případně opěrné desky nezahrnuje vrty				
2		Zakládání					
4		Vodorovné konstrukce					
17	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 5,54m3=5,540 [A]	M3	5,540		
		Technická specifikace:	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Objekt:

Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Rozpočet:

304.1.2.C SO 304 - Retenční nádrž - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
18	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO 1,48m3=1,480 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	1,480		
4			Vodorovné konstrukce				
8			Trubní vedení				
19	82457		POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 500MM 12,05m=12,050 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách	M	12,050		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

JÚ 10016 I-ROP
Akce B
304.1.2.C

Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
SO 304 - Retenční nádrž - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
20	87315		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 50MM 12,3m=12,300 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci	M	12,300		
21	87527		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM 40,75m=40,750 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí	M	40,750		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Objekt:

Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Rozpočet:

304.1.2.C SO 304 - Retenční nádrž - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách				
			- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody				
22	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M	12,300		
			12,3m=12,300 [A]				
		Technická specifikace:	- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.				
			- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.				
23	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	12,300		
			12,3m=12,300 [A]				
		Technická specifikace:	- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.				
24	899611		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM	M	12,300		
			12,3m=12,300 [A]				
		Technická specifikace:	- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.				
25	899672		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM	M	12,050		
			12,05m=12,050 [A]				
		Technická specifikace:	- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.				
26	89971		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM	M	12,300		
			12,3m=12,300 [A]				
		Technická specifikace:	- napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.				
27	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	12,050		
			12,05m=12,050 [A]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu				
8		Trubní vedení					

Stavba:	JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Objekt:	Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Rozpočet:	304.1.2.C SO 304 - Retenční nádrž - INVESTICE MĚSTA (NV)

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Objekt: Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Rozpočet: 401.1.2.C SO 401.1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (ostatní včetně ochrany CETIN (ul. Žižkova)) -
INVESTICE MĚSTA (NV)

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Objekt:

Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Rozpočet:

401.1.2.C SO 401.1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (ostatní včetně ochrany CETIN (ul. Žižkova)) - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina dle pol.č.17120:64,0m3=64,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	64,000		
2	029522		OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY Výchozí revize 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KUS	1,000		
3	029611.a		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Koordinace se správci sítí 2=2,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem	HOD	2,000		
4	029611.b		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Technický dozor a spolupráce správce sítě CETIN 4=4,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem	HOD	4,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
5	13173.a		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I VČ POPLATKU ZA SKLÁDKU výkop pro základ stožáru:7ks=7,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření	KUS	7,000		

3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Objekt:	Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Rozpočet:	401.1.2.C SO 401.1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (ostatní včetně ochrany CETIN (ul. Žižkova)) - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
6	13273.a		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I ruční výkop odvoz na skládku poplatek za skládku přebytku zeminy uveden v pol. č. 014101 550,00*0,30*0,70=115,500 [A] 310,00*0,50*1,20=186,000 [B] Celkem: A+B=301,500 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 	M3	301,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	JÚ 10016 I-ROP	Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Objekt:	Akce B	Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Rozpočet:	401.1.2.C	SO 401.1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (ostatní včetně ochrany CETIN (ul. Žižkova)) - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none">- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
7	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	64,000		
		Technická specifikace:	<p>uložení přebytečné zeminy na skládku z pol.č.13273.a, 17411 301,5m3-237,5m3=64,000 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů- svahování, uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
8	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	237,500		
			<p>550,00*0,30*0,50=82,500 [A] 310,00*0,50*1,00=155,000 [B] Celkem: A+B=237,500 [C]</p>				

Stavba:	JÚ 10016 I-ROP	Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Objekt:	Akce B	Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Rozpočet:	401.1.2.C	SO 401.1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (ostatní včetně ochrany CETIN (ul. Žižkova)) - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
1		Zemní práce					
3		Svislé konstrukce					
9	388111		TĚLESO KABELOVODU Z BETON TVÁRNIC JEDNOOTVOROVÝCH trasa CETIN:150,0m=150,000 [A]	M	150,000		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
3		Svislé konstrukce					
4		Vodorovné konstrukce					
10	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO písk.lože:860,00*0,50*0,20=86,000 [A]	M3	86,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 10016 I-ROP

Akce B

401.1.2.C

Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

SO 401.1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (ostatní včetně ochrany CETIN (ul. Žižkova)) - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	Vodorovné konstrukce						
7	Přidružená stavební výroba						
11	741157		SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL Stožár uliční s obloukovým výložníkem 8m/1,5m dle TZ včetně betonového základu s pouzdrem 4ks=4,000 [A]	KUS	4,000		
12	741917		DEMONT SLOUPŮ VZDUŠ VEDENÍ OCEL VČETNĚ VÝLOŽNÍKU VČETNĚ ODSTRANĚNÍ ZÁKLADU 4ks=4,000 [A]	KUS	4,000		
13	742113		KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV AL AYKY 4x16 680,0m=680,000 [A]	M	680,000		
14	742123.a		KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU CYKY 3x1,5 50,0m=50,000 [A]	M	50,000		
15	742123.b		KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU CYKY 4x10 150,0m=150,000 [A]	M	150,000		
16	74252		NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY 7ks=7,000 [A]	KUS	7,000		
17	742521		SVORKA SK 45ks=45,000 [A]	KUS	45,000		
18	742521.a		PROPOJENÍ KABEL SOUBORU SPOJKOU DO 1KV Zemní kabelová spojka do 4x16mm2 AL 1=1,000 [A]	KUS	1,000		

3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
 Objekt: Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
 Rozpočet: 401.1.2.C SO 401.1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (ostatní včetně ochrany CETIN (ul. Žižkova)) - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	742521.b		PROPOJENÍ KABEL SOUBORU SPOJKOU DO 1KV Zemní kabelová spojka do 4x10mm2 CU 1ks=1,000 [A]	KUS	1,000		
20	74261		KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ 850,0m=850,000 [A]	M	850,000		
21	74300		STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE ODBOČOVACÍ S JIŠTĚNÍM dle TZ 17ks=17,000 [A]	KUS	17,000		
22	74313		SODÍKOVÁ VÝBOJKA 100W - DEMONTÁŽ 4=4,000 [A]	KUS	4,000		
23	74318		SVÍTIDLA Svítidlo typ A uliční 100W dle TZ 4ks=4,000 [A]	KUS	4,000		
24	743813.a		REPASE STÁVAJÍCÍHO SVÍTIDLA - OČIŠTĚNÍ, VÝMĚNA VÝBOJKY 3=3,000 [A]	KUS	3,000		
25	743813.b		OČIŠTĚNÍ STÁV. DEMONTOVANÉHO STOŽÁRU A MONTÁŽ včetně betonového základu s pouzdrem 3=3,000 [A]	KUS	3,000		
26	743913		DEMONTÁŽ SVÍTIDEL 5ks=5,000 [A]	KUS	5,000		
27	745511.a		UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI Fe Zn 10mm a 17 ok na zemnicí drát 40,0m=40,000 [A]	M	40,000		
28	745511.b		UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI Zemnicí pásovina FeZn 30x4	M	600,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 10016 I-ROP

Akce B

401.1.2.C

Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

SO 401.1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (ostatní včetně ochrany CETIN (ul. Žižkova)) - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			600,0m=600,000 [A]				
7			Přidružená stavební výroba				
8			Potrubí				
29	87615		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM	M	710,000		
			710,0m=710,000 [A]				
			Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách				
30	87627.a		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	170,000		
			DN110				
			170,0m=170,000 [A]				
			Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.				

3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 10016 I-ROP

Akce B

401.1.2.C

Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

SO 401.1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (ostatní včetně ochrany CETIN (ul. Žižkova)) - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí				
			- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky				
			- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí				
			včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček				
			- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách				
8	Potrubí						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Objekt: Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Rozpočet: 401.2.2.C SO 401.2 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (ostatní (okružní křižovatka)) - INVESTICE MĚSTA (NV)

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Objekt: Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Rozpočet: 401.2.2.C SO 401.2 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (ostatní (okružní křižovatka)) - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina dle pol.č.17120:17,6m3=17,600 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	17,600		
2	029522		OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY Výchozí revize 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KUS	1,000		
3	029611		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Koordinace se správci sítí 6=6,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem	HOD	6,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
4	13173.a		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I VČ POPLATKU ZA SKLÁDKU výkop pro základ stožáru:5ks=5,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)	KUS	5,000		

3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

JÚ 10016 I-ROP
Akce B
401.2.2.C

Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
SO 401.2 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (ostatní (okružní křižovatka)) - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
5	13273.a		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I ruční výkop odvoz na skládku poplatek za skládku přebytku zeminy uveden v pol. č. 014101 210,00*0,30*0,70=44,100 [A] 50,00*0,50*1,20=30,000 [B] Celkem: A+B=74,100 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 	M3	74,100		

3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
 Objekt: Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
 Rozpočet: 401.2.2.C SO 401.2 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (ostatní (okružní křižovatka)) - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení přebytečné zeminy na skládku z pol.č.13273.a, 17411 74,1m3-56,5m3=17,600 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	17,600		
7	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 210,00*0,30*0,50=31,500 [A] 50,00*0,50*1,00=25,000 [B] Celkem: A+B=56,500 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření	M3	56,500		

Stavba:	JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Objekt:	Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Rozpočet:	401.2.2.C SO 401.2 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (ostatní (okružní křižovatka)) - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
1		Zemní práce					
4		Vodorovné konstrukce					
8	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO písk.lože:260,00*0,50*0,20=26,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	26,000		
4		Vodorovné konstrukce					
7		Přidružená stavební výroba					
9	741157.a		SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL Stožár uliční s obloukovým výložníkem 8m/1,5m dle TZ včetně stožárové svorkovnice s jištěním dle TZ včetně betonového základu s pouzdrům 5ks=5,000 [A]	KUS	5,000		
10	741157.b		SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL Stožár uliční s obloukovým výložníkem 5m/1,5m dle TZ, Atyp dle TZ včetně pouzdrového základu do opěrné zdi 1ks=1,000 [A]	KUS	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Objekt:

Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Rozpočet:

401.2.2.C SO 401.2 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (ostatní (okružní křižovatka)) - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	741157.c		SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL Stožár přechodový s výložníkem 6m/3m dle TZ 2ks=2,000 [A]	KUS	2,000		
12	741917		DEMONT SLOUPŮ VZDUŠ VEDENÍ OCEL VČETNĚ VÝLOŽNÍKU VČETNĚ ODSTRANĚNÍ ZÁKLADU 1ks=1,000 [A]	KUS	1,000		
13	742113		KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV AL AYKY 4x16 390,0m=390,000 [A]	M	390,000		
14	742123.a		KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU CYKY 3x1,5 80,0m=80,000 [A]	M	80,000		
15	742123.b		KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU CYKY 3x2,5 15,0m=15,000 [A]	M	15,000		
16	74252		NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY 2ks=2,000 [A]	KUS	2,000		
17	742521		SVORKA SK 14ks=14,000 [A]	KUS	14,000		
18	742521.a		PROPOJENÍ KABEL SOUBORU SPOJKOU DO 1KV Zemní kabelová spojka do 4x16mm2 AL 2=2,000 [A]	KUS	2,000		
19	742521.b		PROPOJENÍ KABEL SOUBORU SPOJKOU DO 1KV Zemní přepojovací krabice do 4x16 1ks=1,000 [A]	KUS	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Objekt:

Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Rozpočet:

401.2.2.C SO 401.2 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (ostatní (okružní křižovatka)) - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	74261		KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ 260,0m=260,000 [A]	M	260,000		
21	74300		STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE ODBOČOVACÍ S JIŠTĚNÍM dle TZ 2ks=2,000 [A]	KUS	2,000		
22	74313		SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ Svítidlo typ D zemní výbojkové 35W, možnost nastavení +-10°, otáčení paraboly 360° včetně halogenidové výbojky 35W 2ks=2,000 [A]	KUS	2,000		
23	74318.a		SVÍTIDLA Svítidlo typ A uliční 100W dle TZ včetně sodíkové výbojky 100W 4ks=4,000 [A]	KUS	4,000		
24	74318.b		SVÍTIDLA Svítidlo typ B uliční 70W dle TZ včetně sodíkové výbojky 70W 3ks=3,000 [A]	KUS	3,000		
25	743913		DEMONTÁŽ SVÍTIDEL 1ks=1,000 [A]	KUS	1,000		
26	745511.a		UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI Fe Zn 10mm a 7 ok na zemnicí drát 17,0m=17,000 [A]	M	17,000		
27	745511.b		UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI Zemnicí pásovina FeZn 30x4 235,0m=235,000 [A]	M	235,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Objekt: Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Rozpočet: 401.2.2.C SO 401.2 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (ostatní (okružní křižovatka)) - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	Přidružená stavební výroba						
8	Potrubí						
28	87615		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM 280,0m=280,000 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách	M	280,000		
29	87627.a		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM DN110 100,0m=100,000 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky	M	100,000		

3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 10016 I-ROP

Akce B

401.2.2.C

Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

SO 401.2 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (ostatní (okružní křižovatka)) - INVESTICE MĚSTA (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách				
8	Potrubí						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Objekt: Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Rozpočet: 800.1.A SO 800.1.A KOŘENOVÁ CLONA

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JÚ 10016 I-ROP

Akce B -

Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Objekt:

Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Rozpočet:

800.1.A SO 800.1.A KOŘENOVÁ CLONA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Geodetické práce před výstavbou - přesné vytýčení průběhu kořenové clony s ohledem na budoucí výkop retenční nádrže. Zaměření převezme investor. 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby	KPL	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
2	18461		MULČOVÁNÍ 21,1*4=84,400 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu	M2	84,400		
3	18481.a		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo svahu do 1:5 hloubky do 1000mm Instalace protikořenových bariér do předem vyhloubené rýhy, včetně zásypu a hutnění v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky přes 700 do 1000 mm 21,10*1,00=21,100 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M2	21,100		
4	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 21.1*0.3*0.4*3 předpokládána 3 opakování=7,596 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M3	7,596		
1			Zemní práce				

Stavba:	JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Objekt:	Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Rozpočet:	800.1.A SO 800.1.A KOŘENOVÁ CLONA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Objekt: Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Rozpočet: 800.1.B SO 800.1.B PŘÍPRAVA NA PŘESADBU

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Objekt:	Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Rozpočet:	800.1.B SO 800.1.B PŘÍPRAVA NA PŘESADBU

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Objekt: Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Rozpočet: 800.2.A SO 800.2.A ODSTRANĚNÍ NEPERSPEKTIVNÍ VEGETACE

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Objekt:

Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Rozpočet:

800.2.A SO 800.2.A ODSTRANĚNÍ NEPERSPEKTIVNÍ VEGETACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN <div> <div>odstranění nevhodných dřevin výšky do 1m s odstraněním pařezů:152,0m2=152,000 [A]</div> <div>odstranění nevhodných dřevin výšky přes 1m bez odstranění pařezů:27,0m2+410,0m2=437,000 [B]</div> <div>Celkem: A+B=589,000 [C]</div> </div> <div> <div>Technická specifikace:</div> <div> <div>odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm</div> <div>doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost</div> <div>spálení na hromadách nebo štěpkování</div> </div> </div>	M2	589,000		
2	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ <div> <div>D do 0,4m:1ks+3ks=4,000 [A]</div> <div>D do 0,5m:3ks=3,000 [B]</div> <div>Celkem: A+B=7,000 [C]</div> </div> <div> <div>Technická specifikace:</div> <div> <div>Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:</div> <div>- poražení stromu a osekání větví</div> <div>- spálení větví na hromadách nebo štěpkování</div> <div>- dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace</div> <div>Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:</div> <div>- vytrhání nebo vykopání pařezů</div> <div>- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů</div> <div>- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace</div> <div>- zásyp jam po pařezech</div> </div> </div>	KUS	7,000		
3	11202		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ <div> <div>D do 0,6m:1ks+1ks=2,000 [A]</div> </div> <div> <div>Technická specifikace:</div> <div> <div>Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:</div> <div>- poražení stromu a osekání větví</div> <div>- spálení větví na hromadách nebo štěpkování</div> <div>- dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace</div> <div>Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:</div> <div>- vytrhání nebo vykopání pařezů</div> <div>- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů</div> <div>- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace</div> <div>- zásyp jam po pařezech</div> </div> </div>	KUS	2,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 10016 I-ROP

Akce B

800.2.A

Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

SO 800.2.A ODSTRANĚNÍ NEPERSPEKTIVNÍ VEGETACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	11204		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ D do 0,2m:13ks=13,000 [A] D do 0,3m:16ks+2ks=18,000 [B] Celkem: A+B=31,000 [C] Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech	KUS	31,000		
5	11231		ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M dle pol.č.11201:7ks=7,000 [A] dle pol.č.11204:31ks=31,000 [B] Celkem: A+B=38,000 [C] Technická specifikace: zahrnuje potřebný stroj a odvoz vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace položka je určena pro zpracování hmoty z odstraněných pařezů, které nebyly frézované	KUS	38,000		
6	11232		ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M dle pol.č.11202:2ks=2,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje potřebný stroj a odvoz vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace položka je určena pro zpracování hmoty z odstraněných pařezů, které nebyly frézované	KUS	2,000		
1		Zemní práce					

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Objekt: Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Rozpočet: 800.2.B SO 800.2.B OŠETŘENÍ STÁVAJÍCÍ VEGETACE

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Stavba:	JÚ 10016 I-ROP	Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Objekt:	Akce B	Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Rozpočet:	800.2.B	SO 800.2.B OŠETŘENÍ STÁVAJÍCÍ VEGETACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	15,900		
			Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 - zalití vegetace při stavební výkopové činnosti				
			40*0.1*3 chodník pod smrky u aut.nádraží=12,000 [A]				
			13*0.1*3 mladé lípy u Sokolského parku - 3 opakování=3,900 [B]				
			Celkem: A+B=15,900 [C]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
1		Zemní práce					

Celkem: _____

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy**

Objekt: **Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy**

Rozpočet: **800.2.C SO 800.2.C OCHRANA VEGETACE PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI - ochranné ploty**

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Objekt: Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Rozpočet: 800.2.D SO 800.2.D PŘESADBA VYBRANÉ VEGETACE

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Stavba:	JÚ 10016 I-ROP	Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Objekt:	Akce B	Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Rozpočet:	800.2.D	SO 800.2.D PŘESADBA VYBRANÉ VEGETACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	18461		MULČOVÁNÍ 7ks*0,8=5,600 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu	M2	5,600		
2	184721		ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ D DO 50CM dle TZ:7ks=7,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje: odstranění větví suchých a odumírajících odstranění větví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny odstranění větví napadených patogenními organismy odstranění větví se silně sníženou vitalitou odstranění sekundárních výhonů	KUS	7,000		
3	184E2		PŘESAŽOVÁNÍ STROMŮ včetně ochranného profesionálního bílého nátěru kmene ve dvou vrstvách dle TZ:7ks=7,000 [A] Technická specifikace: Položka přesazování stromů zahrnuje vykopání na původním místě, hloubení jamek pro nové osazení (min. rozměry pro stromy 50/50/50cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	KUS	7,000		
4	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU 7*0.1*3 3 opakování=2,100 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M3	2,100		
1		Zemní práce					

Stavba:	JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Objekt:	Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Rozpočet:	800.2.D SO 800.2.D PŘESADBA VYBRANÉ VEGETACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Objekt: Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Rozpočet: 800.3.A SO 800.3.A VÝSADBA STROMŮ 14/16 s 50% výměnou půdy

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: **JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy**
Objekt: **Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy**
Rozpočet: **800.3.A SO 800.3.A VÝSADBA STROMŮ 14/16 s 50% výměnou půdy**

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	184B14.a		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M Crataegus monogyna Stricta, vel.14/16, alejový, domácí produkce dle TZ:27ks=27,000 [A] Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	KUS	27,000		
2	184B14.b		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M Tilia cordata Greenspire, vel.14/16, alejový, domácí produkce dle TZ:3ks=3,000 [A] Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	KUS	3,000		
3	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU 30*0.1*3 předpoklad 3 opakování v roce výsadby=9,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M3	9,000		
1		Zemní práce					

Celkem: _____

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Objekt: Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Rozpočet: 800.3.B SO 800.3.B ZÁHONY OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKY

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Objekt:

Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Rozpočet:

800.3.B SO 800.3.B ZÁHONY OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	17380.a		<p>DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>Mulčování záhonů kačirkem tl. vrstvy do 0,1m po stavbě betonové patky pro plastiku běžeckých lyží a zemních svítidel</p> <p>90% plochy 315,0m2*0,10*0,9=28,350 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	28,350		
2	183311		<p>SADOVNICKÉ OBDEĚLÁNÍ PŮDY MECHANICKY</p> <p>kultivátorováním</p> <p>315m2=315,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje strojové obdělení nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy, dále zahrnuje urovnání pozemku, zejména základní výškové úpravy terénu tak, aby povrch podkladu byl bez prohlubní a výstupků</p>	M2	315,000		
3	183312		<p>SADOVNICKÉ OBDEĚLÁNÍ PŮDY RUČNĚ</p> <p>315,0m2=315,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje ruční obdělení nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy, dále zahrnuje jemnou modelaci terénu, zejména konečnou úpravu a urovnání rozprostřené vegetační vrstvy na pozemku</p>	M2	315,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Objekt:

Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Rozpočet:

800.3.B SO 800.3.B ZÁHONY OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	183511		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ 2*315,0m2=630,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu	M2	630,000		
5	184A2.a		VYSAZOVÁNÍ CIBULÍ NEBO HLÍZ Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím cibulí nebo hlíz dle TZ:171ks=171,000 [A] Technická specifikace: Položka vysazování keřů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 2kg pro keře, zálivku, kůly, a pod. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	KUS	171,000		
6	184A2.b		VYSAZOVÁNÍ KVĚTIN HRNKOVÝCH D KVĚTINÁČE DO 250MM Výsadba květin do připravené půdy se zalitím květin hrnkovaných o průměru květináče přes 120 do 250 mm dle TZ trvalky:115ks=115,000 [A] trávy:54ks=54,000 [B] Celkem: A+B=169,000 [C] Technická specifikace: Položka vysazování keřů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 2kg pro keře, zálivku, kůly, a pod. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	KUS	169,000		
7	184C2		VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ JEHLIČNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY Pinus sylvestris Albyns, vel. 1l dle TZ:11ks=11,000 [A] Technická specifikace: Položka vysazování keřů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 2kg pro keře, zálivku, kůly, a pod. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	KUS	11,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Objekt: Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Rozpočet: 800.3.B SO 800.3.B ZÁHONY OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU 194*0,005=0,970 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M3	0,970		
1		Zemní práce					
2		Základy					
9	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE Mulčovací textilie 63,0m2+178,0m2=241,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru	M2	241,000		
2		Základy					
4		Vodorovné konstrukce					
10	46451.a		POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE valouny frakce 250-400 15ks+15ks=30,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kamene, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	KUS	30,000		
11	46451.b		POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE oblé valouny frakce 400-500 5ks+5ks=10,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kamene, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	KUS	10,000		
4		Vodorovné konstrukce					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Objekt:

Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Rozpočet:

800.3.B SO 800.3.B ZÁHONY OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	------	----	----------	--------	--------

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Objekt: Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Rozpočet: 800.4.A SO 800.4.A ROZVOJOVÁ PÉČE 1.ROK

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: **JÚ 10016 I-ROP** Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Objekt: **Akce B** Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Rozpočet: **800.4.A** SO 800.4.A ROZVOJOVÁ PÉČE 1.ROK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	18471		OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů trvalek ošetření 2xročně, 30% plochy: 2*315,0m2*0,30=189,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje odplevelení s nakypřením, vypletí, ošetření řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením	M2	189,000		
2	18471.a		VYPLETÍ ZÁHONU KVĚTIN šterkové záhony, 10%ploch, 3x ročně (137+178)*0,1*3=94,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje odplevelení s nakypřením, vypletí, ošetření řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením	M2	94,500		
3	18472		OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH ošetření stomů 3xročně:3*30ks=90,000 [A] Technická specifikace: odplevelení s nakypřením, vypletí, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením	KUS	90,000		
4	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU 5x ročně 30*0.1*5stromy=15,000 [A] 11*0.01*5 borovice=0,550 [B] 169*0.001*5 trvalky=0,845 [C] Celkem: A+B+C=16,395 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M3	16,395		
1			Zemní práce				

Celkem: _____

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Objekt: Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Rozpočet: 800.4.B SO 800.4.B ROZVOJOVÁ PÉČE 2.ROK

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	JÚ 10016 I-ROP	Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Objekt:	Akce B	Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Rozpočet:	800.4.B	SO 800.4.B ROZVOJOVÁ PÉČE 2.ROK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	18471		OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů trvalek ošetření 2xročně, 30% plochy: 2*315,0m2*0,30=189,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje odplevelení s nakypřením, vypletí, ošetření řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením	M2	189,000		
2	18471.a		VYPLETÍ ZÁHONU KVĚTIN šterkové záhony, 10%ploch, 3x ročně (137+178)*0,1*3=94,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje odplevelení s nakypřením, vypletí, ošetření řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením	M2	94,500		
3	18472		OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH ošetření stomů 3xročně:3*30ks=90,000 [A] Technická specifikace: odplevelení s nakypřením, vypletí, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením	KUS	90,000		
4	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU 5x ročně 30*0.1*5stromy=15,000 [A] 11*0.01*5 borovice=0,550 [B] 169*0.001*5 trvalky=0,845 [C] Celkem: A+B+C=16,395 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M3	16,395		
1			Zemní práce				

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Objekt: Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Rozpočet: 800.4.C SO 800.4.C ROZVOJOVÁ PÉČE 3.ROK

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Objekt:

Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Rozpočet:

800.4.C SO 800.4.C ROZVOJOVÁ PÉČE 3.ROK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	18471		OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů trvalek ošetření 2xročně, 30% plochy: 2*315,0m2*0,30=189,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje odplevelení s nakypřením, vypletí, ošetření řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením	M2	189,000		
2	18471.a		VYPLETÍ ZÁHONU KVĚTIN šterkové záhony, 10%ploch, 3x ročně (137+178)*0,1*3=94,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje odplevelení s nakypřením, vypletí, ošetření řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením	M2	94,500		
3	18472		OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH ošetření stomů 3xročně:3*30ks=90,000 [A] Technická specifikace: odplevelení s nakypřením, vypletí, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením	KUS	90,000		
4	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU 5x ročně 30*0.1*5stromy=15,000 [A] 11*0.01*5 borovice=0,550 [B] 169*0.001*5 trvalky=0,845 [C] Celkem: A+B+C=16,395 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M3	16,395		
1		Zemní práce					

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Objekt: Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Rozpočet: 800.5.A SO 800.5.A PLASTIKA V OKRUŽNÍ KŘIŽOVATCE

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

JÚ 10016 I-ROP
Akce B
800.5.A

Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
SO 800.5.A PLASTIKA V OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATCE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Kompletační a koordinační činnost, konzultace s odborem památkové péče, vzorkování 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem	KPL	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
2	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I výkop pro základ plastiky: 1,20*1,40*0,80=1,344 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	1,344		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Objekt: Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Rozpočet: 800.5.A SO 800.5.A PLASTIKA V OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATCE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení na skládku dlepol.č.13173:1,34m3=1,340 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	1,340		
1		Zemní práce					
2		Základy					
4	272313		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 základ plastiky:1,20*1,40*0,80=1,344 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,	M3	1,344		

3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Objekt:

Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Rozpočet:

800.5.A SO 800.5.A PLASTIKA V OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATCE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
5	28539.a		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DO VRTŮ materiál pro ukotvení plastiky - chemické kotvy dle PD:1soubor=1,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem případně nutné lešení	SOUBOR	1,000		
2	Základy						
9	Ostatní konstrukce a práce						
6	93750.a		AUTORSKÉ DÍLO - KOVANÁ PLASTIKA DLE PARAMETRŮ V PD - DODÁVKA 1=1,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku	KUS	1,000		
7	93750.b		KOVANÁ PLASTIKA DLE PARAMETRŮ V PD - MONTÁŽ 1=1,000 [A]	KUS	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: **JÚ 10016 I-ROP** Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Objekt: Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Rozpočet: 800.5.A SO 800.5.A PLASTIKA V OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATCE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku				
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem: _____

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Objekt: Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Rozpočet: VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Objekt: Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy

Rozpočet: VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02910	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY (výškopis + polohopis povrchů + tras IS) Náklady na vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení díla včetně jejich předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby	KPL	1,000		
2	02943	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS stavba investice města Realizační dokumentace stavby v rozsahu dle požadavků objednatele včetně zapracování všech podmínek a požadavků stavebního povolení a podmínek stanovených zadávací dokumentací. Dokumentace bude zpracována pro všechny objekty dle čl. 6.1.2 (TKP D kap. 6, příl. 5); jejím předmětem je dokumentace všech zhotovovaných a pomocných konstrukcí a prací nutných ke stavbě objektu. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v požadovaném počtu paré a předání v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.) Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
3	02944	b	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ stavba investice města Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 Sb. Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení potřebných provozních a havarijních řádů. Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
4	02945	a	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb investora. 1=1,000 [A]	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: JÚ 10016 I-ROP Akce B - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Objekt: Akce B Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – chodníky a parkovací plochy
Rozpočet: VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem				
5	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí. Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby. 1=1,000 [A]	KPL	1,000		
			Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení				
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem: