

Bilance zemních prací				
Číslo SO	Název SO	Výkop (m3)	Násyp (m3)	Bilance (m3)
UČS 5.3.1				
SO 116	Komunikace - část 14	1 971,69	812,11	1 159,58
SO 116	Dtto - trvalé zabudování zeminy do náspu	1,90	2 712,31	-2 710,41
SO 117	Spojka k nádraží	52,49	190,03	-137,54
SO 804	Náhradní výsadby - část 4	10,37	0,00	10,37
	Mezisoučet 5.3.1	2 036,45	3 714,45	-1 678,00
UČS 5.3.2				
SO 118	Komunikace - část 15	966,49	892,36	74,13
SO 407	Ochrana telekomunikačních kabelů - část 2	29,99	0,00	29,99
SO 710	Odpočívka Hněvice	30,42	0,00	30,42
SO 805	Náhradní výsadby - část 5	1,75	0,00	1,75
	Mezisoučet 5.3.2	1 028,65	892,36	136,29
	Celkem stavba	3 065,10	4 606,81	-1 541,71

Bilance ornice				
Číslo SO	Název SO	Skrývka (m3)	Potřeba (m3)	Bilance (m3)
UČS 5.3.1				
SO 116	Komunikace - část 14	0,00	1 973,15	-1 973,15
SO 116	dtto - trvalé zabudování zeminy do náspu	0,00	617,97	-617,97
SO 117	Spojka k nádraží	243,52	109,37	134,15
	Mezisoučet 5.3.1	243,52	2 700,49	-2 456,97
UČS 5.3.2				
SO 118	Komunikace - část 15	939,78	846,65	93,13
SO 710	Odpočívka Hněvice	0,00	11,46	-11,46
	Mezisoučet 5.3.2	939,78	858,11	81,67
	Celkem stavba	1 183,30	3 558,60	-2 375,30
	Poznámka: humus pro náhradní výsadby je počítán nákupem substrátu			

Bilance vybouraných hmot			
Číslo SO	Název SO	Beton (m3)	Živice (m3)
UČS 5.3.1			
SO 116	Komunikace - část 14	5,31	0,00
SO 117	Spojka k nádraží	4,88	0,00
	Mezisoučet 5.3.1	10,19	0,00
UČS 5.3.2			
SO 118	Komunikace - část 15	19,10	6,87
SO 407	Ochrana telekomunikačních kabelů - část 2	6,60	2,00
SO 710	Odpočívka Hněvice	0,00	0,00
	Mezisoučet 5.3.2	25,70	8,87
	Celkem stavba	35,89	8,87