

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: VFN Praha - Nefrologická klinika,
rekonstrukce sociálního zázemí v 3.np

Místo: Praha
Objednatel VFN Praha
Zhotovitel:

Datum: 20.08.2018
Projektant: Karlínblok

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]		
1)	Náklady z rozpočtů			37 807,13
D.010	Architektonicko-stavební řešení			0,00
D.040	Zdravotně-technické instalace			0,00
D.050	Ústřední topení			0,00
D.060	Vzduchotechnika			0,00
D.070	Silnoproud			0,00
D.080	Slaboproud			0,00
D.090	Komunikace sestra-pacient			37 807,13
2)	Vedlejší a ostatní náklady			0,00
3)	Rozpočtová rezerva	5,00%	37 807,13	1 890,36
Celkové náklady bez DPH				39 697,49
	DPH	21,00%	39 697,49	8 336,47
Celkové náklady včetně DPH				48 033,96

Stavba:

VFN Praha - Nefrologická klinika, rekonstrukce sociálního
zázemí v 3.np

Objekt: **D.010 - Architektonicko-stavební řešení**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

3 - Svislé a kompletní konstrukce **0,00**

1	K	317142221	Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	1,000	0,00	0,00
2	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	2,550	0,00	0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **0,00**

3	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	23,060	0,00	0,00
4	K	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	23,060	0,00	0,00
5	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	19,782	0,00	0,00
6	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	19,782	0,00	0,00
7	K	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	52,700	0,00	0,00
8	K	612331191	Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	52,700	0,00	0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **0,00**

9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	95,020	0,00	0,00
10	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	43,355	0,00	0,00
11	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	10,005	0,00	0,00
12	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	24,620	0,00	0,00
13	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	11,400	0,00	0,00
14	K	978011191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	24,620	0,00	0,00
15	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	173,130	0,00	0,00
16	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	72,600	0,00	0,00
17	K	99900000R	Zednické výpomoc pro instalatéry a elektrikáře	sb	1,000	0,00	0,00

997 - Přesun sutě **0,00**

18	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	24,700	0,00	0,00
19	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	24,700	0,00	0,00
20	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	345,800	0,00	0,00
21	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	24,700	0,00	0,00

998 - Přesun hmot **0,00**

22	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,995	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	-------	------	------

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

23	K	711113117	Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou	m2	23,060	0,00	0,00
24	K	711113127	Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou	m2	7,000	0,00	0,00
25	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,090	0,00	0,00

725 - Zdravotechnika - zařízení

26	K	725291211R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů tyč pro sprchový závěs 2100x1300 mm, nerez	soubor	1,000	0,00	0,00
27	K	725291213R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů sprchový závěs 2100x1300 mm PES	soubor	2,000	0,00	0,00
28	K	725291641	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo invalidní pevné tvaru L 700 x 600 mm	soubor	2,000	0,00	0,00
29	K	725291641R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo invalidní rovné d.600 mm na dveřích	soubor	1,000	0,00	0,00
30	K	725291642	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy 400x400 mm	soubor	1,000	0,00	0,00
31	K	725291643R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo invalidní sklopné 800 / d.32 mm	soubor	1,000	0,00	0,00
32	K	725291644R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo invalidní rovné pevné 700 / d.32 mm	soubor	4,000	0,00	0,00
33	K	725291645R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sklopné zrcadlo 600x400 mm	soubor	1,000	0,00	0,00
34	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařízení v objektech v do 12 m	t	0,015	0,00	0,00

763 - Konstrukce suché výstavby

35	K	763111333	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 45 dB	m2	45,530	0,00	0,00
36	K	763113343	SDK příčka instalační tl 205 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 60 mm EI 60 Rw 52 dB	m2	6,090	0,00	0,00
37	K	763121466	SDK stěna přesazena tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45	m2	7,830	0,00	0,00
38	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	7,000	0,00	0,00
39	M	553313010	<i>zárubeň ocelová pro sádkartón s drážkou S 100 DV 700 L/P</i>	kus	7,000	0,00	0,00
40	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	1,000	0,00	0,00
41	M	553313280	<i>zárubeň ocelová pro sádkartón s drážkou S 150 DV 900 L/P</i>	kus	1,000	0,00	0,00
42	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartónové konstrukce v objektech v do 12 m	t	1,867	0,00	0,00

766 - Konstrukce truhlářské

43	K	766211811	Demontáž schodišťového madla	m	2,000	0,00	0,00
44	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	7,000	0,00	0,00
45	M	611629320	<i>dveře vnitřní hladké lakované plné 1křídle 70x197 cm, viz D/01-D07</i>	kus	7,000	0,00	0,00
46	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	0,00	0,00
47	M	611629360	<i>dveře vnitřní hladké lakované plné 1křídle 90x197 cm, viz D/08</i>	kus	1,000	0,00	0,00
48	K	766660718	Montáž dveřních křídel dokování stavební křídla	kus	7,000	0,00	0,00
49	M	54924030R	<i>dveřní zárážka na zeď</i>	kus	7,000	0,00	0,00
50	K	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	8,000	0,00	0,00
51	M	549146200	<i>klika včetně rozet a montážního materiálu nerez</i>	kus	8,000	0,00	0,00
52	K	766663916	Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva seřiznutí křídla	kus	7,000	0,00	0,00
53	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,150	0,00	0,00

767 - Konstrukce zámečnické

54	K	767631800	Demontáž oken pro beztlmelé zasklení se zasklením	m2	4,200	0,00	0,00
55	K	767641112	Montáž automatických dveří linerálních v do 2,2 m š do 1,8 m	kus	2,000	0,00	0,00
56	M	553291020	<i>dveře automatické prosklené posuvné, 1 křídle 1400 x 1970 mm, rám Al profily 25 mm, vnitřní, zasklení jednoduché bezpečnostní, dotykový spínač, viz D/09</i>	kus	1,000	0,00	0,00
57	M	553291020	<i>dveře automatické prosklené posuvné, 1 křídle 1600 x 1970 mm, rám Al profily 25 mm, vnitřní, zasklení jednoduché bezpečnostní, dotykový spínač, viz D/10</i>	kus	1,000	0,00	0,00
58	K	767896110	Montáž Al lišt šroubováním	m	3,200	0,00	0,00
59	M	697512000	<i>profil ochranný rohový nerez 80 x 80 cm, viz OV/01</i>	m	3,200	0,00	0,00
60	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	36,000	0,00	0,00
61	M	130107140	<i>ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=120 mm, viz OV/02-OV/03</i>	t	0,036	0,00	0,00
62	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,399	0,00	0,00

771 - Podlahy z dlaždic

0,00

63	K	771574116	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	23,060	0,00	0,00
64	M	597611180	<i>dlaždice keramické - koupelny (barevné), Referenční výrobek: RAKO "Taurus". RAL - tmavě šedá dle výběru architekta, výběr z kompletní barevné a rozměrové řady".</i>	m2	25,366	0,00	0,00
65	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	23,060	0,00	0,00
66	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	23,060	0,00	0,00
67	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,658	0,00	0,00

776 - Podlahy povlakové

0,00

68	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	5,200	0,00	0,00
69	K	776201913	Oprava podlah výměnou podlahového povlaku plochy do 2 m2	kus	3,000	0,00	0,00
70	K	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem	m2	5,200	0,00	0,00
71	M	284110260	<i>PVC homogen. zátěž. elektrostaticky vodivé tl. 2,00 mm, el. odpor 0,05 - 1 Mohm, třída zátěže 34/43, tř. otěru P,Bfl S1</i>	m2	5,720	0,00	0,00
72	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	12,500	0,00	0,00
73	M	283421670	<i>soklík obvodový z PVC 80/2 mm</i>	m	12,750	0,00	0,00
74	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,050	0,00	0,00

781 - Dokončovací práce - obklady

0,00

75	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	66,400	0,00	0,00
76	M	597610450	<i>obkládačky keramické - koupelny (bílé i barevné) Referenční výrobek: RAKO „COLOR ONE“. výběr dle vzorkování z kompletní barevné a rozměrové řady.</i>	m2	73,040	0,00	0,00
77	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	6,000	0,00	0,00
78	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	66,400	0,00	0,00
79	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	1,141	0,00	0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

80	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	287,359	0,00	0,00
81	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	330,190	0,00	0,00
82	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	42,842	0,00	0,00
83	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře ošetřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	287,359	0,00	0,00

Stavba:

VFN Praha - Nefrologická klinika, rekonstrukce sociálního zázemí v 3.np

Objekt: D.040 - Zdravotně-technické instalace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00**1 - Demontáže****0,00**

1	K	ZTI001	Demontáž stávající stoupacího potrubí pod stropem (potrubí Plast 32)	m	6,000	0,00	0,00
2	K	ZTI002	Demontáž stávajícího vodovodního potrubí studené a teplé vody ve stěnách a příčkách	m	40,000	0,00	0,00
3	K	ZTI003	Demontáž stávajících skříněk s uzávěry vody	ks	4,000	0,00	0,00
4	K	ZTI004	Demontáž stávajících umyvadlových, sprchových, baterií, vanové a výlevkové baterie	ks	7,000	0,00	0,00
5	K	ZTI005	Demontáž stávajících umyvadel, vany a výlevky, včetně ZU a připojení na kanalizaci	ks	5,000	0,00	0,00
6	K	ZTI006	Demontáž stávajících WC včetně připojení	ks	3,000	0,00	0,00
22	K	ZTI097	Přesun sutí a odvoz na skládku	sb	1,000	0,00	0,00

2 - Vodovod**0,00**

1	K	ZTI007	Potrubí plastové vodovodní PPR, PN 20 vč.tvarovek, PPR 32	m	10,000	0,00	0,00
2	K	ZTI008	Potrubí plastové vodovodní PPR, PN 20 vč.tvarovek, PPR 25	m	10,000	0,00	0,00
3	K	ZTI009	Potrubí plastové vodovodní PPR, PN 20 vč.tvarovek, PPR 20	m	25,000	0,00	0,00
4	K	ZTI010	Kohout kulový rohový DN 1/2"	ks	12,000	0,00	0,00
5	K	ZTI011	Kohout kulový připojovací pračkový (se zpětnou klapkou) DN 1/2"	ks	1,000	0,00	0,00
6	K	ZTI012	Kohout kulový mosazný přímý do potrubí DN 20	ks	2,000	0,00	0,00
7	K	ZTI013	Kohout kulový mosazný přímý do potrubí DN 25	ks	3,000	0,00	0,00
8	K	ZTI014	Baterie mísící sprchová nástěnná, s ruční sprchou	ks	1,000	0,00	0,00
9	K	ZTI015	Baterie mísící umyvadlová stojánková, nebo nástěnná pro hendikepované	ks	1,000	0,00	0,00
10	K	ZTI016	Baterie mísící umyvadlová stojánková	ks	3,000	0,00	0,00
11	K	ZTI017	Baterie mísící dřezová nástěnná (pro výlevku)	ks	1,000	0,00	0,00
12	K	ZTI018	Tepelně izolační návlek tl.6 mm na potrubí studené vody	m	20,000	0,00	0,00
13	K	ZTI019	Tepelně izolační návlek tl.20 mm na potrubí teplé vody	m	30,000	0,00	0,00
14	K	ZTI020	Stávající potrubní rozvod pod stropem chodby (dle možnosti, ze stávajícího místa napojení)	ks	4,000	0,00	0,00
15	K	ZTI021	Napojení přemístěného potrubí teplé vody na stávající stoupací větev (V3)	ks	1,000	0,00	0,00
16	K	ZTI022	Plastová dvířka do SDK, 15x15 (pro uzávěr)	ks	1,000	0,00	0,00
17	K	ZTI023	Přeložení stávající skříňky ve stěně s uzávěry	ks	1,000	0,00	0,00
18	K	ZTI024	Proplach vodovodního potrubí	m	45,000	0,00	0,00
19	K	ZTI098	Přesun hmot pro vodovod	sb	1,000	0,00	0,00

3 - Kanalizace**0,00**

1	K	ZTI026	Potrubí z trubek a tvarovek plastových odpadních a připojovacích typu HT DN 100	m	10,000	0,00	0,00
2	K	ZTI027	Potrubí z trubek a tvarovek plastových odpadních a připojovacích typu HT DN 50	m	20,000	0,00	0,00
3	K	ZTI028	Mísa záchodová závěsná, hluboké splachování	ks	4,000	0,00	0,00
4	K	ZTI029	Duroplastové sedátko s poklopem	ks	4,000	0,00	0,00
5	K	ZTI030	Závěsný modul s ocelovým rámem pro předstěnovou montáž WC do SDK stěn	ks	3,000	0,00	0,00
6	K	ZTI031	Montážní modul WC systém HENDICAP, pro upevnění toaletníchadel pro SDK stěny	ks	1,000	0,00	0,00
7	K	ZTI032	Umyvadlo keramické	ks	2,000	0,00	0,00
8	K	ZTI033	Umyvátko keramické	ks	1,000	0,00	0,00
9	K	ZTI034	Sífon k umyvadlu	ks	3,000	0,00	0,00
10	K	ZTI035	Umyvadlo keramické zdravotní pro invalidní osoby	ks	1,000	0,00	0,00
11	K	ZTI036	Zápachová uzávěrka umyvadlová šetřící prostor včetně odpadního ventilu	ks	1,000	0,00	0,00
12	K	ZTI037	Podlahová vpust' nerezová se svislým odpadem, pachotěsná i při vyschnutí vody	ks	1,000	0,00	0,00
13	K	ZTI038	Napojení nových odpadů DN 100, a DN 50 na stávající stoupačky	ks	6,000	0,00	0,00
21	K	ZTI099	Přesun hmot pro kanalizaci	sb	1,000	0,00	0,00

Stavba: VFN Praha - Nefrologická klinika, rekonstrukce sociálního zázemí v 3.np

Objekt: D.050 - Ústřední topení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D1 - Ústřední topení

0,00

1	K	UT001	Deskové ot. Těleso 20VK-700x500	ks	2,000	0,00	0,00
2	K	UT002	Deskové ot. Těleso 30VK-700x400	ks	1,000	0,00	0,00
3	K	UT003	Deskové ot. Těleso 30VK-700x1000	ks	1,000	0,00	0,00
4	K	UT004	Termostatická hlavice svěstavěným čidlem	ks	4,000	0,00	0,00
5	K	UT005	Uzavírací a regulační šroubení s vypouštěním - DN15	ks	4,000	0,00	0,00
6	K	UT006	Měděné potrubí včetně tvarovek Cu 15x1,0 mm, polotvrdé + izolace PE o tl. 13 mm	m	25,000	0,00	0,00
7	K	UT007	Vypuštění, napuštění a odvzdušnění otopné soustavy	ks	1,000	0,00	0,00
8	K	UT008	Kompletace zařízení	kpl	1,000	0,00	0,00
9	K	UT011	Demontáže ÚT včetně odvozu na skládku	sb	1,000	0,00	0,00
10	K	UT012	Přesun hmot pro vytápění	sb	1,000	0,00	0,00

Stavba: VFN Praha - Nefrologická klinika, rekonstrukce sociálního zázemí v 3.np

Objekt: D.060 - Vzduchotechnika

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

1 - Zařízení 1 - Větrání hygienického zázemí

0,00

1	K	VZT001	01.01 EF - Odvodní axiální ventilátor do kruhového potrubí	ks	1,000	0,00	0,00
2	K	VZT002	01.02 EF až 01.04 EF - Odvodní axiální ventilátor do kruhového potrubí	ks	3,000	0,00	0,00
3	K	VZT003	Kruhové potrubí SPIRO ø100 mm vč. tvarovek	m	7,000	0,00	0,00
4	K	VZT004	Kruhové potrubí SPIRO ø125 mm vč. tvarovek	m	1,000	0,00	0,00
5	K	VZT005	Kruhové potrubí SPIRO ø150 mm vč. tvarovek	m	2,000	0,00	0,00
6	K	VZT006	Montáž celkem (20% z celkové dodávky)	kpl	1,000	0,00	0,00

2 - Společně pro všechny zařízení

0,00

7	K	VZT009	Přesun hmot vertikální i horizontální	kpl	1,000	0,00	0,00
8	K	VZT010	Demontáže VZT včetně odvozu na skládku	kpl	1,000	0,00	0,00

Stavba: VFN Praha - Nefrologická klinika, rekonstrukce sociálního zázemí v 3.np

Objekt: D.070 - Silnoproud

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							0,00
HSV - Práce a dodávky HSV							0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
1	K	974082112	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 30 mm	m	50,000	0,00	0,00
2	K	974082114	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 70 mm	m	25,000	0,00	0,00
3	K	977131115	Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	2,500	0,00	0,00
4	M	585412540	sádra bílá 30 kg bal.	t	0,150	0,00	0,00
997 - Přesun sutě							0,00
5	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,103	0,00	0,00
6	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením, vč.poplatku	t	0,103	0,00	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV							0,00
741 - Elektroinstalace							0,00
7	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	35,000	0,00	0,00
8	M	10.029.034	Lišta LHD 20x20 HF vkladací bezh.bílá 2m	M	10,000	0,00	0,00
9	M	10.028.099	Lišta LHD 40x40 HF vkladací bezh.bílá 2m	M	25,000	0,00	0,00
10	K	741112022	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160 mm	kus	2,000	0,00	0,00
11	M	10.887.940	Krabice 125 IP66 sv.šedá	KS	2,000	0,00	0,00
12	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	15,000	0,00	0,00
13	M	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	15,000	0,00	0,00
14	K	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 0,55-16 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))	m	50,000	0,00	0,00
15	M	1226678	KABEL 1-CHA-R 4 ZELENOLZLUTA	m	50,000	0,00	0,00
16	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	180,000	0,00	0,00
17	M	1222509	KABEL PRAFLASAFE X J 3X1,5 RE	m	150,000	0,00	0,00
18	M	1227655	KABEL PRAFLASAFE X O 3X1,5	m	10,000	0,00	0,00
19	M	1166595	KABEL PRAFLASAFE X J 3X2,5 RE	m	20,000	0,00	0,00
20	K	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	55,000	0,00	0,00
21	M	1203877	KABEL PRAFLASAFE X J 5X1,5	m	55,000	0,00	0,00
22	K	741210004R	Montáž rozvodnice oceloplechová, výměna jističích zařízení v RS1	kus	1,000	0,00	0,00
23	M	357131350R	Výměna jističích zařízení v rozvaděči RS1	kus	1,000	0,00	0,00
24	K	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus	9,000	0,00	0,00
25	M	345355150	spínač jednopólový 10A bílý, slonová kost	kus	9,000	0,00	0,00
26	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	3,000	0,00	0,00
27	M	345551030	zásuvka 1násobná 16A	kus	2,000	0,00	0,00
28	M	10.028.130	Zásuvka B IP44	KS	1,000	0,00	0,00
29	K	741372021	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,09 m2	kus	5,000	0,00	0,00
30	M	10.591.488	SVÍTIDLO "NZ"	KS	5,000	0,00	0,00
31	K	741372062	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2	kus	14,000	0,00	0,00
32	M	1284915	SVÍTIDLO "A"	ks	14,000	0,00	0,00
M - Práce a dodávky M							0,00
21-M - Elektromontáže							0,00
33	K	210290842R	Demontáž stávající částí elektroinstalace	kpl	1,000	0,00	0,00
34	M	946202000	uložení odpadu kód 170903 s obsahem ropy nebo oleje	t	0,150	0,00	0,00
35	M	946201900	uložení odpadu kód 170203 plasty	t	0,100	0,00	0,00
22-M - Montáže kabelových tras na povrchu							0,00
36	K	220260513R	Montáž trubky na povrchu upevněná příchytkami do D 29	m	10,000	0,00	0,00
37	M	1220626	TRUBKA TUHA 1525HF FA CERNÁ / 3M/	m	10,000	0,00	0,00
38	M	1233194	PRÍCHYTKA 5325HF KB	ks	10,000	0,00	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
VRN9 - Ostatní náklady							0,00
39	K	090001025-R	Přesun hmot pro silnoproud	sb	1,000	0,00	0,00
40	K	091003002-R	Recyklační poplatek - svítidlo a zdroj	ks	33,000	0,00	0,00

Stavba: VFN Praha - Nefrologická klinika, rekonstrukce sociálního zázemí v 3.np

Objekt: D.080 - Slaboproud

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							0,00
HSV - Práce a dodávky HSV							0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
1	K	974082112	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 30 mm	m	20,000	0,00	0,00
2	K	977131115	Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	1,000	0,00	0,00
3	M	585412540	sádra bílá 30 kg bal.	t	0,100	0,00	0,00
997 - Přesun sutě							0,00
4	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,100	0,00	0,00
5	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením, vč.poplatku	t	0,100	0,00	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV							0,00
741 - Elektroinstalace							0,00
6	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	30,000	0,00	0,00
7	M	10.029.034	Lišta LHD 20x20 HF vkladací bezh.bílá 2m	M	30,000	0,00	0,00
M - Práce a dodávky M							0,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro slaboproud							0,00
8	K	220260513R	Montáž trubky na povrchu upevněná přichytkami do D 29	m	20,000	0,00	0,00
9	M	1220626	TRUBKA TUHA 1525HF FA CERNÁ / 3M/	m	20,000	0,00	0,00
10	M	1233194	PRICHYTKA 5325HF KB	ks	20,000	0,00	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
VRN9 - Ostatní náklady							0,00
11	K	090001000-R	Přesun hmot pro slaboproud	sb	1,000	0,00	0,00

Stavba: VFN Praha - Nefrologická klinika, rekonstrukce sociálního zázemí v 3.np

Objekt: D.090 - Komunikace sestra-pacient

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

37 807,13

1 - Materiál

22 707,13

1	K	KOM002	Systémový switch SWI 9	ks	1,000	9 269,91	9 269,91
2	K	KOM003	Systémový zdroj E-TOP 240-24	ks	1,000	4 654,26	4 654,26
3	K	KOM004	ZT-B-IO Tahové tlačítko do vlhka	ks	2,000	873,99	1 747,98
4	K	KOM005	Kabel F/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, PVC plášť modrý, box 305m	m	170,000	6,06	1 030,20
5	K	KOM006	LM Pokojové světlo - 5 barev	ks	2,000	1 014,39	2 028,78
6	K	KOM001	RAT-IO Nouzové potvrzovací tlačítko	ks	3,000	941,00	2 823,00
7	K	KOM000	RAT-P-IO Kontrolní nouzové a potvrzovací tlačítko	ks	1,000	1 153,00	1 153,00

2 - Práce

15 100,00

8	K	KOM007	Práce servisního technika - příprava kabeláže, trubkování	hod.	20,000	550,00	11 000,00
9	K	KOM008	Práce servisního technika - osazení a programování	hod.	2,000	550,00	1 100,00
10	K	KOM009	Přesun hmot	sb	1,000	3 000,00	3 000,00

Stavba: VFN Praha - Nefrologická klinika, rekonstrukce sociálního zázemí v 3.np

Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce							0,00
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	0,00	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště							0,00
4	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000	0,00	0,00
6	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	0,00	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost							0,00
7	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření - uvedení do provozu	Kč	1,000	0,00	0,00
8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	0,00	0,00
VRN7 - Provozní vlivy							0,00
11	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	ks	1,000	0,00	0,00