

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

CÚ

| | | | |
|---------------------|---|-----------------|---------------|
| Akce: | DLL VESNA č.p. 268, Jánské Lázně | Z. č.: | 538-17 |
| | Příprava CHÚC | | |
| Projekt: | D.3 Příprava CHÚC 1.8 Elektrická požární signalizace | A. č.: | 477-03 |
| Investor: | Státní léčebné lázně Jánské Lázně, s.p., náměstí Svobody 272, 542 25 | Smlouva: | |
| Zpracovatel: | | | |

Základní náklady

Dodávka

Doprava 3,60%, Přesun 1,00%

Montáž - materiál

Montáž - práce

Mezisoučet 1

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce

Nátěry

Zemní práce

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

Základní náklady celkem

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem

Kompletační činnost

Náklady celkem

Základ a hodnota DPH 21%

Základ a hodnota DPH 15%

Náklady celkem s DPH

Datum:

Vypracoval: Ing. Petr Pilnáček

Kontroloval:

Roční nárůst cen 0,00%

Roční nárůst cen 0,00%

Součty odstavců**Materiál****Montáž**

Elektromontáže

EPS

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

| Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem |
|---|-----|----------|----------|-----------------|--------|---------------|------|-------------|
| Elektromontáže | | | | | | | | |
| EPS | | | | | | | | |
| Kompaktní analogová ústředna EPS, 2 kruhové linky, max. 500 adresných prvků, uvedena v rozpočtu rekonstrukce 2.NP | ks | 0,00 | | | | | | |
| Deska vstupně-výstupní (8xI, 8xO) | ks | 0,00 | | | | | | |
| Akumulátor 12V/26Ah | ks | 0,00 | | | | | | |
| Multisenzor interaktivní PC (optickokouřový-tepelný-CO) | ks | 43,00 | | | | | | |
| Senzor interaktivní tepelný | ks | 0,00 | | | | | | |
| Senzor interaktivní optickokouřový-tepelný | ks | 7,00 | | | | | | |
| Zásuvka pod hlásič | ks | 43,00 | | | | | | |
| Hlásič tlačítkový DIN, vnitřní | ks | 22,00 | | | | | | |
| Výstupní prvek pro ovládání dveří, 4O | ks | 8,00 | | | | | | |
| Montážní krabice s víkem | ks | 8,00 | | | | | | |
| Výstupní prvek nehlídaný | ks | 2,00 | | | | | | |
| Výstupní relé 230VAC | ks | 2,00 | | | | | | |
| Sířena požární 24VDC | ks | 8,00 | | | | | | |
| <i>Svorkovnicová krabice protipožární, se zachováním funkčnosti</i> | | | | | | | | |
| FIRE Box T, 12 svorek 0,08-1,5mm ² , 10 vývodů | ks | 8,00 | | | | | | |
| <i>KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, TŘÍDA REAKCE NA OHĚŇ - B2 ca, s1, d0</i> | | | | | | | | |
| PRAFlaGuard F FE180 1x2x0,8, pevně | m | 1 350,00 | | | | | | |
| <i>Kabelová trasa s funkční integritou při požáru</i> | | | | | | | | |
| Přichytka kabelová s hřebem, E30 | ks | 4 050,00 | | | | | | |
| <i>Propojení PBZ</i> | | | | | | | | |
| Propojení s ústřednou ER - uvedeno v rozpočtu rekonstrukce 2.NP | ks | 0,00 | | | | | | |
| Připojení požárních dveří | ks | 8,00 | | | | | | |
| Propojení se silovým rozvaděčem nn | ks | 2,00 | | | | | | |
| <i>Zprovoznění</i> | | | | | | | | |
| Zapojení a nastavení koncových prvků | hod | 48,00 | | | | | | |

| Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem |
|--|-----|-------|----------|-----------------|--------|---------------|------|-------------|
| Konfigurační program | ks | 1,00 | | | | | | |
| Programování, oživení, uvedení do trvalého provozu | hod | 40,00 | | | | | | |
| <i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i> | | | | | | | | |
| <i>DLE CSN 331500</i> | | | | | | | | |
| Revizní technik | hod | 24,00 | | | | | | |
| Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1,00 | | | | | | |
| Pomocný materiál 1,5% z ceny materiálu | % | 1,50 | | | | | | |
| EPS - celkem | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Podružný materiál | | | | | | | | |
| Elektromontáže - celkem | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |