


lešením nutné pro vynesení potrubí do
sanovaných prostor



Obecná realizace procesu horkovzdušné sanace je rozdělena do 3 základních fází prací:

A) příprava sanovaného objektu na sanaci (1 pracovní den):

- kontrola objektu a sanovaných prostor
- montáž tepelně izolační fólie kolem celého objektu
- ustavení horkovzdušných agregátů
- instalace a montáž horkovzdušného potrubí
- instalace termoelektrických snímačů
- zajištění staveniště

B) vlastní nahřívání dřevěných konstrukcí – thermosanace (cca 8 – 24 h)

- kapacita horkovzdušných agregátů = cca 33.500 m³/h
- online měření hodnot teplot v sanovaném dřevě i sanovaném prostoru pomocí údajů

z termoelektrických snímačů

- měření termovizní kamerou
- sledování bezpečnosti sanovaného prostoru
- ukončení horkovzdušné sanace, zajištění sanovaného prostoru

C) dokončení prací, demontáž (1 pracovní den)

- úklid horkovzdušných agregátů
- demontáž horkovzdušného potrubí
- demontáž izolace
- vyjmutí elektronických měřidel

Mimo výše uvedené je součástí dodávky a prací zhotovitele:

- zpracování **Závěrečné zprávy o provedení díla** s dokumentací a výsledky provedené sanace


Rozdělení do etap


1. etapa sanace - Proces horkovzdušné sanace dřevěných stropů nad hlavním sálem v 3.NP.

2. etapa sanace - Proces horkovzdušné sanace dřevěných stropů 2.NP východního a severního křídla.

3. etapa sanace - Proces horkovzdušné sanace krovové konstrukce nad kaplí.

S ohledem na rozsah uvedených prostorů, jejich členitosti, vzájemnému umístění a kapacitě horkovzdušné sanační technologie, bude horkovzdušná sanace provedena ve třech samostatných etapách při jednom výjezdu zhotovitele.



ČÁST PROJ.	AUTOR PROJEKTU	ZODP. PROJ. ČÁSTI PROJEKTU	VYPRACOVALI	<div><div>Projektový atelier Ing.arch.Jarkovský Tel. : +420 602 426 053 Odboje 2269, 412 01 Litoměřice E-mail : jiri@arch-jarkovsky.cz</div></div>	
D.1.1.	Ing.arch. JIŘÍ JARKOVSKÝ	Ing.arch. JIŘÍ JARKOVSKÝ	Ing.arch. JIŘÍ JARKOVSKÝ		
KRAJ:	ÚSTECKÝ		OBEC:	JIMLÍN	
INVESTOR:	ÚSTECKÝ KRAJ–KRAJSKÝ ÚŘAD, VELKÁ HRADEBNÍ 3118/48, 400 02 ÚSTÍ n/ L			FORMÁT	2 x A4
AKCE :	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ			MĚŘÍTKO	1: 200
Zámek Nový Hrad Jimlín – restaurování a oprava ostění dveří a finální úpravy omítek V a J křídla, výměna oken v arkádové chodbě				DATUM	01/2017
				ÚČEL	DSP
OBSAH : 3.NP – HORKOVZDUŠNÁ SANACE část: JIŽNÍ KŘÍDLO				ČÍS.ZAK.	1816/PA
				Č.VÝKR.	PARÉ Č.
				07	