


VÝPIS DŘEVĚNÝCH PRVKŮ				
NÁZEV	PROFIL(mm)	DÉLKA(m)	POČET (KS)	CELKOVÁ DÉLKA(m)
CELKOVÁ VÝMĚNA				
POZEDNICE	180/140	32	2	64
VAZNÝ TRÁM MIMO PLNOU VAZBU - MEZI VÝMĚNY PRO KRÁČATA		5,7	3	17,1
PÁSEK-KE SLOUPKU A STŘ.VAZNICI	150/160	1,8	2	3,6
KRÁČE	250/270	1,2	12	14,4
KRÁČE V ZÁVĚRU	200/250	1,6	9	14,4
VÝMĚNA PRO KRÁČATA V ZÁVĚRU	150/200	3,2	3	9,6
ŠIKMÁ VZPĚRA V ZÁVĚRU	140/160	2,5	4	10
STŘ.VAZNICE V ZÁVĚRU	150/170	2	3	6
HAMBALKY V ZÁVĚRU	150/170	2	2	4
VÝMĚNA PRO HAMBALKY V ZÁVĚRU	150/170	1,5	3	4,5
KRÁCENÉ HAMBALKY	150/170	0,75	9	6,75
ŠIKMÉ VAZNÉ TRÁMY ZÁVĚRU	150/200	4,5	2	9
NÁMĚTKY	140/140	3,5	29	101,5
SLOUPKY V ZÁVĚRU	150/200	1,5	4	6
KROKEV	130/180	5,3	1	5,3
NASTAVENÍ PRVKŮ				
SPODNÍ ČÁSTI KROKVÍ-NASTAVENÍ	130/180	3,5	29	101,5
DEMONTÁŽ A MONTÁŽ LAŤOVÁNÍ				
PLOCHA STŘECHY PRO HUSTÉ LAŤOVÁNÍ	50/30		CELK. PLOCHA	171,36




vyčistit povrch zdiva a rub klenob od všech nečistot, suti a prachu

zkontrolovat pevnost a napětí spojů ocelových táhel a provést opravu, očistit povrch a opatřit ochranným nátěrem na kov

- PRVKY NAPADENÉ, SILNĚ NARUŠENÉ URČENÉ K VÝMĚNĚ
- PRVKY NAPADENÉ, SILNĚ NARUŠENÉ URČENÉ K NASTAVENÍ TRÁMU

POZNÁMKA

- PŘED PROVÁDĚNÍM OPRAV DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE KROVU SE DEMONTUJE V PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI TAŠKOVÁ KRYTINA, LAŤOVÁNÍ, DOKONALE SE OČISTÍ VRCHNÍ ČÁST KONSTRUKCE KROVU A DŮKLADNĚ SE OVĚŘÍ STAV DŘEVA
- NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ: - MYKOLOGIE A DŘEVOKAZNÉ HOUBY
- NA KONSTRUKCI KROVU ODSTRANIT VŠECHNY ČÁSTI NAPADENÉ DŘEVOKAZNÝMI HOUBAMI A NAHRADIT JE NOVÝM, ZDRAVÝM MATERIÁLEM
- Z DŘEVĚNÝCH PRVKŮ SILNĚJI NARUŠENÉ DŘEVOKAZNÝM HMYZEM BY SE MĚLA NEJDŘÍVE OTESAT POVRCHOVÁ VRSTVA DŘEVA NARUŠENÁ HMYZEM A POTOM BY SE TYTO PRVKY MĚLY DŮKLADNĚ OŠETŘIT VHODNÝM INSEKTICIDNÍM PŘÍPRAVKEM NAPŘ. LIGNOFIX - I NEBO LIGNOFIX SUPER
- POKUD BY PŘI OTESÁNÍ PRVKŮ DOŠLO K PŘÍLIŠNÉMU ZESLABENÍ JEJICH NOSNÉHO PRŮŘEZU, MUSELY BY SE TYTO PRVKY TAKÉ VYMĚNIT NEBO VHODNÝM ZPŮSOBEM ZESÍLIT !!!
- OPRAVY A VÝMĚNY BUDE NUTNĚ PROVÉST I U VŠECH DALŠÍCH PRVKŮ, U KTERÝCH SE ZJISTÍ SKRYTÉ NAPADENÍ DŘEVOKAZNÝMI ŠKŮDCI AŽ DODATEČNĚ PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH BĚHEM OPRAV – NAPŘ. VRCHNÍ ČÁSTI KROKVÍ PO SEJMU TÍ LAŤOVÁNÍ
- PŘI OPRAVÁCH POZEDNIC A OSTATNÍCH NAPADENÝCH PRVKŮ, KTERÉ BYLY VE STYKU SE ZDIVEM, BUDE NUTNĚ PROHLÉDNOUT OKOLNÍ ZDIVO, ZDA NENÍ NARUŠENÉ DŘEVOKAZNÝMI HOUBAMI, POKUD SE VE ZDIVU ZJISTÍ VLÁKNA PODHOUBÍ, BUDE NUTNĚ PŘÍSLUŠNÉ PARTIE ZDIVA OČISTIT A OŠETŘIT VHODNÝM FUNGICIDEM NAPŘ. PŘÍPRAVKEM BORONIT, BOCHEMIT QB NEBO LIGNOFIX SUPER
- PŘI TESAŘSKÝCH VÝMĚNÁCH SE ODSTRANÍ VŠECHNO NAPADENÉ DŘEVO DO VZDÁLENOSTI MINIMÁLNĚ 0.5 M OD ZJEVNÉ HNILOBY, KTERÁ SE PROJEVUJE NAPŘ. ZMĚNOU BARVY NEBO PEVNOSTI DŘEVA A TAKÉ VŠUDE TAM, KDE JE PATRNÉ SILNÉ NARUŠENÍ ZPŮSOBENÉ DŘEVOKAZNÝM HMYZEM,
- STARÉ ODSTRANĚNÉ ČÁSTI DŘEVĚNÝCH PRVKŮ JE NUTNĚ DOPRAVIT NA VYHRAZENÉ MÍSTO NAPŘ BA VZDÁLENOU SKLÁDKU A ZAHRNOUT JE ZEMINOU, ABY SE NEMOHLY STÁT ZDROJEM DALŠÍ INFEKCE
- NOVÉ DŘEVO, KTERÉ BUDE POUŽITO PŘI TESAŘSKÝCH VÝMĚNÁCH, SE OŠETŘÍ MÁČENÍM, NÁSTRÍKEM NEBO NÁTĚREM JEŠTĚ PŘED JEJICH ZABUDOVÁNÍM DO KONSTRUKCE
- NA TOTO OŠETŘENÍ JE MOŽNO DOPORUČIT NAPŘ. PŘÍPRAVKY BOCHEMIT QB NEBO LIGNOFIX SUPER, KTERÉ JSOU ÚČINNÉ PROTI DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM A SOUČASNĚ PŮSOBÍ I PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU
- VZHLEDEM K VÝSKYTU DŘEVOKAZNÝCH HUB A DŘEVOKAZNÉHO HMYZU SE DOPORUČUJE CELOU DŘEVĚNOU KONSTRUKCI KROVU OŠETŘIT NÁSTRÍKEM VHODNÝMI FUNGICIDNÍMI A INSEKTICIDNÍMI PROSTŘEDKY (NAPŘ. BOCHEMIT QB LIGNOFIX SUPER APOD.) PŘED PROVEDENÍM OCHRANNÉHO NÁSTRÍKU BUDE NEZBYTNÉ Z CELÉ KONSTRUKCE NEJDŘÍVE ODSTRANIT PRACH A RŮZNÉ NEČISTOTY VČETNĚ POVRCHOVÉ NARUŠENÉ VRSTVY DŘEVA
- PO DOKONČENÍ OPRAV DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE KROVU SE OSADÍ NOVÉ LAŤOVÁNÍ A POLOŽÍ SE PŮVODNÍ TAŠKOVÁ KRYTINA, POČÍTÁ SE S DOPLNĚNÍM VADNÝCH NEBO POŠKOZENÝCH TAŠEK V ROZSAHU 10%

ČÁST PROJ.		AUTOR PROJEKTU		ZODP. PROJ. ČÁSTI PROJEKTU		VYPRACOVALI		<div><div></div><div>Projektový atelier Ing.arch.Jarkovský Tel. : +420 602 426 053 Odboje 2269, 412 01 Litoměřice E-mail : jiri@arch-jarkovsky.cz</div></div>		
		Ing.arch. JIŘÍ JARKOVSKÝ								
KRAJ: ÚSTECKÝ				OBEC: JIMLÍN						
INVESTOR: ÚSTECKÝ KRAJ–KRAJSKÝ ÚŘAD, VELKÁ HRADEBNÍ 3118/48, 400 02 ÚSTÍ n/ L								FORMÁT		2x A4
AKCE : DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ								MĚŘÍTKO		1: 50
Zámek Nový Hrad Jimlín – restaurování a oprava ostění dveří								DATUM		01/2017
a finální úpravy omítek V a J křídla, výměna oken v arkádové chodbě								ÚČEL		DSP
OBSAH : KROV KAPLE – ŘEZ – OPRAVA část: SITUACE 3.NÁDVOŘÍ ZÁMKU								Čís.ZAK.		1816/PA
								Č.VÝKR.		PARÉ Č.
								05		