PŮDORYS II.NP



OZN	NÁZEV	M²	ÚPRAVA POVRCHŮ PODLAHA		ÚPRAVA POVRCHŮ ŠTĚNY, STROP	
201	ŠACHTA					
202	PATROVÁ HALA	33,72	KERAMICKÁ DLAŽBA	(6)	KERAM. SOKL V=80 KERAM. OBKL. V=2200	
203	CHODBA	46,52	KERAMICKÁ DLAŽBA	(6)	KERAM. SOKL V=80, BĚLNINY OBKL. 800-1400 BĚLNINY V=1500	
204	CIVILNÍ SLUŽBA	16,38	PVC	(4)	LIŠTA PVC	
205	KUCHYŇKA	16,36	PVC	(4)	BĚLNINY OBKL. 800-1400 LIŠTA PVC	1400
206	POKOJ 2L - 8x	15,15	PVC	(4)	LIŠTA PVC	
207	KUŘÁRNA	15,45	PVC	(4)	DŘ. LIŠTA V=80, OBKLAD LAMINO 80-1500	
208	POKOJ	14,84	PVC	(4)	LIŠTA PVC	
209	UMÝVÁRNA	15,00	PROTISKLUZOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	(6)	VE SPRCHOVÝCH ZÓNÁCH BĚLNINY OBKL. 1800	
210	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,31	KERAMICKÁ DLAŽBA	(6)	BĚLNINY OBKL. 1500	
211	PŘEDSÍŇ WC	2,88	KERAMICKÁ DLAŽBA	(6)	BĚLNINY OBKL. 1800	
212	WC MUŽI	9,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	(6)	BĚLNINY OBKL. 1800	
213	WC PERSONÁL	3,02	KERAMICKÁ DLAŽBA	(6)	BĚLNINY OBKL. 1800	
214	VEDOUCÍ SMĚNY	22,16	PVC	(4)	BĚLNINY OBKL. 80-1400 LIŠTA PVC	
215	VEDOUCÍ AZYLOVÉHO DOMU	24,45	PVC	(4)	LIŠTA PVC	
216	KNIHOVNA	13,05	PVC	(4)	LIŠTA PVC	
217	PSYCHOTERAPIE	19,65	PVC	(4)	LIŠTA PVC	
218	KAPLE	45,15	PVC	(4)	LIŠTA PVC	
219	TĚLOCVIČNA	124,56	DŘ. PODLAHA	(5)	OBKLAD LAMINO	
220	NÁŘADOVNA	8,66	DŘ. PODLAHA	(5)	DŘ. LIŠTA	
221	ŠATNA	4,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	(6)	KERAM. SOKL KERAM. OBKLAD V=1800	
222	PŘEDSÍŇ	3,03	KERAMICKÁ DLAŽBA	(6)	BĚLNINY OBKL. 1800	
223	WC PERSONÁL	1,26	KERAMICKÁ DLAŽBA	(6)	BĚLNINY OBKL. 1800	
224	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,54	KERAMICKÁ DLAŽBA	(6)	BĚLNINY OBKL. 1500	
225	WC MUŽI	2,52	KERAMICKÁ DLAŽBA	(6)	BĚLNINY OBKL. 1800	
226	HYGIENICKÁ BUŇKA	4,32	PROTISKLUZOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	(6)	BĚLNINY OBKL. 2100	
227	OŠETŘOVATELSKÝ POKOJ	15,15	PVC	(4)	LIŠTA PVC (NEJDOU MÁNÍ 1800) BĚLNINY OBKL. 1800	
228	SKLAD	10,95	PVC	(4)	LIŠTA PVC	
229	REZERVA	13,05	PVC	(4)	LIŠTA PVC	
230	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	42,45	PVC	(4)	LIŠTA PVC	
231	WC - INVALIDI	2,88	PROTISKLUZOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	(6)	BĚLNINY OBKL. 1800	
232	POKOJ 2L	14,73	PVC	(4)	LIŠTA PVC	
233	SCHODIŠTĚ	14,04	KERAMICKÁ DLAŽBA SCHODOVÝ TALÍŘ	(6) (5)	KERAMICKÝ OBKLAD NA CELOU VÝŠKU ZDIVA BĚLENÝ STROP V 80 - PLOCHY STĚN V 80-70 DŘ. HASLO V = 300	
234	CHODBA	35,28	KERAMICKÁ DLAŽBA	(6)		

LEGENDA

- ZDIVO Z CHEL. POROTHERM NAFT D (440x247x238mm) + SOKLÍKOVÁ MV M10, PEVNOST P10 NA MC 2,5 TL. 450mm
- ZDIVO Z CHEL. POROTHERM 25 P D (240 x 372 x 238mm) PEVNOST P10 - 1,0 NA MC 2,5 TL. 250mm
- ZDIVO Z CHEL. POROTHERM 30 P D (300 x 247 x 238mm) PEVNOST P10 - 1,0 NA MC 2,5 TL. 300mm
- ZDIVO Z CHEL. POROTHERM 30 AKU (145x 300 x 113mm) PEVNOST P30 NA MC 2,5 TL. 150mm
- ZDIVO PŘÍČEK Z CHEL. POROTHERM 6,5 P D (65x372x238mm) PEVNOST P5 NA MC5 TL. 100mm
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA KNAUF NA OCEL. KONSTR. W 111/10, SÁDROKARTON GKB TL. 12,5mm, SVĚNEM DO CHODBY 2x GKB TL. 12,5 ZESILENÁ IZOLACE TL. 50mm HYDRANTY SKRÝTY ZE STĚNY, PROTÁH STA - SOTEVÍNY Z CHEL PLNÝCH

- U OKNOVÉHO ZDIVA ZA PRVÁ ŘADU PŘEKLADŮ U LÍCE ZDIVA POUSTRAPEŇ TL. 80mm, MAX VÝŠKU /NAD PŘEKLADEM U VENKOVNÍHO LÍCE ZDIVA, VĚNCOVKY/ V MÍSTĚ, KDE NENÍ OTVOR JSOU VĚNCOVKY Z POLYSTYRÉNU TL. 80mm - VIZ ŘEZY + DIL STATIKY
- KERAMICKÉ SOKLY-TAURUS S POŠLÁBKEM, STYK KERAMICKÁ DLAŽBA - OBKLAD POŠLÁBKOVÝ PROFIL SCHLÜTER - DILEX - HK OBKLADY, SOKLY ZAKONČIT LIŠTAMI
- VÝZTUŽNÉ KRANY (KOHOUTKY POD OMÍTKU) - OSETÍ OKEN, DVEŘÍ, KONT
- VNITŘNÍ OMÍTKY VÁPENNĚ ŠTUKOVÉ
- ZABELEUNOVÁNÍ SPRÁNKU MODEK ZT - ZDIVO TL. 50mm

- ÚPRAVA PARAPETŮ - VNĚJŠÍ - OPLECHOVÁNÍ PLECH LINDAB FOR - TC 50 TL. 0,60mm BARVA TMAVĚ ŠEDÁ (RAL 6005/DAN), NALEPOVÁNÍ DVEŘÍ VNITŘNÍ - DESKY ALLPOSTFORM, SVĚTLE ŠEDÁ, U VOD OBKL. VOD PARAPET, U BĚLNIN OBKL. BĚLNIN PARAPET
  V MÍST Č. 219 PARAPETY SOUČÁSTÍ LAMIVOÉHO OBKLADU
- VEŠKERÉ PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLICÍCH KONSTRUKCEMI BUDOU UTĚSNĚNY PODLE ŠKOD 73.0803 - POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI - TĚSNÍCÍ TMEL INTUMEX
- PROTIZÁŘNÍ DVEŘE, STĚNY
- MŘÍŽKA VZT 400/250 (MAX 300) VE DVEŘÍCH
- NAD DVEŘE OBASIT NA OSU DŘ. RÁMEČEK 210/150 S PARAPETEM 250
- POSUNUTÉ DVEŘE O 20mm
- V MÍST Č. 203, 234 ZÁKLEVNÉ MASLO V = 300, VRCH OBAZEN 1000 mm NAD PODLAHOU
  V MÍST Č. 202, 203, 218, 230, 234 DLAŽBA V PODLAHÁCH - DILATAČNÍ LIŠTY SCHLÜTER
- NÁTĚR OCEL. SKOUPŮ U SCHODIŠTĚ - ZELENÝ DOTRANIŠ RAL 6024
- VODOROVNÉ POTRUBÍ ZT, ÚT, VZT BUDOU ZAKLEVNOVÁNY SÁDROKARTONOVÝM KOMLEDEM KNAUF - NOVÁŽE NA ZAVĚŠENOU OCEL. KONSTRUKCI - SÁDROKARTON 1x GKB TL. 12,5 (V MÍST Č. 222 HYGIENOVÁNY), V MÍST Č. 219, 213 SÁDROKARTON PROTIPOŽÁRNÍ, MGKF 12,5mm
  ZAKRYTÍ NOSNOŠŮ BUDE PROVEDENO PO ZAREGULOVÁNÍ VENTILAČNÍHO ZAŘÍZENÍ - OBJEDNATELEM ČÁSTI INSTALACE JSOU NOSNÁKY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ ZT, ÚT, VZT

Projektová dokumentace byla ověřena ve stavebním řízení a je podkladem pro provedení stavby podle stavebního povolení
USD/ 4666/10/ST/HOT
Hradec Králové dne 27. 8. 2010
stavební úřad

±0,00 = 233,10 m.n.m.

Zodpovědný projektant	Vypracoval	atelier KAPA s.r.o.	
Radomila Kratová	Radomila Kratová	Adresa: Střelecká 1, 500 02 Hradec Králové IČO: 46 71 00 00, DIČ: CZ 46 71 00 00	
Investor: Město Hradec Králové		Datum: 2002 / 01	
Akce: Hradec Králové - Pouchov, U Mostku 572/5 Výstavba azylového domu pro muže		Zak. č.: 01 248	
SO 02 - Azylový dům		Měř.: 1 : 50	Počet A4 : 21
D1 C - STAVEBNÍ		Č. výkresu: 7	C-4
Obsah: Půdorys II.N.P.			