PŮDORYS ZÁKLADŮ



LEGENDA

- TŘÍDA TĚŽITELNOSTI III
- ZÁKLADOVÉ PASY Z PROSTÉHO BETONU B15, NAD TERÉNEM POUŽÍT VODOTĚSNÍCÍ PŘÍSADU DO BETONU - VRCH ZÁKL. PASŮ NA KÓTĚ 232,96 (-0,14)
- USTÁLENÁ HLADINA PODZEMNÍ VODY NA KÓTĚ 230,80 (-2,30)
- IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI VE SKLADBĚ - - 2xBITAGIT + Np
- PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA TL. 150mm Z PROSTÉHO BETONU B15 + SÍŤ KARI ø 8mm S OKY 150/150mm
- POD PŘÍČKAMI TL. 150mm V ŠÍŘI 1000mm PŘI HORNÍM A SPODNÍM LÍCI V PODKLADNÍ BET. MAZANINĚ SÍŤ KARI ø 8mm S OKY 150/150mm
- NÁSYP - POUŽÍT NETŘÍDĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK ZHUTNĚN PO VRSTVÁCH 200mm NA 0,20 MPa A PROLÉVAT VODOU
  POD ZÁKLADY PROVÉST ŠTĚRKOPÍSKOVÝ POLŠTÁŘ OD KÓTY 231,80 (-1,30) NA KÓTU 231,10 (-2,00)
- STÁVAJÍCÍ ZÁKLADY JSOU ZAKRESLENY Z PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE - PO PROVEDENÍ DEMOLICE STÁV. OBJEKTU JE NUTNÉ PŘÍMO NA STAVBĚ ZKONTROLOVAT, ZDA JSOU ZÁKLADY PROVEDENY PODLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- PONECHANÉ STÁV. ZÁKLADY - VRCH PO ODBOURÁNÍ NA KÓTĚ -0,80 (232,30)
- ŠACHTY ZT - STĚNY, DNO TL. 150mm Z B15, PODKLADNÍ BET. MAZANINA TL. 100mm Z B15, IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 2xBITAGIT, IZOLAČNÍ PŘIZDÍVKA TL. 100mm Z CIHEL PLNÝCH NA MC 5, POKLOPY NA ŠACHTY SOUČÁSTÍ ZT
- VÝVOD FeZn 30 x 4 mm

- DO ZÁKLADOVÝCH PASŮ SE PROVEDE UZEMNĚNÍ ZEMNÍCÍM PÁSKEM FeZn 30x4mm - zemnič se uloží na dno základové spáry tak, aby byl obklopen betonem min. tl. 5 cm. Při přechodu z betonu na povrch se zemnič opatří asfaltovým nátěrem 10 cm v betonu a 20 cm na povrchu

- STÁVAJÍCÍ ZÁKLADY, KANÁLKY
- VYBOURANÉ ZÁKLADY, KANÁLKY

Projektová dokumentace byla ověřena ve stavebním řízení a je podkladem pro provedení stavby podle stavebního povolení
čj/SD/ 46661/02/SD1/Mer.
vedoucí odboru stavebního a dopravního 27. 8. 02.
MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ

±0,00 = 233,10 m.n.m.

AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ING. ARCH. VLADIMÍR HERBST ČKA 00 699 ČESKÁ REPUBLIKA

Zodpovědný projektant	Vypracoval	ateliér KAPA s.r.o.
Radomila Kosťová	Radomila Kosťová	Sadovská 678, 500 02 Hradec Králové 2, tel./fax 049 - 56 12 746, IČO 64267665 DIČ 228-64267665
Investor : Město Hradec Králové		Datum : 2002 / 01
Akce : Hradec Králové – Pouchov, U Mostku 572/5 Výstavba azylového domu pro muže		Zak. č. : 01 245
		Měř. : 1 : 50
SO 02 – Azylový dům		Počet A4 : 18
Díl : C - STAVEBNÍ		Č. výkresu 5 / Č. kopie 1
Obsah : Půdorys základů		