

OZN	NÁZEV	M²	ÚPRAVA POVRCHU	
			PODLAHA	STĚNY, STROP
101	ZÁDVEŘÍ	8,90	(b) DLAŽBA PRYŽOVÁ TERASOVÁ DLAŽBA	(a) (c) KERAM. SOKL, KERAM. OBKLAD 1× 3000
102	VRÁTNICE CIVILNÍ SLUŽBY	8,90	(b) PVC	(b) LIŠTA PVC
103	VSTUPNÍ HALA	21,66	(c) TERACOVÁ DLAŽBA	(c) KERAM. SOKL, KERAM. OBKLAD 1× 3000
104	NOCLEHÁRNA -3x	47,45	(c) TERACOVÁ DLAŽBA	(c) KERAM. SOKL, KERAM. OBKLAD 1× 2100
105	CHODBA	43,74	(c) TERACOVÁ DLAŽBA	(c) KERAM. SOKL, KERAM. OBKLAD 1× 1800
106	DENNÍ CENTRUM	72,71	(c) TERACOVÁ DLAŽBA	(c) KER. SOKL 1× 80, BĚLNINU. OBKL. 1× 1800 DLE, LAMINO 1× 80–1800
107	ČAJOVÁ KUCHYŇ	16,30	(c) TERACOVÁ DLAŽBA	(c) BĚLNINU. OBKL. 1× 1800, U LINKY BĚLNINU. OBKL. 1× 180–1800
108	KUŘÁRNA	12,60	(c) TERACOVÁ DLAŽBA	(c) KERAM. SOKL 1× 80 OBKLAD LAMINO 1× 80–1800
109	KANCELÁŘ SOC. PRACOVNÍKA	12,93	(b) PVC	(b) BĚLNINU. OBKLAD 1× 1800 LIŠTA PVC
110	PŘEDSÍŇ	4,02	(a) KERAMICKÁ DLAŽBA	(a) BĚLNINU. OBKLAD 1× 1800
111	WC WC INVALIDI	15,02	(a) KERAM. DLAŽBA, WC RŠD. KERAM. TVL. PROTISKLUZ.	(a) BĚLNINU. OBKLAD 1× 1800
112	UMÝVÁRNA SPRCHA INVALIDI	20,23	(a) KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZOVÁ	(a) BĚLNIN. OBKLAD 1×1800, WC SPRCHE, BĚLNIN. OBKL. 1× 2200
113	SKLAD ŠATŮ	11,85	(c) TERACOVÁ DLAŽBA	(c) BĚLNINU. OBKLAD 1× 1800
114	KUŘÁRNA	44,55	(c) TERACOVÁ DLAŽBA	(c) KERAM. SOKL 1× 80 OBKLAD LAMINO 1× 80–1800
115	SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA	9,75	(a) KERAMICKÁ DLAŽBA	(a) BĚLNINU. OBKLAD 1× 1800
116	PRÁDELNA	44,15	(a) PROTISKLUZOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	(a) BĚLNINU. OBKLAD 1× 1800
117	SUŠÁRNA	16,35	(c) TERACOVÁ DLAŽBA	(c) BĚLNINU. OBKLAD 1× 1800
118	ŽEHLÍRNA SKLAD PRÁDLA	17,25	(b) PVC	(b) LIŠTA PVC BĚLNIN. OBKL. 1× 1500
119	DÍLNA ÚDRŽBY	17,89	(c) TERACOVÁ DLAŽBA	(c) KERAM. SOKL 1× 80 BĚLNIN. OBKL. 1× 1800
120	ZÁDVEŘÍ	6,70	(a) (c) KERAMICKÁ DLAŽBA, RŠD. KERAMICKÁ DLAŽBA	(a) (c) KERAMICKÝ SOKL KERAMICKÝ OBKLAD 1× 3000
121	VSTUPNÍ HALA	20,40	(a) KERAMICKÁ DLAŽBA	(a) KERAMICKÝ SOKL 1× 80 KERAMICKÝ OBKLAD 1× 3000
122	SCHODIŠTĚ	12,88	(a) KERAMICKÁ DLAŽBA SCHODOVÝ TAURUS	(a) KERAMICKÝ OBKLAD NA CELOU VÝŠKU STĚNY
123	ŠACHTA	3,14	(c)	(c)
124	PŘEDSÍŇ, WC, SPRCHA PŘEDPOKÁ	4,34	(a) KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZOVÁ	(a) BĚLNINU. OBKL. – PŘEDSÍŇ, SPRCHA 1× 1800, WC 1× 2200
125	PŘEDSÍŇ, WC POHOTOVOSTNÍ	2,66	(a) KERAMICKÁ DLAŽBA	(a) BĚLNINU. OBKLAD 1× 1800
126	JÍDELNA	48,31	(a) KERAMICKÁ DLAŽBA	(a) KER. SOKL 1× 80, BĚLNINU. OBKL. 1× 1800, OBK. LAMINO 1× 80–1800
127	KOTELNA PŘÍPRAVNA TUV	20,34	(c) TERACOVÁ DLAŽBA	(c) KERAM. SOKL 1× 80
128	CHODBA, STRAVNÍKŮ	13,11	(c) TERACOVÁ DLAŽBA	(c) KERAMICKÝ SOKL KERAMICKÝ OBKLAD 1× 3000
129	CHODBA	215,52	(c) TERACOVÁ DLAŽBA	(c) KERAMICKÝ SOKL 1× 80
130	VÝDEJ JÍDEL	24,88	(a) KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZOVÁ	(a) BĚLNINU. OBKLAD 1× 1800
131	UMÝVÁRNA STOLNÍHO NÁDOBÍ	10,47	(a) KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZOVÁ	(a) BĚLNINU. OBKLAD 1× 1800
132	SKLAD POTRAVIN OD SPONZORŮ	14,63	(c) TERACOVÁ DLAŽBA	(c) KERAMICKÝ SOKL 1× 80
133	SKLAD DKP	7,60	(c) TERACOVÁ DLAŽBA	(c) KERAMICKÝ SOKL 1× 80
134	SKLAD ČISTÝCH TERMOSŮ	9,13	(c) TERACOVÁ DLAŽBA	(c) BĚLNINU. OBKLAD 1800
135	ÚKLIDOVÁ KOMORA	4,25	(a) KERAMICKÁ DLAŽBA	(a) BĚLNINU. OBKLAD 1× 1800
136	ŠATNA	8,35	(b) PVC	(b) LIŠTA PVC
137	PŘEDSÍŇ, WC SPRCHA	4,86	(a) KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZOVÁ	(a) BĚLNINU. OBKL. – PŘEDSÍŇ 1× 1800, SPRCHA, WC 1× 2200
138	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,80	(a) KERAMICKÁ DLAŽBA	(a) BĚLNINU. OBKLAD 1× 1800

LEGENDA

- ZDIVO Z CIHEL POROTHERM 44 P+D (440 x 247 x 238mm) + ODMLŽOVÁNÍ ANY P+D, PEVNOST P10 NA MVC 2/3 TL. 450mm
- ZDIVO Z CIHEL POROTHERM 25 P+D (240 x 372 x 238mm) PEVNOST P10 –1,0 NA MVC 2/5 TL. 250mm
- ZDIVO Z CIHEL POROTHERM 30 NU (1452 300 x 113mm) PEVNOST P30 NA MVC 2/5 TL. 150 mm
- ZDIVO Z CIHEL POROTHERM 30 P+D (300 x 247 x 238mm) PEVNOST P10 –1,0 NA MVC 2/5 TL. 300 mm
- ZDIVO PŘÍČEK Z CIHEL POROTHERM 6,5 P+D (65x 372 x 238mm) PEVNOST P5 NA MC 5 TL. 100 mm
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA K-111 /100, SÁDROKARTON GKB TL. 12,5mm, SVĚTEREM 50 CHODBY 2x GKB 12,5mm (KNAUF NA OCEL. KONSTR.) ZESILENÁ IZOLACE TL. 60 mm
- U OBKLADOVÉHO ZDIVA ZA PRVNÍ ŘADOU PŘEKLADŮ U LÍCE ZDIVA POLYSTYREN TL. 80 mm, PAK VĚNEC /NAD PŘEKLADEM U VENKOVNÍHO ZDIVA VĚNCOVKA/ V MÍSTĚ, KDE NENÍ OTVOR I NAD VĚNCOVKY POLYSTYREN TL. 80 mm = U12 VRATY + DÍL STATIKY
- KERAMICKÉ SOKLY TAURUS S PODLÁŽKOU, SYTÝ KERAMICKÁ DLAŽBA – BĚLNIN. OBKL. PODLÁŽKOVÝ PROFIL SCHLÜTER – DILEX – HK, SYTÝ KER. DLAŽBA – KER. OBKLAD TAURUS S PODLÁŽKOU
- VÝZTUŽNÉ NÁHLAVY (MONOLITH POD OMÍTKU) - OKENNÍ OKEN, DVEŘÍ, NIKŮ
- VNITŘNÍ OMÍTKY VÁPENNÉ ŠTUKOVÉ
- ZAKLEDNOVÁNÍ SVISLÝCH TRUBEK ZT – ZDIVO TL. 80 mm

- VODOROVNÉ ROZVODY VZT, ÚT, ZT, PLYNU BUDOU ZAVĚŠENY VÁHY SÁDROKARTONOVÝCH PODHLEDŮ KNAUF – MONTÁŽ NA ZAVĚŠENOU OCEL. KONSTRUKCI – SÁDROKARTON GKB TL. 12,5mm (V MÍSTECH Č. 130, 131, 127, 124, 112 IMPREGNOVANÝ) V MÍSTECH Č. 106 (DENNÍ SÁDROKARTON PROTIPOŽÁRNÍ) 1 x GKF TL. 12,5mm
- V MÍSTECH, KDE PROCHÁZEJÍ V PODHLEDU POTRUBÍ (MÍSTA Č. 124, 129, 130, 134) UMÍSTIT ZEBERNÍKU VENTILÁTORY MALÉHO VÝKONU PRO ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTÍ. ZAKRYTÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO PO ZAREGULOVÁNÍ VENTILAČNÍHO ZAŘÍZENÍ – ODSUŇTELNÉ ŠACHTY INSTALOVAT TAK, ABY NEDOCHÁZELO K PŘENOSU HLUKU DO OSTATNÍCH PROSTOR
- ÚPRAVA PARAPETŮ – VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ HLINÍKOVÝMI LIMITY – TL. 50 TL. 0,6 mm BARVA TMAVĚ ZELENÁ RAL 6005 (OMÍTKA, KAMENNÉ DESKY)
  - VNITŘNÍ – DESKY ALLPOSTFORM, SVĚTLE ŠEDÁ, U KER. OBKL. KERAM. PARAPET, U BĚLNIN. OBKL. BĚLNIN. PARAPET
- NEVĚRNÉ PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU UTĚSNĚNY PODLE ČSN 730802 – POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI – MĚKKÉ TMEL HYTHEX PROTIPOŽÁRNÍ SVĚTLE, SVĚTLÝ
- MŘÍŽKA VZT 400/250 (MAX. 300) VE SVĚTLÍCH
  - NAD DVEŘMI OSAZET NA OSU DVĚŘNÍ ŠÁBLONĚK 6 PARAPETEM 2.150
  - a – 610/110 b- 610/160 c- 610/210 d- 610/310
  - e – 310/300
- V MÍSTECH Č. 109, 105, 106, 128, 129, 130 DILATACE V PODLAHÁCH – DILATAČNÍ LIŠTY SCHLÜTER
- NÁTĚR OCEL. SLOUPŮ U SCHODIŠTĚ – ZELENÝ DOMINANT RAL 6024

Projektová dokumentace byla ověřena stavebním Plzni a je podkladem pro provedení stavby stavebního povolení
sp.zn. 4GGI/01/421/10
ing. Jiří Kalina
vedoucí oddělení stavebních a územních řízení

2000 E 233,10 m.n.m.

Zodpovědný projektant: Radomila Kostřová	Vypracoval: Radomila Kostřová	atelér KAPA s.r.o. Sokolská 474 Hradec Králové 3 500 03 Tel.: 049/5 514 111
Investor: Město Hradec Králové	Datum: 2002 / 01	
Akce: **Hradec Králové – Pouchov, U Mostku 572/5** Výstavba azylového domu pro muže	Měř.: 1 : 50	
80 00 – Kyjovy dům	Počet A4: 21	
00 C - STAVEBNÍ	Č. výkresu: 6	Formát: A1
Obsah: Půdorys I.N.P.		