

POZNÁMKY:

Ostatní položky neuvedené jmenovitě v soupisu prací budou zahrnuty do nákladů stavby (zařízení staveniště, vypracování RDS, DSPS, geodetické práce, pasportizace, laboratorní zkoušky, informační tečule, propagační předměty apod.).

Duševní a průmyslové vlastnictví

PIS PECHAL, s.r.o.

Veškerá práva vyhrazena
Postoupiti třetím osobám není dovoleno

ZMĚNA			DATUM			PROVEDL			PODPIS		
HIP	ZOD. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		PIS PECHAL, s.r.o.				
ING. JAN KRAKOVÍČ	ING. JAN KRAKOVÍČ		ING. JAROSLAV BÍLEK		ING. ANTONÍN PECHAL, CSc.		Projektové a inženýrské služby 602 00 BRNO, Lidická 42 tel: 731 482 865, 545 213 466, e-mail: pis@pechal.cz				
OBJEDNATEL		ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR					DATUM	ZÁŘÍ 2018	KRAJ	STŘEDOČESKÝ	
STAVBA		I/17 Lovčice – hranice kraje, oprava povrchu komunikace a odvodnění					STUPEŇ	DSP/ZDS	OKRES	KUTNÁ HORA	
							ČÍS.ZAK.	P2/042/27	OBEC		
							MĚŘÍTKO	FORMÁT			
							ČÍS.PŘÍLOHY	ČÍS.PARÉ			
ČÁST	SOUPIS PRACÍ					E					

Soupis objektů s DPH

Stavba: PD - I/17 Lovčice - hranice kraje, oprava povrchu komunikace a odvodnění
Varianta: ZŘ - Základní řešení

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]		
		OC + DPH [Kč]		
		OC	DPH	OC + DPH
SO 101 Komunikace I/17				
SO 101	Komunikace I/17			-----
SO 151 DIO				
SO 151	DIO			-----
SO 801 Vegetační úpravy				
SO 801	Vegetační úpravy			-----

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** PD I/17 Lovčice - hranice kraje, oprava povrchu komunikace a odvodnění**Objekt:** SO 101 Komunikace I/17**Rozpočet:** SO 101 Komunikace I/17**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD I/17 Lovčice - hranice kraje, oprava povrchu komunikace a odvodnění
 Objekt: SO 101 Komunikace I/17
 Rozpočet: SO 101 Komunikace I/17

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU Poplatky za skládku položek 12931, 12924, 12273. $(1500 * (817.375 + 607.65 + 49.23))/1000=2\ 211.38$ [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	2 211,38		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
2	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Frézování svrchních asfaltových vrstev i sjezdů tl. 0,22 m km 0,000 00 - 1,258 00, dále tl. 0,23 m km 1,258 00 - 2,144 00, a autobusové zastávky v tl. 0,04 m. Likvidace v režii zhotovitele (odkup zhotovitelem). (Rozměry a plocha dle "A2 Koordinační situace stavby dig. AutoCAD" a "04 Vzorové příčné řezy") $0,22 * (11905 + 120) + 0,23 * (7088 + 166) + 0,04 * 507=4\ 334.20$ [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	4 334,20		
3	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I Provedení vykopů pro nové propustky. (Délka dle "06 Oprava propustků") $(0.7 * 8 * 8) + 0.15 * (5 * 4.3 + 7 * 1.15)=49.23$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)	M3	49,23		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD I/17 Lovčice - hranice kraje, oprava povrchu komunikace a odvodnění
Objekt: SO 101 Komunikace I/17
Rozpočet: SO 101 Komunikace I/17

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopíště a ve výkopíšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
4	12924		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM Odstranění svrchní vrstvy nezpevněné krajnice tl. 150 mm, včetně uložení na skládku. (Rozměry a plocha dle "A2 Koordinační situace stavby dig. AutoCAD" a "04 Vzorové příčné řezy") 4051=4 051.00 [A]	M2	4 051,00		
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
5	12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M Čištění klasických příkopů trojúhelníkových prohrábnutím a vyčištění dlážděných příkopů. (337,5 + 141 + 143 + 349 + 387 + 34 + 63 + 745,5 + 767,5) + (124 + 178)=3 269.50 [A]	M	3 269,50		
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
6	129946		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM Čištění trubního propustku pod autobusovou zastávkou Starkoč, rozc. 1,0 vpravo vč. poplatku za skládku. Jedná se o odhad (není znám výtokový objekt), bude čerpáno dle skutečnosti a pokynu TDI.	M	70,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD I/17 Lovčice - hranice kraje, oprava povrchu komunikace a odvodnění
Objekt: SO 101 Komunikace I/17
Rozpočet: SO 101 Komunikace I/17

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			70=70.00 [A]				
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
7	129957		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM	M	65,00		
			Čištění trubního propustku pod autobusovou zastávkou Starkoč, rozc. 1,0 vlevo, vč. poplatku za skládku. Jedná se o odhad (není znám výtokový objekt), bude čerpáno dle skutečnosti a pokynu TDI.				
			65=65.00 [A]				
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
8	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	11,52		
			Dosypání nenamrzavé zeminy kolem korugovaných trub a zhutnění. (Délka dle "06 Oprava propustků")				
			8 * (8 * 0.18 m2)=11.52 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace				
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
			- hutnění i různé míry hutnění				
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
			- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech				
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu				
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
			- spouštění a nošení materiálu				
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy				
			- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů				
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
9	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	13 725,00		
			Pokládka podkladní vrstvy bude realizována na stávající vrstvy, které budou srovnány a přehutněny. Tato úprava se předpokládá v rámci celé stavby v délce				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD I/17 Lovčice - hranice kraje, oprava povrchu komunikace a odvodnění
Objekt: SO 101 Komunikace I/17
Rozpočet: SO 101 Komunikace I/17

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1500 m. Bude čerpáno dle skutečnosti a pokynu TDI. 750 * (8 + 10,3) =13 725.00 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláňe včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
1		Zemní práce					
2		Základy					
10	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 Betonové prahy na přechodu kamenné dlažby čela propustku a vrstvy recyklátu. Beton C 25/30, šířka prahu 0,1 m. (Délka dle "06 Oprava propustků") 16 * (0.1 * 0.2 * 1.37)=0.44 [A]	M3	0,44		
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD I/17 Lovčice - hranice kraje, oprava povrchu komunikace a odvodnění
 Objekt: SO 101 Komunikace I/17
 Rozpočet: SO 101 Komunikace I/17

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2			Základy				
4			Vodorovné konstrukce				
11	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 Betonové lůžko pod trouby propustku tl. 0,25 m. Beton C 12/15 X0. (Délka dle "06 Oprava propustků") $8 * (8 * 0.13 \text{ m}^2) = 8.32 \text{ [A]}$ Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	8,32		
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
12	56363		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	174,18		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD I/17 Lovčice - hranice kraje, oprava povrchu komunikace a odvodnění
Objekt: SO 101 Komunikace I/17
Rozpočet: SO 101 Komunikace I/17

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Vrstva R-material na jednotlivých sjezdech tl. 150 mm. Položka č. 11372 - zpětný odkup od zhotovitele stavby. (Délka dle "06 Oprava propustků") 174,18=174.18 [A] Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
13	56963		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM Vybudování nepevněné krajnice tl. 0.15 m z R-Materiálu. Položka č. 11372 - zpětný odkup od zhotovitele stavby. (Rozměry a plocha dle "A2 Koordinační situace stavby dig. AutoCAD" a "04 Vzorové příčné řezy") 4051=4 051.00 [A] Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	4 051,00		
14	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Infiltrační postřik kationaktivní asfaltovou emulzí (0.6 kg/m2 zbytl. pojiva) pod horní podkladní vrstvou. (Rozměry a plocha dle "A2 Koordinační situace stavby dig. AutoCAD" a "04 Vzorové příčné řezy") 11905 + 120 + 7088 + 166=19 279.00 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	19 279,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD I/17 Lovčice - hranice kraje, oprava povrchu komunikace a odvodnění
Objekt: SO 101 Komunikace I/17
Rozpočet: SO 101 Komunikace I/17

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	572214		<p>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>Spojovací postřík kationaktivní modifikovanou asfaltovou emulzí (0.45 kg/m2 zbyť. pojiva) pod obrusnou vrstvou v celé délce opravovaného úseku včetně návazností v místě křížení s ostatními kom. a zastávek.</p> <p>(Rozměry a plocha dle "A2 Koordinační situace stavby dig. AutoCAD" a "04 Vzorové příčné řezy")</p> <p>11905 + 7088 + 120 + 166 + 507=19 786.00 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postříky v předepsaném množství</p> <p>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</p> <p>- úpravu napojení, ukončení</p>	M2	19 786,00		
16	572214	a	<p>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>Spojovací postřík kationaktivní modifikovanou asfaltovou emulzí (0.45 kg/m2 zbyť. pojiva) pod ložní vrstvou.</p> <p>(Rozměry a plocha dle "A2 Koordinační situace stavby dig. AutoCAD" a "04 Vzorové příčné řezy")</p> <p>11905 + 120 + 7088 + 166=19 279.00 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postříky v předepsaném množství</p> <p>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</p> <p>- úpravu napojení, ukončení</p>	M2	19 279,00		
17	574D88		<p>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 90MM</p> <p>Ložní vrstva ACL 22 S v tl. 0.09 m v celé délce úseku včetně návazností v místě křížení s ostatními kom.</p> <p>(Rozměry a plocha dle "A2 Koordinační situace stavby dig. AutoCAD" a "04 Vzorové příčné řezy")</p> <p>11905 + 120 + 7088 + 166 =19 279.00 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě</p> <p>- očištění podkladu</p> <p>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</p>	M2	19 279,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD I/17 Lovčice - hranice kraje, oprava povrchu komunikace a odvodnění
 Objekt: SO 101 Komunikace I/17
 Rozpočet: SO 101 Komunikace I/17

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				
18	574E88		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90M Horní podkladní vrstva ACP 22 S v tl. 0.09 m v km 0,000 00 - 1,258 00. (Rozměry a plocha dle "A2 Koordinační situace stavby dig. AutoCAD" a "04 Vzorové příčné řezy") 11905 + 120=12 025.00 [A]	M2	12 025,00		
		Technická specifikace:	<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				
19	574E98		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 100MM Horní podkladní vrstva ACP 22 S v tl. 0.1 m v km 1,258 00 - 2,144 00. (Rozměry a plocha dle "A2 Koordinační situace stavby dig. AutoCAD" a "04 Vzorové příčné řezy") 7088 + 166=7 254.00 [A]	M2	7 254,00		
		Technická specifikace:	<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				
20	574J54		ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM Obrusná vrstva SMA 11 S v tl. 0.04 m v celé délce opravovaného úseku včetně návazností v místě křížení s ostatními kom. a zastávek.	M2	19 786,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD I/17 Lovčice - hranice kraje, oprava povrchu komunikace a odvodnění
Objekt: SO 101 Komunikace I/17
Rozpočet: SO 101 Komunikace I/17

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(Rozměry a plocha dle "A2 Koordinační situace stavby dig. AutoCAD" a "04 Vzorové příčné řezy") $11905 + 7088 + 120 + 166 + 507 = 19\,786.00$ [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
21	576412		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 $19786.00 = 19\,786.00$ [A] Zdrsňující posyp ohrubné vrstvy z předobaleného kameniva frakce 2/4 v množství 3kg/m2, s vlastnostmi dle požadavků TKP 7, příloha 4 Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím	M2	19 786,00		
5		Komunikace					
9		Ostatní konstrukce a práce					
22	9113B1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ Osazení ocel. silničních svodidel úrovně zadržení H1 + včetně náběhů a přechodových kusů na ponechaná stavající svodidla. (Počet dle "03 Podélný profil dig. AutoCAD") $36+20+36+36+26+31=185.00$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrh - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření	M	185,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD I/17 Lovčice - hranice kraje, oprava povrchu komunikace a odvodnění
Objekt: SO 101 Komunikace I/17
Rozpočet: SO 101 Komunikace I/17

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie				
23	9113B3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Demontáž stávajících svodidel podél opravovaného úseku silnice z důvodu prodloužení stávající délky svodidel. Likvidace v režii zhotovitele. (Počet dle "03 Podélný profil dig. AutoCAD") $19+18+18+19+8+22=104.00$ [A]	M	104,00		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo				
24	912152		SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ Demontáž a zpětná montáž svodnic u příčného propustku v km 1,279 09 z důvodu provedené nové krajnice. (Délka svodnice 4 m). $7+10+6+12=35.00$ [A]	KUS	35,00		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje demontáž stávající svodnice, její očištění případně opravu (včetně opravy povrchové úpravy), zpětnou montáž včetně dodávky nutných spojovacích prvků				
25	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Dodávka a montáž směrových sloupků Z11ab + Z11cd. (Počet dle "03 Podélný profil dig. AutoCAD") $56+32=88.00$ [A]	KUS	88,00		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
26	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ Demontáž a odstranění směrových sloupků -platových i ocelových. Likvidace v režii zhotovitele (odkup/likvidace zhotovitelem). Bude čerpáno dle skutečnosti a pokynu TDI $43=43.00$ [A]	KUS	43,00		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD I/17 Lovčice - hranice kraje, oprava povrchu komunikace a odvodnění
Objekt: SO 101 Komunikace I/17
Rozpočet: SO 101 Komunikace I/17

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
27	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Dodávka a montáž směrových sloupků na nástavcích. (Počet dle "03 Podélný profil dig. AutoCAD") 15=15.00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	15,00		
28	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Dodávka a montáž dopravních značek. Konkrétní výpis je součástí TZ objektu. Trvalé dopravní značení bude v době realizace samotné stavby revidováno a předloženo ke schválení na Dopravní inspektoráty PČR KŘP Stč. kraje. (Počet dle "07 Dopravní značení trvalé dig. AutoCAD") 22=22.00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	22,00		
29	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ Demontáž a odstranění stávajících dopravních značek. Likvidace v režii zhotovitele (odkup zhotovitelem). (Počet dle "07 Dopravní značení trvalé dig. AutoCAD") 22=22.00 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	22,00		
30	914431		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Dodávka a montáž dopravních značek - IS23. Trvalé dopravní značení bude v době realizace samotné stavby revidováno a předloženo ke schválení na Dopravní inspektoráty PČR KŘP Stč. kraje. (Počet dle "07 Dopravní značení trvalé dig. AutoCAD") 1=1.00 [A]	KUS	1,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD I/17 Lovčice - hranice kraje, oprava povrchu komunikace a odvodnění
Objekt: SO 101 Komunikace I/17
Rozpočet: SO 101 Komunikace I/17

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
31	914433		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ Demontáž a odstranění stávajících dopravních značek - IS23. Likvidace v režii zhotovitele (odkup zhotovitelem). (Počet dle "07 Dopravní značení trvalé dig. AutoCAD") 1=1.00 [A]	KUS	1,00		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
32	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ Dodávka a montáž sloupků včetně jejich osazení. (Počet dle "07 Dopravní značení trvalé dig. AutoCAD") 19=19.00 [A]	KUS	19,00		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)				
33	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ Demontáž a odstranění sloupků dopravních značek a zařízení. Likvidace v režii zhotovitele (odkup zhotovitelem). (Počet dle "07 Dopravní značení trvalé dig. AutoCAD") 19=19.00 [A]	KUS	19,00		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
34	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Dodání a pokládka nátěrového systému, barva bílá. Čáry - V1a, V2a, V2b, V2c, V2b (1.5/1.5/0.25), V3, V4, V4 přerušovaná. (Výměra dle "07 Dopravní značení trvalé dig. AutoCAD") $(0.125 * 450) + (0.125 * 538) * 1/3 + (0.125 * 520) * 2/3 + (0.125 * 33 * 2) * 2/3 + (0.25 * 56) * 1/2 + (0.125 * 603) * 5/3 + (0.25 * 4062) + (0.25 * 170) * 1/2 = 1\,296.88$ [A]	M2	1 296,88		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
35	915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	1 296,88		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD I/17 Lovčice - hranice kraje, oprava povrchu komunikace a odvodnění
Objekt: SO 101 Komunikace I/17
Rozpočet: SO 101 Komunikace I/17

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Dodání a pokládka nátěrového systému, barva bílá - strukturální plast s barety. Čáry - V1a, V2a, V2b, V2c, V2b (1.5/1.5/0.25), V3, V4, V4 přerušovaná. (Výměra dle "07 Dopravní značení trvalé dig. AutoCAD") $(0.125 * 450) + (0.125 * 538) * 1/3 + (0.125 * 520) * 2/3 + (0.125 * 33 * 2) * 2/3 + (0.25 * 56) * 1/2 + (0.125 * 603) * 5/3 + (0.25 * 4062) + (0.25 * 170) * 1/2 = 1\,296.88 [A]$				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
36	9183B3		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH Korugovaná trouba DN 400. (Délka dle "06 Oprava propustků") $8*8=64.00 [A]$	M	64,00		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.				
37	918512		ČELA PROPUSTU Z KAMENE NA MC Zřízení kamenem obkládaných šikmých čel u stávajících podélných propustků DN 500 a DN 400 u autobusové zastávky Starkoč, rozc. 1,0. Lomový kámen tl. 0,15 m do bet. lože tl. 0,10 m C 25/30 XF3 a spárování maltou M25 XF3. $4*(0,25*1,5\text{ m}^2)=1.50 [A]$	M3	1,50		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspárování zdiva MC				
38	918512	a	ČELA PROPUSTU Z KAMENE NA MC Odláždění šikmých čel propustků z lomového kamene tl. 0,15 m do bet. lože tl. 0,10 m C 25/30 XF3 a spárování maltou M25 XF3. (Délka dle "06 Oprava propustků") $16 * (1,5\text{ m}^2 * 0.25)=6.00 [A]$	M3	6,00		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje:				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD I/17 Lovčice - hranice kraje, oprava povrchu komunikace a odvodnění
Objekt: SO 101 Komunikace I/17
Rozpočet: SO 101 Komunikace I/17

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspárování zdiva MC				
39	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Proříznutí nové asfaltové vozovky (podélně a příčné při rozdělení etap, kolem řims...) diamantovým kotoučem do hloubky 40 mm. (Délka dle "A2 Koordinační situace stavby dig. AutoCAD") 2144+8+11.5+2*4+2*6=2 183.50 [A]	M	2 183,50		
			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
40	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM Proříznutí stávající asfaltové vozovky v místech napojení (ZÚ, KÚ, křižovatky,...) diamantovým kotoučem. (Délka dle "A2 Koordinační situace stavby dig. AutoCAD") 8 + 8 + 11,6 + 6,3 + 5,2=39.10 [A]	M	39,10		
			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
41	931321		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 Těsnící zálivka k položce č. 919111. (Délka dle "A2 Koordinační situace stavby dig. AutoCAD") 2189,5=2 189.50 [A]	M	2 189,50		
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil				
42	931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 Těsnící zálivka k položce č. 919113. (Délka dle "A2 Koordinační situace stavby dig. AutoCAD") 39,1=39.10 [A]	M	39,10		
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil				
43	935812		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM Žlábek ze žulových kostek š. 500 mm do betonového lože na sjezdu (km 0,738 06). (Délka dle "06 Oprava propustků")	M2	6,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD I/17 Lovčice - hranice kraje, oprava povrchu komunikace a odvodnění
Objekt: SO 101 Komunikace I/17
Rozpočet: SO 101 Komunikace I/17

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			6=6.00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce - úravu napojení a ukončení - vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - měří se vydlážděná plocha.				
44	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM Odstranění stávajících podélných propustků pod sjezdy na přilehlé polnosti. S ohledem na malé množství je položka včetně poplatku za skládku. 12=12.00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí	M	12,00		
45	966357		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM Odstranění stávajících podélných propustků pod sjezdy na přilehlé polnosti. S ohledem na malé množství je položka včetně poplatku za skládku. 11+10+5,5+10,2+10,2+10,5+10,5=67.90 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí	M	67,90		

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: PD I/17 Lovčice - hranice kraje, oprava povrchu komunikace a odvodnění
Objekt: SO 101 Komunikace I/17
Rozpočet: SO 101 Komunikace I/17

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** PD I/17 Lovčice - hranice kraje, oprava povrchu komunikace a odvodnění**Objekt:** SO 151 DIO**Rozpočet:** SO 151 DIO**Objednavatel:** Závod Praha**Zhotovitel dokumentace:** PIS PECHAL, s.r.o.**Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD I/17 Lovčice - hranice kraje, oprava povrchu komunikace a odvodnění
Objekt: SO 151 DIO
Rozpočet: SO 151 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAV' Práce regulovčků v čase dopravní špičky na předmětné stavbě 1=1.00 [A]	KPL	1,00		
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
2	02720	a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAV' Dodání, montáž, demontáž dočasného SDZ dle PD, případně PČR. Včetně údržby po celou dobu trvání funkce, náhrady zničených nebo ztracených kusů, nutné opravy poškozených částí. U výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie. 1=1.00 [A]	KPL	1,00		
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** PD I/17 Lovčice - hranice kraje, oprava povrchu komunikace a odvodnění**Objekt:** SO 801 Vegetační úpravy**Rozpočet:** SO 801 Vegetační úpravy**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD I/17 Lovčice - hranice kraje, oprava povrchu komunikace a odvodnění
Objekt: SO 801 Vegetační úpravy
Rozpočet: SO 801 Vegetační úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ Likvidace v režii zhotovitele. 24=24.00 [A] Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech	KUS	24,00		
2	11202		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ Likvidace v režii zhotovitele. 2=2.00 [A] Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech	KUS	2,00		
3	11204		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ Likvidace v režii zhotovitele. 22=22.00 [A] Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví	KUS	22,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD I/17 Lovčice - hranice kraje, oprava povrchu komunikace a odvodnění
Objekt: SO 801 Vegetační úpravy
Rozpočet: SO 801 Vegetační úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech				
4	11213		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M Likvidace v režii zhotovitele. 3=3.00 [A] Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace	KUS	3,00		
5	11223		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M Likvidace v režii zhotovitele. 3=3.00 [A] Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech	KUS	3,00		
6	184B13		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M Specifikace místa a druhu náhradní výsadby dodá obec Starkoč žadateli do zahájení zahájení kácení. Výsadba je včetně následné 5 leté péči. 144=144.00 [A] Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.	KUS	144,00		

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: PD I/17 Lovčice - hranice kraje, oprava povrchu komunikace a odvodnění
Objekt: SO 801 Vegetační úpravy
Rozpočet: SO 801 Vegetační úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
1		Zemní práce					

Celkem: