

<b>VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 11 ZE DNE 14. 12. 2018</b>
---

**ZADAVATEL:** Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích  
Sídlem: Na Sadech 27, 370 59 České Budějovice  
Jednající: Mgr. Ivo Kareš, ředitel  
IČO: 00073504

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**

**„Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy knihovny“**

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující informace k zadávací dokumentaci (tj. vysvětlení dle § 98 zákona, příp. změnu či doplnění dle § 99 zákona) vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace (ze dne 29. 11. 2018):**

Kácení a přesazení stromů, které jsou vyznačené v sadových úpravách a jsou v kolizi např. s přeložkami nebo pozdější přístavbou je možné provést pouze v době vegetačního klidu, tedy od začátku listopadu do konce března.

*V opačném případě (nebude-li předpokládáný termín zahájení stavby dodržen) upozorňujeme zadavatele na nutnost zajistit kácení a přesazení dřevin zadavatelem do konce vegetačního období, popřípadě prověřit na odboru životního prostředí udělení výjimky, aby bylo umožněno tyto dřeviny kácet a přesadit dále.*

**Informace č. 1:**

Pokud dojde ke zpoždění stavby a kácení se nestihne v době vegetačního klidu, je nutné zažádat odbor životního prostředí o výjimku nebo svolat místní šetření a výjimku uvést v zápisu. Pro přesazování platí jarní období, ideálně do konce dubna.

**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace (ze dne 29. 11. 2018):**

v objektu 18-SO055-02 - D.2.1 Příprava území je položka:

36	K	97700-PC10	Přemístění přírodního valounu nepravidelného tvaru o průměru cca 4,50m a výšky cca 3,50m na nově vybetonovaný základ	kus	1,000
----	---	------------	--	-----	-------

V technické zprávě je uvedeno že tento přesun má být proveden pomocí strojní techniky.

Pro tuto techniku potřebnou pro přesun valounu je potřeba zřídit provizorní příjezdovou zpevněnou komunikaci a plochu k zakotvení této mechanizace.

*Žádáme o doplnění projektu ZOV o tuto komunikaci a zpevněnou plochu a zároveň o doplnění položek do soupisu prací.*

**Informace č. 2:**

Zpevněná plocha pro strojní techniku je součástí zařízení staveniště – provizorní komunikace. Upřesnění předpokládané skladby a výměry této plochy viz příloha: 181214 Doplnění ZOV-provizorní zpevněná plocha pro přesun valounu.pdf a 181214 Doplnění ZOV-SITUACE KOORDINAČNÍ (A3-M250).pdf

**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace (ze dne 29. 11. 2018):**

Z důvodu nestandardního řešení prvku fasády F/01 žádáme zadavatele o poskytnutí referenčního výrobce, který je schopen tuto část fasády funkčně vyrobit a namontovat. Současně žádáme o bližší specifikaci skleněných lamel – předpokládáme správně, že budou z bezpečnostního skla?

**Informace č. 3:**

Metrostav Divize 3 – Středisko fasád. Lamely musí být kalené ( bezpečnostní).

**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace (ze dne 29. 11. 2018):**

Při kontrole PD a soupisu prací nacházíme nesrovnalosti nebo neúplné podklady. Veškerá doplnění projektové dokumentace, změny ve výkazu výměr a doplnění položek jsou časově náročné na zpracování. Po doplnění PD od zadavatele je potřeba poskytnout odborným subdodavatelům prostor pro vypracování jejich specifických cenových nabídek (např. fasáda F/01, provizorní zpevněná plocha při přesunu valounu, exteriérová římsa apod.).

Proto žádáme zadavatele, aby i s přihlédnutím k blížícím se vánočním svátkům přiměřeně prodloužil lhůtu pro podání nabídek, jelikož to povaha doplnění a změny zadávací dokumentace vyžadují.

**Informace č. 4:**

S ohledem na větší množství doplnění zadávací dokumentace mění zadavatel termín pro podání nabídek. Nový termín je:

**Lhůta pro podání nabídek:**

**Datum:**

**15. 1. 2019**

**Hodina: 10:00**