

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 4 ZE DNE 20.12.2018

ZADAVATEL: Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik
Sídlem: náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně
Zastoupený: Mgr. Martin Voženílek
IČO: 00024007

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Rekonstrukce 2. a 6. NP včetně úprav požárních konstrukcí v čp. 268 DLL VESNA v Janských Lázních

Číslo VZ: 262/2018/ZPŘ

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace

a) Dotaz k vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 14.12.2018

Dobrý den, opětovně žádám zveřejnění, či zpřístupnění PD k měření a regulaci, včetně výkazu výměr. - Měření a regulace (dle samostatného soupisu prací) kpl 1,000 - Napojení MaR na VZT v 2. a 6.NP kpl 1,000

b) Dotaz k vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 19.12.2018

3 K 3 Práce spojené se zapojením evakuačních výtahů na stávající rozvody náhradního zdroje + jejich případná úprava či dodávka nových a úprava stávajícího rozvaděče soubor 1,000 Dobrý den, prosím o bližší specifikaci, takto to nelze ocenit.

c) Dotaz k vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 19.12.2018

317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm t 2,267 0,00 Poznámka k položce: Poznámka k položce: překlad vč. zálivky D.2.1.06 Výpis prvků HSV "HSV64" 10*1,5*8,1/1000 0,122 "výtahová šachta - proily L 100/75/10" (1,725*4+1,92*5)*13/100 2,145 Součet 2,267 130107420 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=100 mm t 0,122 0,00 "HSV64" 10*1,5*8,1/1000 0,122 Součet 0,122 R1301 úhelník ocelový nerovnostranný, v jakosti 11 375, 100 x 75 x 10 mm t 2,145 0,00 "výtahová šachta - proily L 100/75/10" (1,725*4+1,92*5)*13/100 2,145 Součet 2,145 Dobrý den, u výtahové šachty se používají nějaké L profily 100/75/10, tyto profily se budou osazovat do zdi? Nejedná se spíše o svařenec? Prosím o zaslání výkresu, z něhož bude zřejmé k čemu tyto profily slouží. Jinak také nelze ocenit.

Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 20.12.2018

ad. a) Výkaz výměr na M+R byl již dodatečně zveřejněn. PD na tuto profesi není v PD zahrnuta, protože zapojení nové M+R bude do stávajícího systému řízení výměňkové stanice, který navíc projde samostatnou rekonstrukcí (mimo tuto stavbu a tento rozpočet). Uchazeči proto ocení výkaz výměr, který byl již dodatečně zveřejněn, a práce spojené s vlastním zapojením do řídicího systému výměňkové stanice budou řešeny až v průběhu stavby, protože je v současné době nelze předvídat.

ad.b) PD předpokládá zapojení nových výtahů na stávající kabelové přívody s jejich úpravou do nových rozvaděčů, které budou umístěny ve stávající strojovně výtahů. Pokud by však toto nemohlo být provedeno (z důvodů zjištěných během stavby) bude nutné řešit provedením nových přívodů s napojením ve stávajícím rozvaděči v centrální rozvodně. Protože se jedná o úpravu, kterou nelze předvídat, uchazeči ocení náklady na úpravu stávajících kabelů a jejich přepojení v místnosti strojovny výtahů. Bude se jednat o zkrácení či převedení kabelů uvnitř místnosti a zapojení do nového rozvaděče. Případné další náklady vzniklé nepředvídatelnými okolnostmi, budou řešeny v průběhu stavby.

ad.c) Došlo k záměně prutové výztuže za L profily. L profily mají být pouze 2 ks dl. 1,75m o hmotnosti 45,5 kg osazené do stropu výtahové šachty a navařením na ně ok pro montáž výtahu. Prutová výztuž desky stropu výtahu je součástí položky R0401. Uchazeči ocení původní položku ve smyslu vyjádření projektanta.

Vzhledem k charakteru uveřejněných informací zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a to do 18.01.2019 do 10:00 hodin.

Ing. Alena Růckerová, manažer veřejných zakázek,
tel.: +420 499860133,
e-mail: alena.ruckerova@janskelazne.com