


ŘEZ A-A



LEGENDA SKLADEB KONSTRUKCÍ:

- STR1** - DESKA OSB3 TL.22mm
- PRKENNÝ ROŠT TL.25mm
- SYSTÉMOVÉ ZATEPLENÍ - ROŠT Z EPS KŘÍŽŮ A EPS TRÁMKŮ + MINERÁLNÍ VLNA TL.200mm ($\lambda = 0,035 \text{ W/m}\cdot\text{K}$)
- PAROBRZDA (s proměnnou ekvivalentní difúzní tloušťkou sd: 0,3 - 5 m, UV stabilizací min. 18 měsíců a speciálním přilnavým roumem)
STÁVAJÍCÍ SKLADBA STROPU:
- BETON, MAZANINA S CEMENT. POTÉREM ~70mm
- SKELNÁ VATA 80mm
- STROPNÍ PANEL 250mm
- OMÍTKA ~20mm
- STR2** - PROTIPRACHOVÁ FÓLIE
- ZATEPLENÍ - MINERÁLNÍ VLNA TL.200mm ($\lambda = 0,035 \text{ W/m}\cdot\text{K}$)
- PAROBRZDA (s proměnnou ekvivalentní difúzní tloušťkou sd: 0,3 - 5 m, UV stabilizací min. 18 měsíců a speciálním přilnavým roumem)
STÁVAJÍCÍ SKLADBA STROPU:
- BETON, MAZANINA S CEMENT. POTÉREM ~70mm
- SKELNÁ VATA 80mm
- STROPNÍ PANEL 250mm
- OMÍTKA ~20mm
- SCH1** - STŘEŠNÍ PLECHOVÁ KRYTINA, VELKOFORMÁTOVÁ Z PÁSŮ
- LATĚ 60/40mm
- KONTRALATĚ 60/60mm
- PODSTŘEŠNÍ FÓLIE (nekontaktní antikondenzační fólie s absorpční vrstvou)
- STÁVAJÍCÍ KROKVE 100/140
- SCH2** - FALCOVANÝ PLECH
- PODKLADNÍ FÓLIE (s nakaširovanou mikroventilační a drenážní rohoží)
- DESKA OSB3 TL.22mm
- ROŠT Z LATÍ 60/40mm
- TI Z MINERÁLNÍ VLNY ($\lambda = 0,035 \text{ W/m}\cdot\text{K}$) TL.40mm MEZI ROŠT
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÁ MARKÝZA
- KZS - FASÁDNÍ DESKY Z MINERÁLNÍ VLNY ($\lambda = 0,04 \text{ W/m}\cdot\text{K}$) TL. 40 mm
- SYSTÉMOVÉ LEPIDLO S VÝZTUŽNOU SÍTKOU 4mm
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- FASÁDNÍ TENKOVRSŤVÁ OMÍTKA TL. 1,5 mm

- P1** STÁVAJÍCÍ PODLAHA:
- KERAMICKÁ DLAŽBA 10mm
- MALTOVÉ LOŽE 20mm
- CEMENTOVÝ POTĚR 50mm
- LEPENKA
- POLYSTYREN 20mm
- HYDROIZOLACE IPA
- MAZANINA S CEMENT. POTĚREM 100mm
- S1** - STÁVAJÍCÍ STĚNA - TVÁRNICE CD + OBOUSTRANNÁ OMÍTKA (CELK. TL. ~490mm)
- KZS - FASÁDNÍ DESKY Z MINERÁLNÍ VLNY ($\lambda = 0,04 \text{ W/m}\cdot\text{K}$) TL. 140 mm
- SYSTÉMOVÉ LEPIDLO S VÝZTUŽNOU SÍTKOU 4mm
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- FASÁDNÍ TENKOVRSŤVÁ OMÍTKA TL. 1,5 mm
- S2** - STÁVAJÍCÍ STĚNA - TVÁRNICE CD + OBOUSTRANNÁ OMÍTKA (CELK. TL. ~490mm)
- KZS - SOKLOVÉ DESKY Z XPS TL. 120 mm
- SYSTÉMOVÉ LEPIDLO S VÝZTUŽNOU SÍTKOU 4mm
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- SOKLOVÁ OMÍTKA TL. 2mm
- S3** - STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ ZÁKLAD
- SOKLOVÉ DESKY Z XPS TL. 120 mm
- NOPOVÁ FÓLIE
- S4** - STÁVAJÍCÍ STĚNA - TVÁRNICE CD + OBOUSTRANNÁ OMÍTKA (CELK. TL. ~750mm)
- KZS - FASÁDNÍ DESKY Z MINERÁLNÍ VLNY ($\lambda = 0,04 \text{ W/m}\cdot\text{K}$) TL. 120 mm
- SYSTÉMOVÉ LEPIDLO S VÝZTUŽNOU SÍTKOU 4mm
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- FASÁDNÍ TENKOVRSŤVÁ OMÍTKA TL. 1,5 mm
- Ř1** - KROKVE
- PRKENNÝ ROŠT
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL.12,5mm
- SYSTÉMOVÉ LEPIDLO S VÝZTUŽNOU SÍTKOU 4mm
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- FASÁDNÍ TENKOVRSŤVÁ OMÍTKA TL. 1,5 mm

POZNÁMKA:

STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ OTVORŮ NA FASÁDĚ BUDOU VYBOURÁNY A NAHRAZENY NOVÝMI, STEJNÝCH ROZMĚRŮ, KTERÉ MAJÍ PARAMETRY SPLŇUJÍCÍ SOUČASNÉ PŘEDPISY. NOVÉ VÝPLNĚ BUDOU OSAZENY S VNĚJŠÍM LÍCEM FASÁDY.

CELÁ FASÁDA BUDE ZATEPLENA KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM VYBRANÉHO DODAVATELE S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SILIKONOVOU OMÍTKOU. IZOLANT V PLOŠE NA FASÁDĚ BUDE Z MINERÁLNÍ VLNY TL.140mm. BUDE POUŽIT UCELENÝ KZS SYSTÉM VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (ROHOVÉ LIŠTY, APU LIŠTY, ...).

POD PARAPETNÍ PLECHY BUDE VLOŽENA TUHÁ DESKA Z MINERÁLNÍ VLNY TL.40mm.

MARKÝZA NAD VCHODEM BUDE ZE SPODNÍHO LÍCE, ČELA A BOKŮ ZATEPLENA KZS Z MINERÁLNÍ VLNY TL.40mm. SVRCHU BUDE ZATEPLENÍ DO ROŠTU Z LATÍ TL.40mm.

U TERÉNU BUDE KZS PROVEDEN Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU TL.120mm V PRUHU VÝŠKY 500mm NAD OKAPOVÝ CHODNÍČEK, A POD TERÉN min 300mm. SOKL BUDE OPATŘEN SOKLOVOU OMÍTKOU.

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		<div>AtelierJH</div> <div>ATELIER JH s.r.o.</div> <div>Plaská 622/3,150 00 Praha 5, Malá Strana</div> <div>Pobočka: Horní Pěna 105, 378 31 Horní Pěna</div> <div>IČ: 28116283 DIČ: CZ28116283</div>	
ING. MARTIN MACEK		ING. MARTIN MACEK		BC. JIŘÍ NOVÁK			
INVESTOR		SOŠ A SOU J.HRADEC, JÁCHYMOVA 478/III, 377 01 J.HRADEC, IČ. 60816899					
MÍSTO STAVBY		NOVODVORSKÁ 166, RADOUŇKA, JINDŘ. HRADEC				STUPEŇ PD	
STAVEBNÍ ÚŘAD		MěÚ J.HRADEC				ČÍSLO ZAKÁZKY	
NÁZEV STAVBY SNÍŽENÍ ENERGET. NÁROČNOSTI BUDOVY ODBORNÉHO VÝCVIKU RADOUŇKA č.p.166, JINDŘICHŮV HRADEC						DPS	
						DATUM	
						FORMÁT	
OBSAH VÝKRESU						MĚŘÍTKO	
ŘEZ A-A						1 : 50	
						ČÍSLO VÝKRESU	
						6	