

LEGENDA ZNAČENÍ

- STÁVAJÍCÍ DŘEVINY
- CHRÁNĚNÉ DŘEVINY
- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY NA IS (POKLOPY ŘŠ)
- MOBILNÍ VYBAVENÍ (LAVICE, STOLY, PÓDIUM...)

NAVRHOVANÉ PRVKY DROBNÉ ARCHITEKTURY

HERNÍ PRVKY ref. výrobky HAGS

Z1 A. ~~Active 4000 (kanové pyramida)~~ NEPROVÁDÍ SE
B. Agito Haxter (opičí dráha)
C. NRG Ross Ice Shelf (špalíky)
Z1 D. ~~Agito Corro (opičí trychýř)~~ nahrazeno prvkem "kužel Firy" ref. B priu P s.r.o.
E. NRG Amason Basin (opičí oblouk)

~~PERGOLA ref. Technorol~~ NEPROVÁDÍ SE

Z1 F. ~~Hliníková pergola se stínící markýzou~~ ZALOŽENÍ vč. PŘÍPRAVY IS BEZE ZMĚN

OSTATNÍ

G. Pevně lavice "na zídkách"
Z1 H. ~~Mobilní lavice~~ NEDODÁVÁ SE
Z1 I. ~~Mobilní komplet 1 dvoumístné školní lavice a 2 žáskovaných židlí~~ NEDODÁVÁ SE
J. Mobilní pódium
K. Trelíže
L. Odpadkový koš
M. Vsakovací nádoby
Z1 N. ~~Podpůrná konstrukce pro popínavé rostliny~~ NEPROVÁDÍ SE

LEGENDA PLOCH

- STÁVAJÍCÍ ZELEŇ
- STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY (ASF)
- NOVÉ PLOCHY ZELENĚ (KT7)

NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY

- POVRCH PU ref. SmartSoft (KT1)
- KAMENNÝ KOBEREC ref. Destone (KT2)

NOVÉ POVRCHY STÁVAJÍCÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

- DLAŽBA (KT3)
- KAMENNÝ KOBEREC ref. Destone (KT4)
- KAMENNÝ KOBEREC ref. Destone (KT5)
- KAMENNÝ KOBEREC ref. Destone (KT6)

Z1 OBRUBNÍKY, NEPROVÁDÍ SE
NOVÉ OBRUBNÍKY
NOVÉ ŽÍDKY

Z1 NEPROVÁNÍ SE, ZŮSTÁVÁ STÁVAJÍCÍ

POZNÁMKY

1. Dodavatel je povinen před zahájením prací vytyčit skutečné trasy všech stávajících sítí v řešeném území.
2. Přístup stavby do atria pouze přes demontované pole výplní obvodového pláště chodby o velikosti 2,6x2,6m (nutno ochránit stávající konstrukce)
3. Vnější znaky (poklopy, uzávěry, šachty) stávajících neměněných IS řádně ochránit (6x)
4. Veškeré nové hutněné vrstvy hutnit min. na 25 Mpa, max. po 400mm
5. Kótována vždy "plocha" tzn. vnitřní hrany obrubníků resp. zídek, tedy světlé rozměry zpevněných ploch
6. Výškové kóty lavic na zídkách uváděny jako čistá výška sedáku, navrhovaná h.h. zídky je −50mm oproti kótě (může se mírně změnit dle výrobní dokumentace konstrukce lavic), přesah sedáku dopředu 150mm.
7. Horní hranu žlabu (liniové odvodnění) na úroveň −0,630 tzn. o 30mm níže než čistá úroveň kamenného koberce, rozdíl vyrovnat "náběhem" ve vrstvě kamenného koberce cca 30°

SCHÉMA STÁVAJÍCÍ ŠKOLNÍ BUDOVY



VÝŠKOVÝ A POLOHOVÝ SYSTÉM: MÍSTNÍ

ZMĚNA Z1

- Tento výkres doplňuje a v předmětné části nahrazuje v.č. D.1.1–04 z 10/2017
- V případě nesouladu s ostatními částmi dokumentace především textovými, má přednost tento změnový výkres
- Založení prvku "D" viz v.č. D.1.1–09–Z1 z 1/2019 resp. montážní návod výrobce

LEGENDA MATERIÁLŮ

ZNAČKA	MATERIÁL
	ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE
	BETON PROSTÝ
	BETON PODKLADNÍ
	VELMI "HUBENÝ" BETON
	ŠTĚRKY
	RECYKLÁT
	ZÁSYPY
	ZEMINA
	PŮVODNÍ TERÉN

KT1

- ZEMINA (ZÁHONY) 200mm
- ZÁSYP 300–600mm
- ROSTLÝ TERÉN

KT1a

Z1 ~~NEPROVÁNÍ SE, ZŮSTÁVÁ STÁVAJÍCÍ~~

- POVRCH PU ref. SmartSoft 35 35mm
- ~~ŠTĚRKODRŤ fr.0/4 30mm~~
- ~~ŠTĚRKODRŤ fr.0/32 180mm~~
- ~~STÁVAJÍ PODKLADNÍ VRSTVY hutněná pláň min. 25Mpa~~

KT2

- KAMENNÝ KOBEREC ref. Destone 20mm
- KAMENIVO FRAKCE 4/8 30mm
- KAMENIVO FRAKCE 8/32 150mm
- RECYKLÁT 400–600mm
- STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVY hutněná pláň min. 25Mpa

KT1b

- POVRCH PU ref. SmartSoft 90 90mm
- ŠTĚRKODRŤ fr.0/4 30mm
- ŠTĚRKODRŤ fr.0/32 180mm
- RECYKLÁT 300–550mm
- STÁVAJÍ PODKLADNÍ VRSTVY hutněná pláň min. 25Mpa

KT3

- NOVÁ DLAŽBA 10mm
- STAVEBNÍ LEPIDLO 3–5mm
- BETONOVÁ MAZANINA 20–35mm
  jako vyrovnávací resp. spádová vrstva
- STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ BETONOVÉ VRSTVY

KT4

- KAMENNÝ KOBEREC ref. Destone 20–40mm
- HLOUBKOVÁ EPOXIDOVÁ PENETRACE
  ref. Penetril KK
- STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ BETONOVÉ VRSTVY

KT4a

- KAMENNÝ KOBEREC ref. Destone 40mm
- HLOUBKOVÁ EPOXIDOVÁ PENETRACE
  ref. Penetril KK
- BETONOVÉ SCHODY

KT5

- KAMENNÝ KOBEREC ref. Destone 40mm
- HLOUBKOVÁ EPOXIDOVÁ PENETRACE
  ref. Penetril KK
- PODKLADNÍ BETON C16/20 100mm
- KAMENIVO FRAKCE 8/32 150mm
- STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVY
  hutněná pláň min. 25Mpa

KT5a

- KAMENNÝ KOBEREC ref. Destone 40mm
- HLOUBKOVÁ EPOXIDOVÁ PENETRACE
  ref. Penetril KK
- PODKLADNÍ BETON C16/20 100mm
- KAMENIVO FRAKCE 8/32 150mm
- RECYKLÁT
- STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVY
  hutněná pláň min. 25Mpa

KT6

- KAMENNÝ KOBEREC ref. Destone 40mm
- HLOUBKOVÁ EPOXIDOVÁ PENETRACE
  ref. Penetril KK
- BETONOVÁ MAZANINA 20–180mm
  jako vyrovnávací resp. spádová vrstva
- STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVY

KT7

- SKLADBY VÝSADEB (pláň −0,200 pod UT)
- STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVY ZEMINY

KT8

- SKLADBY VÝSADEB (pláň −0,200 pod UT)
- RECYKLÁT 300–600mm
- STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVY ZEMINY

SKT4

- ASFALTOBETON 30+50mm
- PODKLADNÍ ŠTĚRKOVÉ VRSTVY

INVESTOR:
Magistrát HMP
Odbor školství a mládeže
Mariánské náměstí 2,
110 01 Praha 1

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
APS PROJEKT PRAHA
Mezilesní 1051/16, 142 00 Praha 4
Tel: 606 713 214, info@apsprojekt.cz
www.apsprojekt.cz

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Petr Dražan
ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH: Ing. arch. Lenka Dražanová

STAVBA:
"ZŠ a SŠ WALDORFSKÁ,
P4 - REKONSTRUKCE ATRIA"
Křejpského 1501, Praha 4
k.ú. , Praha - Chodov

ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Petr Pavlík
VYPRACOVAL: Ing. Petr Pavlík

STUPEŇ:	PP
DATUM:	Z1_1/2019
ZAK.ČÍSLO:	17015 B
MĚŘÍTKO:	1:100

VÝKRES: ZMĚNA Z1
ATRIUM, ZAHRADA
NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ

Č.VÝKRESU: D.1.1 04-Z1
Č.PARÉ: