

VÝPIS OKEN, PARAPETŮ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH

| číslo položky | rozměr stav. otvoru š / v | 2.NP | poznámka | parapet vnitřní | š / h | poznámka | parapet vnější | š / h | poznámka |
|---------------|------------------------------|------|--|--------------------|------------|---------------------------|-------------------|------------|----------------------------------|
| O 07 | 1750 / 1300 | 1 | okno plastové dělené (fix+otevřivá) - 6 komor, izolační trojtko barva exteriér - RAL 7015 - bíliciově šedá barva interiéru - RAL 9010 - bílá | P 07 | 1750 / 335 | parapet lamino barva šedá | K 07 | 1674 / 770 | titanzinek tl. 0,7mm |
| O 08 | 1750 / 1300 | 1 | okno plastové dělené (fix+otevřivá) - 6 komor, izolační trojtko barva exteriér - RAL 7015 - bíliciově šedá barva interiéru - RAL 9010 - bílá | P 08 | 1750 / 335 | parapet lamino barva šedá | K 08 | 1674 / 770 | titanzinek tl. 0,7mm |
| O 09 | 4000 / 2180 | 1 | okno plastové dělené (fix+otevřivá) - 6 komor, izolační trojtko barva exteriér - RAL 7015 - bíliciově šedá barva interiéru - RAL 9010 - bílá | P 09 | 0 | okno navazuje na podlahu | K 09 | 3925 / 580 | titanzinek tl. 0,7mm |
| O 10 | 2300 / 2180 | 1 | okno plastové fix+otevřivá sklopné - 6 komor, izolační trojtko barva exteriér - RAL 7015 - bíliciově šedá barva interiéru - RAL 9010 - bílá | P 10 | 0 | okno navazuje na podlahu | K 10 | 0 | na okapnici okna navazuje terasa |
| O 11 | 600 / 800 | 1 | okno plastové sklopné - 6 komor, izolační trojtko barva exteriér - RAL 7015 - bíliciově šedá barva interiéru - RAL 9010 - bílá | P 11 | | pohledová stěrka | K 11 | 530 / 105 | titanzinek tl. 0,7mm |
| O 12 | 600 / 800 | 1 | okno plastové sklopné - 6 komor, izolační trojtko barva exteriér - RAL 7015 - bíliciově šedá barva interiéru - RAL 9010 - bílá | P 12 | | pohledová stěrka | K 12 | 530 / 105 | titanzinek tl. 0,7mm |
| O 13 | 2000 / 1300 | 1 | okno plastové fix+otevřivá sklopné - 6 komor, izolační trojtko barva exteriér - RAL 7015 - bíliciově šedá barva interiéru - RAL 9010 - bílá | P 13 | 1300 / 335 | parapet lamino barva šedá | K 13 | 1300 / 105 | titanzinek tl. 0,7mm |

VÝPIS VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH DVEŘÍ


| číslo položky orientace | rozměr stavebního otvoru š / v | 2.NP | poznámka | DVEŘE VENKOVNÍ |
|-------------------------|--------------------------------|------|--|----------------|
| D 10 P | 1000 / 2150 | 1 | dveře jednokřídlé plně - venkovní zateplené rozměr: 800x2050, materiál: plastový profil - 6 komor barva: RAL 7015 tmavě šedá | |
| D 11 P | 1000 / 2150 | 1 | dveře jednokřídlé plně - venkovní zateplené rozměr: 800x2050, materiál: plastový profil - 6 komor barva: RAL 7015 tmavě šedá | DVEŘE VNITŘNÍ |
| D 12 P | 900 / 2020 | 1 | dveře jednokřídlé vnitřní - plně, hladké, rozměr: 800x1970 křídlo - oboustranná vrchní vstava MDF deska + CPL laminát javor ocelová zárubeň barva RAL 7040 světlé šedá | |
| D 13 L | 900 / 2020 | 1 | dveře jednokřídlé vnitřní - plně, hladké, rozměr: 800x1970 křídlo - oboustranná vrchní vstava MDF deska + CPL laminát javor ocelová zárubeň barva RAL 7040 světlé šedá | |
| D 14 P | 800 / 2020 | 1 | dveře jednokřídlé vnitřní - plně, hladké, rozměr: 700x1970 křídlo - oboustranná vrchní vstava MDF deska + CPL laminát javor ocelová zárubeň barva RAL 7040 světlé šedá | |
| D 15 POSUV | 800 / 2020 | 1 | dveře jednokřídlé vnitřní - plně, hladké, rozměr: 700x1970 křídlo - oboustranná vrchní vstava MDF deska + CPL laminát javor ocelová zárubeň barva RAL 7040 světlé šedá | |
| D 16 L | 900 / 2020 | 1 | dveře jednokřídlé vnitřní - plně, hladké, rozměr: 800x1970 křídlo - oboustranná vrchní vstava MDF deska + CPL laminát javor ocelová zárubeň barva RAL 7040 světlé šedá | |
| D 17 P | 800 / 2020 | 1 | dveře jednokřídlé vnitřní - plně, hladké, rozměr: 700x1970 křídlo - oboustranná vrchní vstava MDF deska + CPL laminát javor ocelová zárubeň barva RAL 7040 světlé šedá | |

POZNÁMKA :

- V RÁMCI REKONSTRUKCE STÁV. OBJEKTU NA OBJEKT TECH. ZÁZEMÍ NA BO JE NUTNO PŮVODNÍ OBJEKT ODSTRANIT
- OCELOVÁ KONSTRUKCE VENKOVNÍ TERASY KOTVENÁ DO STROPNÍ KCE
- VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ A KCE TERASY ŽÁROVĚ ZNAKOVÁNO
- NA OBJEKT ŮOV BUDOV NAPOJENY OBJEKTY TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ NA BO, TĚLOVČIČNA A BUDOVA TJ BOŽKOV
- VNITŘNÍ DVEŘE PLNĚ VÝŠKA 1970 mm + OCELOVÉ HRANATÉ ZÁRUBNĚ
- PLOCHA POHLEDOVÉ STĚRKY 2.NP 38,2m2

LEGENDA :

- ☼ SANITÁRNÍ ODĚLOVACÍ PŘÍČKA VČETNĚ JEDNOKŘÍDLÝCH DVEŘÍ, DVEŘE SOUČÁSTÍ STĚNY, BARVA RAL 7045, STĚNA 200mm NAD PODLAHOU



| LEGENDA MÍSTNOSTÍ : | | TECHNICKÉ ZÁZEMÍ AREÁLU 2. NP | | | |
|----------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|
| OZN. | NÁZEV | PLOCHA m2 | PODLAHA | ÚPRAVA STĚN | ÚPRAVA STROPU |
| 2.01 | TERASA, SPOL. VSTUP | 24,5 | TERASOVÁ PRKNA | | |
| 2.02 | ZASEDACÍ MÍSTNOST | 37,3 | VINYLOVÁ PODLAHA | RIGISTABIL + MALBA | ŠÍKMINA BIO DESKA |
| 2.03 | CHODBA | 1,8 | VINYLOVÁ PODLAHA | RIGISTABIL + MALBA | SDK PODHLED v. 2,5m |
| 2.04 | WC | 2,1 | KERAMICKÁ DLÁŽBA | pohledová stěrka v 2,5m | SDK PODHLED v. 2,5m |
| 2.05 | SPOLEČNÁ CHODBA | 2,6 | VINYLOVÁ PODLAHA | RIGISTABIL + MALBA | SDK PODHLED v. 2,5m |
| 2.06 | SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ | 3,9 | KERAMICKÁ DLÁŽBA | pohledová stěrka v 2,5m | SDK PODHLED v. 2,5m |
| 2.07 | SLUŽEBNA MĚSTSKÉ POLICIE | 11,3 | VINYLOVÁ PODLAHA | RIGISTABIL + MALBA | ŠÍKMINA BIO DESKA |
| 2.08 | KANCELÁŘ SPRÁVCE AREÁLU | 14,6 | VINYLOVÁ PODLAHA | RIGISTABIL + MALBA | ŠÍKMINA BIO DESKA |
| 2.09 | VISUTÁ TERASA | 3,3 | TERASOVÁ PRKNA | | |
| CELKEM užitná plocha | | 73,6 | | | |
| CELKEM terasy | | 27,8 | | | |

LEGENDA MATERIÁLU :

- DŘEVĚNÉ I NOSÍKY STEICO SW 60-280 á 625mm + IZOLACE Z MINER. VLNY tl. 280mm + 40mm předstěna
- PŘÍČKY tl. 125mm, 165mm (tl. vč. roštu, v roštu instalace) + izolace z miner. vlny tl. 100mm, 140mm
- DŘEVĚNÁ TERASOVÁ PRKNA VČ. PŘÍČNÝCH DŘEVĚNÝCH HRANOLŮ
- OCELOVÉ STUPNĚ VŘETEN. SCHODIŠTĚ - POZINK. ROŠTY
- OCELOVÉ MADLO ZÁBRADLÍ
- DŘEVĚNÁ MODŘÍNOVÁ ODVĚTRÁVANÁ FASÁDA - RHOMBUS PROFIL

SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY :

- int.
- Dřevěná BIO DESKA (tl. vč. roštu 75 mm - v roštu instalace) + izolace z minerální vlny tl. 40 mm 75mm
- OSB deska 3/4-4PD 15mm 15mm
- Dřevěné I nosníky STEICO SW 60-280 á 625 + izolace z minerální vlny tl. 280mm 280mm
- Dř. otevřená dřevotřísková deska DHP tl. 15mm 15mm
- Dříví fólie DELTA FASSADE PLUS
- Provětrávaná mezera - svislý rošt 60x40 40mm
- Dřevěná modřínová lamela provětrávané fasády 25mm
- celkem 450mm

PŘÍČKY :

- Dřevěný rošt + opláštění BIO desky / RIGISTABIL 12,5mm
- tl. 125mm, 165mm (tl. vč. roštu, v roštu instalace) + izolace z miner. vlny tl. 100mm, 140mm

ZASTAVĚNÁ PLOCHA OBJEKTU TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ NA BO - 82,65m2

| | | | |
|--------|-------|-------|-------|
| 02 | | | |
| 01 | | | |
| revize | popis | zodp. | datum |

UPOZORNĚNÍ :

- ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN UPOZORNIT NA PŘÍPADNÝ ROZPOR MEZI VÝKAZEM VÝMĚR A PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ
- Materiály a zařízení, uvedené v projektové dokumentaci jsou pouze směrné dle nutných standardů pro zpracování projektu a podrobného výkazu materiálu.
- Materiály a výrobky je možné zaměnit při zachování shodných parametrů a funkcí.

- ➡ VÝŠKOVÝ FIX POKLOP JÍMKY 313,500 ±0,000 = 313,550

| | | | | |
|-------------------------|---|------------|-------------------------|--|
| NAVRHOVAL | VYPRACOVAL | SPOLUPRÁCE | HIP | archa architekt ing. arch. Pavel Šticha Zelená ul. č. 31 Píseň 100 120 www.archaarchitekt.cz |
| ing. arch. Pavel Šticha | ing. arch. Pavel Šticha | | ing. arch. Pavel Šticha | |
| INVESTOR | Statutární město Píseň, zastoupené MO Píseň 2 - Slovany | | | |
| STAVBA | REKONSTRUKCE TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ NA BOŽKOVSKÉM OSTROVĚ | | | MERITKO 1:50 |
| | pozemek par. č. 251, 252, 1191/3, 1386/1, kat. území Božkov | | | STUPEN DPS |
| OBSAH VÝKRESU | PŮDORYS 2. NP | | | DATUM 2/2017 |
| | | | | ARCHIVNÍ ČÍSLO CIS VYKR. 4 |