



## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 10PU-00121 I/35 Hořice, úsek 1321A024021321A02404

**Objekt:** SO 101 I/35 Hořice, úsek 1321A024021321A02404

**Rozpočet:** SO 101 I/35 Hořice, úsek 1321A024021321A02404

**Objednavatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 10PU-00121 I/35 Hořice, úsek 1321A024021321A02404  
Objekt: SO 101 I/35 Hořice, úsek 1321A024021321A02404  
Rozpočet: SO 101 I/35 Hořice, úsek 1321A024021321A02404

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY  Zajištění dopravy během stavby, značení, světelná signalizace vč.přemísťování, údržby a odstranění. Regulace dopravy pěších, kolařů atd. Cena této položky bude určena jednou částkou na základě předpokládaného plánu prací zhotovitele.  Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
2	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH  Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).  Atributy položky: Frézovaná plocha: přes 500m2	M3	141,000		
1	Zemní práce						
5	Komunikace						
3	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2  Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	2 820,000		
4	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S  2820 m2 tl. 50 mm  Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu	M3	141,000		



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 10PU-00121 I/35 Hořice, úsek 1321A024021321A02404  
**Objekt:** SO 101 I/35 Hořice, úsek 1321A024021321A02404  
**Rozpočet:** SO 101 I/35 Hořice, úsek 1321A024021321A02404

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5		Komunikace					
9		Ostatní konstrukce a práce					
5	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA  214 * 0,125 / 2 = 13,38 m2 214 * 2 * 0,25 - 107 m2  Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu  Atributy položky: Druh značení: liniové šířky 125mm	M2	120,375		
9		Ostatní konstrukce a práce					

Celkem: