

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/354414/19/VZKÚ/Hor

Sp. zn.: S-SMO/240382/19/VZKÚ/4

Profil zadavatele

Vyřizuje: Ing. Aleš Horák

Telefon: +420 599 443 012

E-mail: ahorak@ostrava.cz

Datum: 2019-06-13

Veřejná zakázka „Revitalizace knihovny Podroužkova“ - Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

V návaznosti na žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) předkládáme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce:

Dotaz č. 1:

„SO 01 stavební část oddíl 721 pol. 185 a 395 až 405- demontáže. Tyto demontáže jsou obsahem i položkového rozpočtu ZTI - jedná se o duplicitu?“

Odpověď:

Ano, demontáže byly duplicitní. Soupis prací ZTI byl upraven – viz. Příloha č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (4_Soupis prací s výkazem výměr - verze 3)

Dotaz č. 2:

„SO 01 stavební část pol. 186 a 406 - 408- demontáže. Tyto demontáže jsou obsahem i položkového rozpočtu ÚT- jedná se o duplicitu?“

Odpověď:

Ano, demontáže byly duplicitní. Položka 36 v oddíle ústředního vytápění byla upravena – viz. Příloha č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (4_Soupis prací s výkazem výměr - verze 3).

Dotaz č. 3:

„IO 02 Zpevněné plochy pol. 75, 76 byly duplicitní položky s hmotností (vysvětleno v minulých dodatečných informacích). Nemá být upraven i přesun hmot?“

Odpověď:

Pol. č. 111 v IO 02 Zpevněné plochy týkající se přesunu hmot byla upravena - viz. Příloha č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (4_Soupis prací s výkazem výměr - verze 3).

Dotaz č. 4:

„Jedná se o stavební objekt SO01 - budova knihovny, část dokumentace D.1.4.3. Vzduchotechnika a chlazení. Ve slepém rozpočtu specifikace neobsahuje silové napájení elektro, jištění, revize a neobsahuje ani odvod kondenzátu od VZT zařízení a komponentů. Doplní zadavatel vše výše uvedené?“

Odpověď:

Sílové napájení všech zařízení VZT a klimatizace zajišťuje profese silnoproud. S jištěním a revizemi se v silnoproudu rovněž počítá. Ve výkrese i specifikaci VZT jsou uvedeny prvky pro odvedení kondenzátu – jak z VZT potrubí, tak z klimatizačních jednotek. V profesi zdravotníka je počítáno s potrubím pro odvedení těchto kondenzátů. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr není třeba měnit.

Dotaz č. 5:

„V Technické zprávě stavební části je uvedeno, že vnitřní hliníkové konstrukce mají být protipožární. Ve výpisu prvků hliníkových výplní v. č. 125 není požární odolnost uvedena (např. EI30, EW60 atd.). Co tedy platí?“

Odpověď:

Platí výpis prvků. Hliníkové konstrukce nebudou protipožární. Objekt je řešen jako jeden požární úsek.

Ing. Eva Seberská

vedoucí odboru

veřejných zakázek a kapitálových účastí

„podepsáno elektronicky“