

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 18. 07. 2019

**ZADAVATEL:** Město Nové Město nad Metují  
Sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují  
Jednající: Petr Hable  
IČO: 00272876

### VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

**Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí – jižní část**  
**a**  
**Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí – západní část**

Výše uvedený zadavatel sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace č.1 k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle v souladu s § 6, § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

#### **Žádost č.1:**

Jako společnost připravující podání nabídky na veřejnou zakázku "Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí – jižní část a Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí – západní část", tedy účastník zadávacího řízení, po podrobném prostudování dokumentu „Zadávací dokumentace“ Vás žádáme o odpovědi na následující otázky:

Jaká je délka zastavení stavebních prací během přeložky kabelu ČEZ?

Rozpočet Západní část:

Položka č. 796-001 podchycení stávající zdi proti pádu.

Jaká je specifikace položky? Položka nelze ocenit bez zaslání dokumentace. Žádám o zaslání podkladů pro ocenění položky.

Rozpočet Jižní část:

Položka č. 96-9011 vstupní dřevěné lávky

Jaká je specifikace položky? Lávka je přechodná – trvalá, jaké dřevo a jeho povrchová úprava?

Položka č. 794-0002 – přeložka vodovodu

Položka nelze ocenit bez zaslání dokumentace. Žádám o zaslání podkladů pro ocenění položky.

## **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:**

Poznámky k položkám ze soupisu výkonů:

Délka přerušení stavebních prací pro přeložku ČEZ není v současné době jasná, protože ČEZ zpracovává PD a v současnosti probíhá výběr dodavatele.

Západní část

Položka č. 796-001 - Zeď je třeba zajistit po dobu stavebních prací délka zdi je cca 15,3 m, výška zdi je cca 2,5m.

Foto stavu zdi v době provedení prací je uvedeno v PD - C.01 - Technická zpráva na straně 12. Návrh způsobu podchycení zdi bude řešit dodavatel v rámci své realizační dokumentace.

Jižní část

Položka č. 96-9011 - Vstupní dřevěné lávky

Správné číslo položky v soupisu výkonů 93-9011. Dřevěné lávky budou provizorní po dobu stavby. Dřevěné lávky budou zajišťovat vstup do stávajících objektů -> vstup do objektu - zemní pláň.

Položka č. 794-0002 - Přeložka vodovodu.

Jedná se o domovní přípojku objektu č.p. 1232. V současné době není znám přesný průběh vodovodní přípojky. Přesné ocenění bude provedeno až po provedení zemních prací a případném obnažení vodovodní přípojky. Do cenové nabídky bude uvedena jednotná cena 21.000,- Kč bez DPH s poznámkou, že určení přesné výše ceny bude dohodnuto během realizace.

S pozdravem

.....  
Radim Pala, DiS.

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností