POZNÁMKY:

VEŠKERÉ PROSTUPY ZTI PROCHÁZEJÍCÍ HRANICEMI POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ BUDOU OPATŘENA PROTIPOŽÁRNÍMI MANŽETAMI. V PŘÍPADĚ ROZVODŮ DO DN25 BUDOU TYTO PROSTUPY OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍM TMELEM. VEŠKERÉ PROTIPOŽÁRNÍ PROSTUPY MUSÍ ODPOVÍDAT PROTIPOŽÁRNÍM NORMÁM A NAŘÍZENÍM. PROVEDENÍ POŽÁRNÍCH PROSTUPŮ BUDE DLE NÁVODU VÝROBCE. UMÍSTĚNÍ VEŠKERÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH PROSTUPŮ SE BUDE ŘÍDIT DLE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ NAVRHNUTÝCH SPECIALISTOU NA POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB.

PŘESNÉ OSAZENÍ VENKOVNÍCH A VNITŘNÍCH MŘÍŽEK VZDUCHOTECHNIKY URČÍ A.D.

LEGENDA:

- MŘÍŽKA DO PODHLEDU NA SÁNÍ A VÝTLAK PP–F, VČETNĚ OBLOUKŮ PRO PLOCHÉ POTRUBÍ PP–BO90
- POTRUBÍ VZDUCHU SONOFLEX
- DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO POTRUBÍ TD 160/100 N SILENT
- SACÍ PLOCHÉ POTRUBÍ 240X300 MM ODPADNÍHO VZDUCHU
- VÝTLAČNÉ PLOCHÉ POTRUBÍ 440X300 MM ČERSTVÉHO VZDUCHU
- MŘÍŽKA DO PODHLEDU NA SÁNÍ A VÝTLAK, VČETNĚ OBLOUKŮ PRO PLOCHÉ POTRUBÍ
- REKUPERAČNÍ JEDNOTKA PLUGGPLAN AVENT

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

	ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m^2)
BYT	2.01	CHODBA	15,16
	2.02	POHOTOVOSTNÍ MÍSTNOST	23,51
	2.03	ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST	97,54
	2.04	KUCHYŇKA ZÁZEMÍ	11,94
	2.05	CHODBA – VSTUP	10,66
	2.06	KUCHYŇ	11,05
	2.07	KOMORA	2,75
	2.08	OBÝVACÍ POKOJ	19,63
	2.09	POKOJ	15,61
	2.10	POKOJ	14,41
	2.11	KOUPELNA	3,91
	2.12	WC	2,07



POZNÁMKY

- POZEMKOVÉ DĚLENÍ A ČÍSLA POZEMKŮ VIZ. SNÍMEK Z KATASTRÁLNÍ MAPY
- VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO NA STAVBĚ OVĚŘIT PŘEMĚŘENÍM
- KONSTRUKČNÍ VAZBY BUDOU UPŘESNĚNY VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ A A.D.
- VEŠKERÉ PROSTORY STAVBY BUDOU V SOULADU S VYHLÁŠKOU Č.268/2009 Sb. – O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA STAVBY
- ZA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ODPOVÍDÁ DODAVATEL STAVBY
- UVEDENÝ OBCHODNÍ NÁZEV JE DOPORUČENÝ STANDARD

název:

STAVEBNÍ ÚPRAVY POŽÁRNÍ ZBROJNICE

U Stadionu 478
378 10 České Velenice

klient:

Město České Velenice
Revoluční 228
378 10 České Velenice

architekt: Ing. Markéta Zemanová

Táboritská 1053/II
379 01 Třeboň
tel. 384 726 015
e-mail. zebra@cbox.cz

vypracoval:
Ing. arch. Radek Zeman - hlavní architekt
Ing. Markéta Zemanová - projektant
kontroloval:
Ing. Markéta Zemanová - hlavní projektant

část projektu:
D - DOKUMENTACE OBJEKTU
D4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

název výkresu:
VZDUCHOTECHNIKA
PŮDORYS 2.NP.

měřítko:	kótováno:	počet A4:	číslo výkresu:
1:75	mm	2	D4- d02
datum:	číslo projektu:	stupeň:	vyhotovení:
03/2019	18/09	DPS	